Счет-фактура № 000000058 от 10.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "Караганды жолдары" (2)

РНН и его адрес: РНН: 300400210767, Адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ84998HTB0000015425 в Филиал АО "ЦЕСНАБАНК", г. Караганда, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №72 от 11.03. 10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Толепова 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000219915, Г.Караганда ,ул.Толепова 14 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д Осакаровка-Молодежное " км.0-3 за август 2010 г.	тн	0	15 758 616,96	15 758 616,96	12%	1 891 034,04	17 649 651,00		
Всего по счету:					**15 758 616,96**		**1 891 034,04**	**17 649 651,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: филиал ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-2

Форма №2

Акт приемки
выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Осакаровка-Молодежное" км.0-3
от 10 августа 2010 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	тенге	на един.	всего
7	27-72-1	Подгрунтовка битумом			407,51	407,51	1956	1956	1080	0,696	3
	к=1,2	из расчета 0,3л на 1м2	тн	4,80		169,13	0	812	133	0,696	3
8	КСМ п.	Стоимость битума	тн	4,94	31770,06		156944				
	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из			24,52	15,35	392320	245600	234080	0,0336	538
9		м/з а/бсмеси типа Б марки II (всего 5см.)	м2	16000,00	5,94	5,06	95040	80960	133	0,01766	283
10	27-54-1	Добавить 1см до основной толщины			0,02		320	0	426	0,00018	3
	к=2	нижнего слоя (до 5см.)	м2	16000,00	0,02		320	0	133		0
11	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	1932,80	4065,55		7857895				
							8 409 435	247 556			
		Итого прямые затраты по смете					95 360	81 772	235 586		830
		Накладные расходы					235 586	35 338			118
		Непредвиденные затраты 6%					518 701				
		Итого по смете					9 163 722				
	Выслуга лет 1%						91 637				
	Дополнительные отпуска 0,4%						36 655				
	Перевозка рабочих 2,5%						229 093				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.						**9 521 107**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.										
	в текущих ценах 2010г., МРП =1413 тенге						**17 359 128**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						**347 183**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен						**17 706 311**				

	НДС 12%						**2 124 757**				
	Итого:						**19 831 068**				
	Всего с учетом ценовой скидки				0,89		**17 649 651**				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Санубаров А.К.

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Тусупов Е.К.

Куратор

_____ Ашкенов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Исполнитель:
Гл.инженер ДЭУ-2
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Хасен С.Т.