1.3.28.	Разборка покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы, карнизы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали вокруг входной двери до h=500 мм	м	37,3	530,00	19 769	
1.3.29.	Разборка покрытия облицовки ступенек и подступенек крыльца из керамогранитной плитки	м2	38	1 300,00	49 400	
1.3.30.	Разборка покрытия и основания цементно-бетонного	м3	6	63 260,00	379 560	
1.3.31.	Разборка наружных стен из кирпича	м3	7,2	14 500,00	104 400	наружные работы
1.3.33.	Разработка вручную грунтов на площадке и вокруг пристройки	м3	35,8	3 930,00	140 694	
1.3.34.	Разборка облицовки фундамента из плит керамогранитных	м2	10	1 300,00	13 000	
1.3.35.	Разборка ленточных фундаментов бетонных пристройки и площадки	м3	24	63 260,00	1 518 240	
1.3.36.	Очистка помещений от строительного мусора, демонтируемого оборудования	т	455	1 000,00	455 000	
1.3.37.	Погрузка мусора строительного	т	455	500,00	227 500	
1.3.38.	Перевозка строительного мусора	т	455	2 995,09	1 362 765	
1.3.39.	Установка и разборка внутренних лесов строительных	м2	100	980,00	98 000	
1.3.40.	Установка и разборка наружных лесов строительных	м2	250	980,00	245 000	
1.3.41.	Устройство металлического каркаса	тн	0,83	655 000,00	543 650	временное ограждение вокруг
1.3.42.	Облицовка ограждения профлистом 0,5 (общий вес 0,74 тн)	м2	100	5 240,00	524 000	
1.4.	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ПРИСТРОЙКИ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ**				0	
1.4.1.	Демонтаж воздуховода, сечением 250 х 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	4	600,00	2 400	1 этаж на отм. - 0,800 в осях 12 - 13' / Ж-И, L = 5 м.п.
1.4.2.	Демонтаж вытяжного зонта, размерами 2000 х 1200 х 900 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	6,11	600,00	3 666	
1.4.3.	Демонтаж воздуховода, сечением 600 х 500 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	4,4	600,00	2 640	1 этаж на отм. - 0,800 в осях 12 - 13' / Ж-И, L = 2 м.п.
1.4.4.	Демонтаж воздуховода, Ø 300 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	1,88	600,00	1 128	1 этаж на отм. - 0,800 в осях 12 - 13' / Ж-И, L = 2 м.п.
1.4.5.	Демонтаж вентиляционных решеток (пластиковых)	шт	35	260,00	9 100	1 этаж
1.4.6.	Демонтаж электрокабеля	м	500	300,00	150 000	на отм. - 0,800
1.4.7.	Демонтаж розеток и выключателей	шт	25	230,00	5 750	(вся площадь)
1.4.8.	Демонтаж распределительного шкафа, весом до 6 кг	шт	1	2 840,00	2 840	1 этаж на отм. - 0,800
1.4.9.	Разборка теплого пола, t = 20 мм	м2	214,5	1 960,00	420 420	1 этаж на отм. - 0,800
1.4.10.	Разборка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметром 25 мм	м	54	320,00	17 280	2 этаж

5.25.4.	**ВТОРОЙ ЭТАЖ НА ОТМ. + 4,100**				0	
5.25.4.1.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопроводных труб, Ø 25 мм, толщиной 3,2 мм, включая запорную арматуру и крепежи	м.п.	73	730,00	53 290	Вес - 0,17 тн.
5.25.4.2.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопроводных труб, Ø 32 мм, толщиной 3,2 мм, включая крепежи	м.п.	47	730,00	34 310	Вес - 0,14 тн.
5.25.4.3.	Демонтаж радиатора чугунного секционного (в комплекте с краном Маевского, краном двойной регулировки Ø20 КДР-20), включая крепеж	радиатор (шт.)	19	5 300,00	100 700	259 секций
5.25.5.	**ПЛАН НА ОТМ. + 6,700 (кинозалы)**				0	
5.25.5.1.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопроводных труб, Ø 25 мм, толщиной 3,2 мм, включая запорную арматуру и крепежи	м.п.	58	730,00	42 340	Вес - 0,06 тн.
5.25.5.2.	Демонтаж трубопровода из стальных водогазопроводных труб, Ø 32 мм, толщиной 3,2 мм, включая крепежи	м.п.	31	730,00	22 630	Вес - 0,09 тн.
5.25.5.3.	Демонтаж радиатора чугунного секционного (в комплекте с краном Маевского, краном двойной регулировки Ø20 КДР-20), включая крепеж	радиатор (шт.)	4	5 300,00	21 200	22 секции
5.26.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ РЕСТОРАНА IL PATIO**				0	
5.26.1.	Демонтаж воздуховода, Ø 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи	м2	3,77	600,00	2 262	в осях 6-9 / Б-В на отм ± 0,000, L = 8 м.п.
5.26.2.	Демонтаж воздуховода, Ø 200 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	10,05	600,00	6 030	план на отм ± 0,000 - в осях 7-9 / Б-В, L = 6 м.п. +4,100 – в осях 9-10 / Б-В, L = 5 м.п., на отм. + 6,700 и кровля – в осях 9-10 / Б-В, L = 5 м.п.
5.26.3.	Демонтаж воздуховода, сеечнием 150 х 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	2,4	600,00	1 440	план на отм. ± 0,000 в осях 8-9 / Б-В, L = 4 м.п.
5.26.4.	Демонтаж воздуховода, сечением 300 х 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	1,8	600,00	1 080	план на отм ± 0,000 в осях 9-10 / Б-В, L = 2 м.п.
5.26.5.	Демонтаж воздуховода, сечением 400 х 600 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи	м2	40	600,00	24 000	план на отм. ± 0,000, L = 12 м.п. + 4,100, L = 5 м.п. + 6,700, L = 3 м.п. в осях 9-10 / Б-В
5.26.6.	Демонтаж воздуховода, сечением 400 х 600 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	30	600,00	18 000	план на отм. ± 0,000, L = 7 м.п. + 4,100, L = 5 м.п. + 6,700, L = 3 м.п. в осях 9-10 / Б-В

5.26.7.	Демонтаж воздуховода, сечением 400 х 400 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи	м2	9,6	600,00	5 760	план на отм. ± 0,000, в осях 9-10 / Б-В, L = 6 м.п.
5.26.8.	Демонтаж стальных водопроводных труб 2 Ø 50 мм, толщиной 1,5 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи	м.п.	16	1 400,00	22 400	план на отм. + 4,100, L = 5 м.п.; в осях 9-10 / Б-В на отм. + 6,700, L = 3 м.п.
5.26.9.	Демонтаж вытяжного воздуховода, сечением 250 х 250 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	4	600,00	2 400	кровля в осях 7-8 / А-Б, L = 4 м.п.
5.27.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ - ОБЩЕЕ**				0	
5.27.1.	Демонтаж воздуховода, Ø 600 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи и отходящие гибкие гофры	м2	33,92	600,00	20 352	план на отм. - 5,250 в осях 1-2 / Е-И, L = 18 м.п.
5.27.2.	Демонтаж воздуховода, Ø 500 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи и отходящие гибкие гофры	м2	18,85	600,00	11 310	план на отм. - 5,250 в осях 1-2 / Д-Е, L = 12 м.п.
5.27.3.	Демонтаж воздуховода, Ø 400 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи и отходящие гибкие гофры	м2	15,08	600,00	9 048	план на отм. - 5,250 в осях 1-2 / Г-Д, L = 12 м.п.
5.27.4.	Демонтаж воздуховода, Ø 300 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи и отходящие гибкие гофры	м2	11,31	600,00	6 786	план на отм. - 5,250 в осях 1-2 / В-Г, L = 12 м.п.
5.27.5.	Демонтаж воздуховода, Ø 250 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, со слоем изоляции (тип "Термофлекс" s=40 мм с покровным слоем с алюминиевой фольгой), включая крепежи и отходящие гибкие гофры	м2	9,42	600,00	5 652	план на отм. - 5,250 в осях 1-2 / Б-В, L = 12 м.п.
5.27.6.	Демонтаж воздуховода, Ø 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	1,41	600,00	846	план на отм ± 0,000 в осях Ж-И / 10-12 L = 3 м.п.
5.27.7.	Демонтаж воздуховода, сечением 150 х 150 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, включая крепежи	м2	1,2	600,00	720	план на отм ± 0,000 в осях Ж-И / 10-12 L = 2 м.п.
5.27.8.	Демонтаж вытяжного вентилятора, вес ориентировочно 10 кг, включая крепежи	шт.	1	6 540,00	6 540	план на отм. ± 0,000 в осях 10-12 / Ж-И

5.27.9.	Демонтаж вертикальной металлической трубы, диам. 300 мм, из оцинкованной стали, толщиной 2,5 мм, с выходом на кровлю, включая крепежи	м2	9,42	3 100,00	29 202	на отм. + 3,800 в осях 10-11 / А-Б, L = 10 м.п.
5.27.11.	Демонтаж крышной воронки (продуха) из оцинкованной стали, ориентировочными размерами 600 х 600 мм	шт.	3	6 540,00	19 620	на кровле
5.27.12.	Демонтаж кондиционера кассетного типа (внутренний блок), размерами 1000 х 1000 мм, ориентировочный вес 20 кг, включая крепежи	шт.	1	19 640,00	19 640	план на отм. + 6,700 в осях 7-8 / Г-Д
5.27.13.	Демонтаж воздуховода, сечением 500 х 400 мм, из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, с отходящими воздуховодами, включая крепежи	м2	36	600,00	21 600	план на отм. + 6,700 в осях 6-7 / Б-Ж, L = 20 м.п.
5.27.14.	Демонтаж потолочного кондиционера, размерами 1200 х 600 мм, ориентировочный вес внутреннего блока 30 кг, включая наружный блок (ориентировочный вес до 100 кг) и крепежи	шт.	1	19 650,00	19 650	план на отм. + 6,700 в осях 6-7 / Б-В, наружный блок на кровле
5.27.15.	Устройство заделки отверстий под оборудование профлистом h=0,8мм и анкерными болтами - кровля основного здания	м2	12	6 545,00	78 540	6шт-0,3х0,3м, 5шт-0,5х0,5м, 2шт-0,8х0,8м, 8шт-0,5х1м, 1шт-0,8х1,1м
5.27.17.	Электротехническая часть - устройство временного освещения в здании (монтаж светильников)	шт.	75	6 500,00	487 500	из расчета количества устанавливаемых светильников
5.27.18.	Электротехническая часть - устройство временного освещения в здании (прокладка кабеля)	м.п.	1200	526,86	632 228	из расчета м.п. кабеля
5.27.19.	Очистка помещений от строительного мусора, демонтируемого оборудования	тн	841,8	1 000,00	841 800	
5.27.20.	Перемещение/складирование строительного мусора / демонтируемого оборудования / конструкций до места сбора мусора и погрузочно-разгрузочные работы	тн	841,8	500,00	420 900	
5.27.21.	Вывоз строительного мусора/демонтируемого оборудования / конструкций	тн	841,8	2 995,09	2 521 266	
	Итого с НДС				**37 617 194**	

Заказчик:
ТОО "АТЦ-галерея"

Алиаскаров А.Д.

Подрядчик:
ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.

РП Букенбаева Д.Х. Д. Букенб

Объемы проверила координатор проекта ТОО КСП-А Родина