«Жантерек кен орнында электр беру желісін жобалау»
жұмыс жобасы бойынша

20.12.2017 ж. № ZKKVE-0014/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Сагиз Петролеум Компани» ЖШС
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"СтройРекламПроект" ЖШС

Ақтөбе қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жантерек кен орнында электр беру желісін жобалау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындысы «Западно-Казахстанская вневедомственная комплексная экспертиза» ЖШС берілді.

«Западно-Казахстанская вневедомственная комплексная экспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптау қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ZKKVE-0014/17 от 20.12.2017 г.

по рабочему проекту
«Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Сагиз Петролеум Компани"
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "СтройРекламПроект"

г. Актобе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение на рабочий проект «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек» выдано ТОО «Западно-Казахстанская вневедомственная комплексная экспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Западно-Казахстанская вневедомственная комплексная экспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с трёхсторонним договором №ZKKVE-0035 от 08.12.2017 года, между ТОО «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» именуемое в дальнейшим «Исполнитель», ТОО "Сагиз Петролеум Компани" именуемое в дальнейшим «Заказчик», ТОО "СтройРекламПроект" именуемое в дальнейшим «Плательщик».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО "Сагиз Петролеум Компани", Республика Казахстан, город Актобе, ул. Санкибай батыр 167В.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: государственная лицензия №15012541 от 03.07.2015 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, категория лицензии - I.

ГИП – Бурамбаев Октябрь Шаукельевич (приказ №43/08-17 от 04.08.2017 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 02.08.2017 года;

Архитектурно-планировочное задание № KZ79VUA00030279 от 07.12.2017 года, утвержденное руководителем отдела архитектуры и градостроительства Кызылкогинского района;

Кадастровый номер земельного участка: 04-062-021-357.

Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 21 ноября 2016 года. Площадь земельного участка – 2,59 га.

Целевое назначение земельного участка: для бурения и испытания разведочной скважины Zhan№-18 с подъездной дорогой на площади «Жантерек Северный»

Постановление выданное акиматом Кызылкогинского района Атырауской области №81 от 11.03.2014 г.;

Технические условия на подключение новых скважин к действующему ВЛ-10/0,4кВ выданные ТОО «Сагиз Петролеум Компани».

Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный в 2017 году ТОО «СтройРекламПроект» (лицензия №15012048 от 25.06.2015г);

Технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «СтройРекламПроект» (лицензия №15012048 от 25.06.2015г).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Согласование с ТОО «Сагиз Петролеум Компани» письмо №2-478 от 15.11.2017г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Паспорт проекта;
- Общая пояснительная записка;
- Рабочие чертежи ЭС;
- ПОС;
- Раздел «Охрана окружающей среды», выполненный в 2017 году ТОО «Тана-Пракс» (лицензия 01579Р №13010766 от 05.07.2013 года);

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

Целью рабочего проекта является подключение новых скважин к действующему ВЛ-10/0,4кВ.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 . Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

В административном отношении, проектируемые скважины расположены в Кызылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан. Кызылкогинский район расположен в северо-восточной части Атырауской области, административный центр с. Сагыз с одноименной станцией находится в 300 км от областного центра город Атырау. Территорию пересекают реки Сагыз и Уил. Основными путями сообщения являются железная дорога, шоссейные и проселочные дороги, связывающие район строительства с областными и районными центрами. В геоморфологическом отношении район строительства расположен в пределах Подуральского плато. Непосредственно рельеф площадки строительства относительно спокойный, с небольшим уклоном на север. Территория талыми и паводковыми водами не затапливается.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат района резко-континентальный, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом.
Абсолютный минимум температуры воздуха в январе минус 30-35 °С.
Абсолютный максимум в августе плюс 40 °С.
Среднегодовая температура составляет плюс 04 – 07 °С.
Наибольшее количество осадков выпадает весной, среднегодовое количество их составляет 120 - 260 мм. Нормативная глубина промерзания грунта 160 см.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Согласно Отчета об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек», выполненного в 2017 году ТОО «СтройРекламПроект» (лицензия №15012048 от 25.06.2015г), выделено 5 инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой с включением корней растений, мощностью 0,2 м;

ИГЭ-2 – супесь песчанистая, мощность слоя 0,8м.

ИГЭ-3 – суглинок пылеватый, мощность слоя 0,9 м.

ИГЭ-4 – песок мелкозернистый, мощность слоя 1,3 м.

ИГЭ-5 – глина пылеватая, мощность слоя 0,9 м.

Положение грунтовых вод зафиксировано на глубине 4,0 м от дневной поверхности.

В геологическом строении проектируемой площадки принимают участие верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками и отложениями Верхнего мела, представленные глинами и песками средней крупности.

Почва соленая, обладающая агрессивными свойствами.

Сейсмичность участка строительства с учетом гидрогеологических и грунтовых условий составляет 5 баллов по шкале Рихтера.

6.2. Проектные решения

Настоящим проектом предусматривается проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек. Категория электроснабжения – **III**.

Рабочий проект выполнен согласно исходных данных для проектирования:

- технические условия, выданные ТОО «Сагиз Петролеум Компани»;
- задания на проектирование.

6.2.1. Электроснабжение.

Электроснабжение 0,4 кВ (скв. Zhan №15 и Zhan №23)

Надежность электроснабжения - III категория.

Точка подключения скважины Zhan №15 от существующей опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фидер скважины Zhan №16 и 6.

Точка подключения скважины Zhan №23 от существующей опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фидер скважины Zhan №5.

Проектом выполнена кабельная линия КЛ-0,4 кВ и воздушная линия ВЛ-0,4 кВ.

От концевых опор ВЛ-0,4 кВ до щита силового ПР (скважины Zhan №15, Zhan №23) предусмотрен кабель АВБбШв-4х16 мм² по *ГОСТ* 16442-80.

Кабель проложен в земляной траншее типа Т-1, по типовой серии 4.407-251 поверх кабель в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».

Щит силовой (ПР) укомплектован вводным и отходящими трехфазными автоматическими выключателями.

Согласно ПУЭ РК («Карта районирования Казахстана по скоростям ветра» и «Карта районирования Казахстана по толщине стенки гололеда») проектируемый участок электроснабжения относятся к III по гололеду и к III району по ветровым нагрузкам.

Воздушная изолированная линия ВЛ-0,4 кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-95-2 *ГОСТ* 23009-78 согласно типовой серии 3.407.1-136. Предусмотрен сталеалюминиевый провод АС-35/6,2 *ГОСТ* 839-74. Изоляторы приняты марки ТФ 20-01 ГОСТ 6490-93.

Пролет составляет в среднем 35 м.

Опоры двухстоечной и одностоечной конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнение грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м.

Выполнена гидроизоляция стоек.

Проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ согласно типовой серии 3.407-150.

Защита электроприёмников от перегрузок и от токов к.з. осуществляется автоматическими выключателями в КТП и щита ПР.

Основные показатели скв. Zhan №15:

напряжение питающей сети	0,4 кВ;
категория электроснабжения	III;
расчетная мощность	11,52 кВт;
расчетный ток	17,52 кВт;
максимальная потеря напряжения	1,3 %;
коэффициент мощности	0,92;
общая протяженность КЛ-0,4 кВ	53 м;
общая протяженность ВЛ-0,4 кВ	67 м.

Основные показатели скв. Zhan №23:

напряжение питающей сети	0,4 кВ;
категория электроснабжения	III;
расчетная мощность	11,52 кВт;
расчетный ток	17,52 кВт;
максимальная потеря напряжения	1,4 %;

коэффициент мощности 0,92;
общая протяженность КЛ-0,4 кВ 49 м;
общая протяженность ВЛ-0,4 кВ 125 м.

Защитное заземление

Заземляющее устройство щита ПР выполнено с вертикальными электродами длиной 3 м из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4 мм *ГОСТ* 103-2006 прокладываются на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом, согласно ПУЭ РК.

6.3. Проект организации строительства

Рабочий проект «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек», разработан на основании задания на проектирования и технических условий.

В проекте определена организационно-технологическая схема строительства с перечнем мероприятии, проводимых до начала подготовительного и во время подготовительного периода. Подробно описаны работы, проводимые в подготовительный период. Даны подробные рекомендации по проведению основных строительно-монтажных и сопутствующих работ.

Выполнены разделы по расчету потребностей в материально-технических ресурсах, потребностей в основных строительных машинах и механизмах, потребностей в рабочих кадрах, который по расчету составляет 10 человек.

В ПОС имеется раздел по выполнению основных строительно-монтажных работ, указания по обеспечению качества строительно-монтажных работ путем проведения производственного контроля. Приведены указания по улучшению организации труда при проведении работ.

Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие безопасную работу персонала, и противопожарные мероприятия, а также указания по охране окружающей среды в период строительства.

В разделе выполнен расчет нормативного срока строительств согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» Б 5.2. Коммунальное хозяйство. Таблица Б.5.2.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства, п. Электроснабжения, 26, Комплекс электроснабжения. По применяемому методу интерполяции срок строительства составляет – 7 дней.

6.4. Охрана окружающей среды

Проект Раздел «охраны окружающей среды» к Рабочему проекту «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек».

Проектируемый объект согласно ст.40 Экологического кодекса РК объект относится к IV категории.

Природно-климатические условия

Проектируемая площадка строительства расположена на месторождении Жантерек Сагизского блока в Кызылкугинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

В геоморфологическом отношении это участок слабонаклонной равнины с холмами и возвышенностями. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к

зоне засушливых степей с количеством осадок 222 мм в год. Абсолютные отметки колеблются в пределах 200÷205 м по Балтийской системе высот.

В геолого-литологическом строении равнины принимают участие маломощные верхнечетвертичные суглинки, которые подстилаются мощной толщей неогеновых глин аральской свиты.

Глины водонепроницаемые и служат региональным водоупором. В отдельных местах отмечаются выходы скальных грунтов (песчаников и аргиллитов) на дневную поверхность.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет – 166 см, максимальная глубина проникновения нулевой изотермы – 196 см.

Расчетная снеговая нагрузка – 70 кг/м2.

Расчетная ветровая нагрузка – 48 кг/м2.

Гидрографическая характеристика

Река Сагыз — солоноводная река на северо-западе Казахстана. Протекает по Актюбинской и Атырауской областям.

Длина реки составляет 511 км, площадь бассейна 19 400 км². Ширина реки — от 3 до 48 м, глубина от 0,3 до 2 м. Средний расход воды в нижнем течении (в 31 км от устья) — около 2 м³/с. Дно преимущественно песчаное.

Сагыз берёт своё начало на Подуральском плато в месте слияния рек Кызыладыльсай и Даулда. Высота истока — 140 м над уровнем моря. Оканчивается в 10-12 км южнее солончаков Тентексора Прикаспийской низменности.

Питание снеговое, дождевое, с преобладанием снегового. Пойма реки открытая, поросшая камышом и местами заболоченная; ширина от 1 до 4 км с многочисленными протоками, пересыхающими руслами и промоинами до 4 м глубиной.

Почвы. Зональным типом являются солончаковые почвы. Эти почвы в большинстве своем в различной степени засоленные, солонцеватые и образуют сложные комбинации с солонцами пустынными, такырами и солончаками. Формирование почв происходит здесь на суглинистых часто засоленных породах с близким подстиланием сарматских известняков.

Солончак — тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа, петросимония, аджерек, кермек и др.), которые также не образуют сомкнутого растительного покрова. Формируются в аридных или полуаридных условиях при выпотном водном режиме, характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь.

В почвенном профиле выделяются соли в виде мелкокристаллических скоплений — прожилок, крапинок, гнездышек как ярко белого, так и бурого цвета, блестящих. На разной глубине почвенного профиля наблюдаются сизые и ржаво-охристые пятна оглеения; иногда они обнаруживаются по всему профилю, но могут и отсутствовать.

Атмосферный воздух. Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются: разработка грунта; обратная засыпка, сварочные работы; битумные работы; покрасочные работы – эмаль; передвижные источники;

Все расходы материалов при строительстве и объем земляных масс снимаемый при разработке грунта были взяты со сметной документации.

При строительстве определено 6 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 5 источников - неорганизованные, и 1 источник – передвижной.

При проведении строительных работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 10 наименований.

Выбросы загрязняющих веществ **при строительстве** составят: Всего - **0.03035713т/год**, в том числе: твердых – **0.0281722 т/год**; газообразных **– 0.00218493 т/год**.

Обоснования нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Таблица№1

Производство цех, участок	Номер ис-точника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос-тижения ПДВ
		существующее положение на 2017 год		на 2018 год		П Д В		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)								
м/р Жантерек	6003	-	-	0.000875	0.000105	0.000875	0.000105	2018
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
м/р Жантерек	6003	-	-	0.0002083	0.000025	0.0002083	0.000025	2018
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
м/р Жантерек	6004	-	-	0.00093	0.0001608	0.00093	0.0001608	2018
(0304) Азот (II) оксид	(6)							
м/р Жантерек	6004	-	-	0.0001512	0.00002613	0.0001512	0.00002613	2018
(0330) Сера диоксид (516)								
м/р Жантерек	6004	-	-	0.0034	0.000588	0.0034	0.000588	2018
(0337) Углерод оксид (584)								
м/р Жантерек	6004	-	-	0.00804	0.00139	0.00804	0.00139	2018
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
м/р Жантерек	6004	-	-	0.0001157	0.00002	0.0001157	0.00002	2018
(2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)								
м/р Жантерек	6004	-	-	0.0001285	0.0000222	0.0001285	0.0000222	2018
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(494)								
м/р Жантерек	6001	-	-	0.0427	0.00774	0.0427	0.00774	2018
	6002	-	-	0.01707	0.00258	0.01707	0.00258	2018
	6005	-	-	0.1024	0.0177	0.1024	0.0177	2018
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	0.1760187	0.03035713	0.1760187	0.03035713	2018
Всего по предприятию:		-	-	0.1760187	0.03035713	0.1760187	0.03035713	2018

Санитарно – защитная зона. Работы по строительству проводятся на территории месторождения Жантерек ТОО «Сагиз Петролеум Компани», для которого установлена санитарно-защитная зона размером **500 м**. (копия сан-эпид. заключения представлен в приложении 4 к проекту РООС). Следовательно, этот размер принимается за нормативную санитарно-защитную зону (СЗЗ) при строительстве и эксплуатации объектов.

Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают ПДК.

Месторождение Жантерек расположен в 10,35 километрах от села Мукур Кызылкогинского района Атырауской области.

Хозпитьевой водопровод

Согласно Рабочему проекту питьевая вода для персонала – привозная, бутилированная. Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве составляет 10,5 м^3/период.

Хозбытовая канализация

На период строительства водоотвод от хоз-бытовых сточных вод осуществляется в водонепроницаемый септик, по мере накопления будет вывозиться на основании договоров спецавтотранспортом на отведенные места.

Оценка воздействия на подземные воды

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на строительной площадке при строительстве не производится.

В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

Отходы образования на период строительства

При проведении строительных работ образуются следующие виды отходов:

–Твердо-бытовые отходы. Уровень опасности ТБО – «Зеленый список GO 060».

–Строительные отходы. Уровень опасности отхода – «Зеленый список» - «GG 170».

–Огарыши и остатки электродов. Уровень опасности огарков электродов – «Зеленый список GA 090».

–Жестяные банки из-под краски. Уровень опасности отхода – «Янтарный список» - «AD 070».

По мере накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица№3

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего:	**0,10015**	-	**0,10015**
в т. ч. отходов производства	**0,03015**	-	**0,03015**
отходов потребления	**0,07**	**-**	**0,07**
Зеленый список отходов			
Огарки сварочных электродов	0,00015	-	0,00015
Строительные отходы	0,03	-	0,03
ТБО	0,07	-	0,07

Мероприятия по снижению воздействия проектируемых работ на окружающую среду. Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая возникает в процессе проведения проектных работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия технологических процессов на компоненты природной среды:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира изложены в соответствующих разделах настоящего проекта.

Деятельность предприятия в этом направлении сводится к следующему:

1. Проектные решения обеспечивают мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки);

- установка всего оборудования на бетонированных площадках;
- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;
- исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;
- внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения;
- контроль количества и качества потребляемой воды.

2. В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова при проведении проектируемых работ намечается выполнение следующих мероприятий:

- создание сети дорог с твердым покрытием;
- упорядоченное движение наземных видов транспорта;
- движение автотранспорта по отведенным дорогам;
- заправка автотехники только в специально оборудованных местах;
- соблюдение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта;
- контроль выполнения запланированных мероприятий.

3. Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланировать:

- инвентаризация, сбор отходов с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях и вывоз на специально оборудованные полигоны;
- захоронение отходов производства - только на специально оборудованных полигонах;
- контроль соблюдения технологического регламента ведения работ;
- обучение работающего персонала экологически безопасным методам ведения работ;
- контроль выполнения запланированных мероприятий.

4. В целях снижения негативного влияния производственной деятельности на ландшафты предусмотреть следующие меры:

- предусмотреть меры по сохранению естественного растительного покрова и почв;
- контроль состояния и сохранения ландшафта на всех этапах производственной деятельности.

5. По охране растительного и животного мира предусмотреть следующие мероприятия:

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные площадки;
- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;
- запрет на вырубку кустарников и разведение костров.

6. Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных, взрыво- и пожароопасных веществ и обеспечения безопасных условий труда являются:

- обеспечение прочности и герметичности технологического оборудования;
- соблюдение инструкции по безопасно эксплуатации оборудования;
- автоматизация и дистанционный контроль технологических процессов;

- размещение вредных, взрыво- и пожароопасных видов работ на открытых площадках.

При проведении работ предусмотрен ряд мер, касающихся экологических аспектов:

- предприятие должно содержать участки проведения работ в чистоте и обеспечивать все требования хранения отходов согласно нормам до их вывоза на полигоны или утилизации;
- предприятие должно нести ответственность за безопасную транспортировку и складирование всех отходов;
- предприятие должно вести радиационный контроль на месте проведения работ.

Общее воздействие от источников выбросов объекта характеризуется, как незначительное. Наибольшему техногенному воздействию подвергнутся почвенно-растительный покров и воздушный бассейн.

Превышения ПДК в близлежащих населенных пунктах не будет. В целом воздействие на ОС на этапе строительства – умеренное, локальное, временное. Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

Изменения состояния окружающей среды незначительные, постоянные, локальные. Реализация проекта окажет положительное влияние на местную и региональную экономику.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочий проект «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек» **соответствует** требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6. Сметная документация

Сметная документация согласно письма №2-478 от 15.11.2017 г. не разрабатывалась.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Данный подраздел экспертного заключения содержит оценку принятых проектных решений в соответствии с требованиями норм проектирования и градостроительного планирования, положениями нормативных правовых актов Республики Казахстан на основе анализа вопросов, указанных в разделе 5 настоящего заключения, в том числе: оценка качества и рациональности принятых проектных решений по разделам проекта, их соответствие действующим нормативным документам; оценка достоверности определения экономической эффективности от реализации проекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказами Министра национальной экономики Республики Казахстан №165 от 28 февраля 2015 года, а также №517 от 20 декабря 2016 года, разработчиком проекта установлен 2 нормальный уровень ответственности (технически и технологически несложный).

Рабочий проект разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№	Наименование показателей	Ед. измер	Показатели		Примечание (+ увелич, - уменьшение)
			Постпроектные	Постэкспертные	
1	Общая протяженность КЛ-0,4 кВ	м	102	102	-
2	Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	192	192	-
3	Продолжительность строительства	дней	7	7	-

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям в рабочий проект не были внесены изменения и дополнения:

8. ВЫВОДЫ:

1. Рабочий проект «Проектирование линий электропередач на месторождении Жантерек» **соответствует** требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

- Общая протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ – 102 м;
- Общая протяженность воздушной линии ВЛ-0,4кВ– 192 м;
- Продолжительность строительства – 7 дней.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в соответствии с условиями договора №ZKKVE-0035 от 08.12.2017.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит представлению для утверждения в установленном порядке не позднее 15 календарных дней со дня выдачи экспертизы.

5. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген қосымшалар мен өзгерістер есебімен, «Жантерек кен орнында электр беру желісін жобалау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін құқықтық және мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі технико-экономикалық көрсеткіштер бойынша бекітілуге ұсынылады.

- КЖ-10 кВ кабель желісінің жалпы ұзындығы - 102 м;
- ӘЖ-10 кВ әуе желісінің жалпы ұзындығы - 192 м;
- Құрылыс ұзақтығы - 7 күн.

2. Осы сараптамалық қорытынды орындалды ескере отырып, бастапқы материалдарды (деректерді) және тапсырыс беруші бекіткен жобалау үшін дұрыстығын онда кепілдік берілген «Сагиз Петролеум Компани» ЖШС, шарттың талаптарына сәйкес №ZKKVE-0035 08.12.2017 ж.

3. Бекітуге және жұмыс өнідірісіне ұсынылмас бұрын, жұмыс жобасын осы сараптама қорытындысына сәйкес келуін тексеру қажет.

4. Жұмыс жобасы өндіріс жұмысы басталғанға дейін белгіленген тәртіп бойынша қорытынды берілген күннен бастап, күнтізбелік 15 күн мерзімі аралығында бекітуге ұсынылуы тиіс.

5. Құрылыс кезінде негізінен отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және құрылымдарын пайдалану.

.

Отарбаев А.А.

Директор

Кульманов Ж.Б.

Эксперт

Абуова Г.А.

Эксперт

Есдаулетов М.К.

Заместитель директора