«Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мәртөк аудандық орталық ауруханасы» МКК ғимаратының шатырын және қасбеттерінің кірпіштен жасалған қабатын күрделі жөндеуі»
жұмыс жобасы бойынша

28.12.2018 ж. № ЭСП-0391/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ
шаруашылық жүргізу құқығындағы
«Мәртөк аудандық орталық ауруханасы» МКК,
Мәртөк кенті

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ақтөбе Жоба» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ЭСП-0391/18 от 28.12.2018 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ»

ЗАКАЗЧИК:
ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",
с. Мартук

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Ақтөбе Жоба»,
г. Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №148 от 25.12.2018 года между ТОО «Экспертиза СП» и ГКП «Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".

2. **ЗАКАЗЧИК**: ГКП «Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", с. Мартук.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Ақтөбе Жоба», государственная лицензия ГСЛ №18011490 от 08.06.2018 года, выданная ГУ "Управление государственного

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", категория лицензии - II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное главным врачом ГКП «Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" от 12.11.2018 года;

акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования, кадастровый номер 02-029-020-095;

дефектный акт, утвержденное главным врачом ГКП «Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" от 07.03.2017 года;

эскизный проект согласованный с ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 12.12.2018 года;

техническое заключение по обследованию состояния чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" в с. Мартук, выданное ТОО «Инжиниринговый центр АзияЭксперт».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

- пояснительная записка;
- графические материалы-рабочие чертежи марки АС;
- проект организации строительства (ПОС);
- сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт предусматривает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен по адресу: Актюбинская область, поселок Мартук.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон –IIIA.

Скоростной напор ветра - 0,38 кПа.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 33°С.
Расчетный вес снегового покрова - 1,8 кПа.
Сейсмичность - 5 баллов.
Глубина промерзания грунтов – 1,8 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Строительные решения

Здание центральной районной больницы состоит из блоков переменой этажности (от двух до трех этажей + технический этаж) с подвалом, в плане имеет сложное очертание. Кроме здания больницы на территории расположены одноэтажное здание переменной высоты: прачечная, пищеблок, котельная, гараж и отдельно стоящая трансформаторная. Одноэтажное здание соединено со зданием больницы переходной галереей.

Конструктивная схема зданий - бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами.

Фундамент - ленточный сборный железобетонный.

Наружные стены - кладка из силикатного и керамического кирпича толщиной 640 мм.

Внутренние стены - кладка из силикатного кирпича толщиной 380 мм.

Перегородки - кладка из силикатного и керамического кирпича толщиной 120 мм.

Перекрытие - сборное железобетонное.

Данным проектом предусмотрено:

- замена покрытия кровли больницы и обрешетки на здании больницы на покрытие из профилированного листа с полимерным покрытием;
- устройство кровли одноэтажного здания из деревянной стропильной системы с покрытием из профилированного листа с полимерным покрытием;
- облицовка зданий металлическими фасадными кассетами по навесной вентилируемой фасадной системы с утеплением стен, в пределах отапливаемого объема, плитами из минеральной ваты на базальтовой основе.
- ремонт бетонной отмостки;
- ремонт кирпичной кладки.

Наружная отделка - обшивка фасадными кассетами 25х600х600 мм t=0,7 мм. При необходимости допускается применение фасадных кассет другой ширины и высоты.

Наружные стены зданий (кроме котельной блок Е, гараж блок Ж, здание блок К, здание блок Л) утепляются теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на базальтовой основе ППЖ-140 λ=0,039 Вт/(м*°С) толщиной 80 мм. Крепление теплоизоляционных плит выполняют теплоизоляционными анкерами ∅8х150 мм в количестве 7 шт. на 1 м². Низ утеплителя выполнен на 600 мм ниже уровня пола первого этажа, верх утеплителя выполнить на 600 мм выше уровня потолка верхнего отапливаемого этажа.

Монтаж фасадных кассет выполняется по выравнивающей системе из крепежных профилей КПГШ-60х81х3000 толщиной 1,2 мм. Крепление крепежных профилей выполнен самонарезающими винтами размером ∅4,2х28 м к металлическим кронштейнам КК-50х50 (для зданий без утепления) и ККУ-120х80 толщиной 1,2 мм.

По периметру зданий выполняют разборку старой разрушенной бетонной отмостки с последующим устройством отмостки шириной 1,0 м с уклоном от здания не менее 3% из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Основание под отмостку выполнено из щебня фракции 10-20 мм толщиной 50 мм с уплотнением.

Выполняют разборку разрушенных участков кирпичной кладки. Участки заложены кладкой из силикатного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе М50. Для связи выполняют установку анкеров из горячекатаной арматуры ∅8 мм ГОСТ 5781-82 с шагом 600 мм в шахматном порядке.

Устройство кровли из деревянной стропильной системы с покрытием из профилированного листа Н57-0,7 с полимерным покрытием. Тип и конструкция проектируемой крыши выбраны согласно СП РК 3.02-106-2014 «Крыши и кровли». В качестве каркаса приняты деревянные стропильные ноги сечением 200х50 мм. Основанием под кровлю служит обрешетка из досок сечением 100х32 мм расположенных с шагом 400 мм.

На здании больницы (блок А) выполняют замену существующего покрытия кровли из металлочерепицы на покрытие из профилированного листа Н57-0,7. Также выполняют замену обрешетки, увеличение вылета карниза за счет установки кобылки, устройство слуховых окон и устройство огнезащиты и антисептирование существующей деревянной стропильной системы.

По периметру кровли больницы (блок А) выполняют установку ограждения кровли высотой 600 мм. Ограждение кровли принято из горячекатаной арматуры. Кровельное ограждение устанавливается на покрытие кровли. Ограждение монтируется по карнизу кровли над парапетом.

Специальные инженерные мероприятия

Элементы стропильной системы выполняют из древесины хвойных пород с относительной влажностью: для стоек не более 12%, для балок не более 9%, для остальных элементов не более 20%.

Для защиты от гниения и возгорания выполняют антисептирование и огнезащиту деревянных элементов конструкций (глубокая пропитка) согласно СП РК 2.01-101-2013.

Деревянные элементы конструкции, соприкасающиеся с кладкой или бетонной поверхностью, обертываются рубероидом РКП-350 в 2 слоя.

Ограждение огрунтовано ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрашивается эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектом предусмотрены инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций. Объект располагается в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

Объект располагается в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

6.4 Охрана окружающей среды

Оценка воздействия на атмосферный воздух

На период строительства определены 6 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их них: 1 организованный и 5 стационарных неорганизованных источника.

Стационарные: агрегат сварочный передвижной (0001), сварочные работы электродами (6001), пересыпка щебня (6002), нанесение грунтовки (6003), нанесение краски (6004), нанесение растворителя (6005).

От источников выбросов в атмосферу выделяется на период строительства 18 ингредиентов от стационарных источников.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составляет: 0,484009615 т/период, в том числе: твердых – 0,015865075 т/год, газообразных – 0,46814454 т/год.

На период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.

На период строительных работ по результатам расчетов рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ расстояние до границы расчетной санитарно-защитной зоны **–** 10 м.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на период строительства

таблица №1

Производство цех, участок	Номер ист. выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2018 год		На 2018-2026 года		ПДВ		Год дос-тиж.ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества				г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
	0001			0.002288889	0.172	0.002288889	0.172	2019
(0304) Азот (II) оксид (6)								
	0001			0.000371944	0.02795	0.000371944	0.02795	2019
(0328) Углерод (583)								
	0001			0.000194444	0.015	0.000194444	0.015	2019
(0330) Сера диоксид (516)								
	0001			0.000305556	0.0225	0.000305556	0.0225	2019
(0337) Углерод оксид (584)								
	0001			0.002	0.15	0.002	0.15	2019
(0703) Бенз/а/пирен (54)								
	0001			0.000000004	0.000000275	0.000000004	0.000000275	2019
(1325) Формальдегид (609)								
	0001			0.000041667	0.003	0.000041667	0.003	2019
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете (10)								
	0001			0.001	0.075	0.001	0.075	2019
Итого по организованным источникам:				0.006202504	0.465450275	0.006202504	0.465450275	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)								
	6001			0.000814	0.0004064	0.000814	0.0004064	2019
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
	6001			0.0001442	0.000072	0.0001442	0.000072	2019
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
	6001			0.0000333	0.00001664	0.0000333	0.00001664	2019
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
	6003			0.0125	0.0115	0.0125	0.0115	2019
	6004			0.000625	0.00001145	0.000625	0.00001145	2019
(0621) Метилбензол (349)								
	6005			0.01722	0.003816	0.01722	0.003816	2019
(1210) Бутилацетат (110)								
	6005			0.00333	0.000739	0.00333	0.000739	2019
(1401) Пропан-2-он (470)								
	6005			0.00722	0.0016	0.00722	0.0016	2019
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
	6004			0.000625	0.00001145	0.000625	0.00001145	2019
(2902) Взвешенные частицы (116)								
	6004			0.000458	0.0000084	0.000458	0.0000084	2019
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (494)								
	6002			0.002975	0.000378	0.002975	0.000378	2019
Итого по неорганизованным источникам:				0.0459445	0.01855934	0.0459445	0.01855934	
Всего по предприятию:				0.052147004	0.484009615	0.052147004	0.484009615	

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты

Подача воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от существующей хозяйственно-питьевой системы на собственные нужды. Объем технической воды в пределах 5-6 м³/период строительства, согласно проектно-сметной документации. Строительство производится бригадным методом. Персонал подрядчика полностью обеспечен собственными передвижными вагончиками с бытовыми помещениями и биотуалетами.

Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в водонепроницаемый септик (биотуалет), по мере накопления будут вывозиться по договору. Расход воды при строительстве на хозяйственно-питьевые нужды – 20 м^3/период. Водоотведение сточных вод при строительстве – 14 м^3/период.

На период эксплуатации подача воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от существующей хозяйственно-питьевой системы на собственные нужды.

Водоотведение сточных вод производится от канализации по самотечному выпуску, со сбросом в выгреб. Расход воды при эксплуатации на хозяйственно-питьевые нужды – 456,25 м^3/период. Водоотведение сточных вод при строительстве – 319,375 м^3/период.

Отходы производства и потребления

Для охраны почв от негативного воздействия отходов, образующихся при строительстве, предусмотрен организованный сбор, временное накопление и утилизация образующихся отходов. Накопление отходов осуществляется в герметичных металлических контейнерах, исключающих возможное загрязнение почв территории занятой под строительство.

Отходы, образующиеся на период строительства: твёрдо-бытовые отходы, строительные отходы, тара из-под лакокрасочных материалов. Общее количество отходов составляет: 5,58410392 т/период строительства. Отходы на период эксплуатации: твердо-бытовые отходы. Общее количество отходов составляет: 13,25 т/год.

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

таблица №2

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
Всего	5,58410392	-	5,58410392
в т.ч. отходов производства	5,003282	-	5,003282
отходов потребления	0,58082192	-	0,58082192
Янтарный уровень опасности			
Тара из-под лакокрасочных материалов	0,003282	-	0,003282
Зеленый уровень опасности			
Твердо-бытовые отходы	0,58082192	-	0,58082192
Строительные отходы	5		5

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период эксплуатации

таблица №3

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
Всего	13,25	-	13,25
в т.ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	13,25	-	13,25
Зеленый уровень опасности			
Твердо-бытовые отходы	13,25	-	13,25

Оценка воздействия на почву, растительность и животный мир

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

В целом, воздействие проектируемых работ при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как «незначительное».

Плодородный слой почвы на территории работ отсутствует полностью.

Проект оценки воздействия на окружающую среду выполнен в соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 года № 212, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной приказом МООС РК от 28 июня 2007 года №204-п, Методики определения нормативов эмиссии в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2013 года №110-п.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Продолжительность строительства определена согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 и составляет 6,0 месяцев.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 18.4 от 01.10.2018 года) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2018 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно--строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;
- сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018--2022 годы (протокол от 29 августа 2017 года №34).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения рабочего проекта по замечаниям и предложениям заказчиком и проектировщиком были внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

1. Пересчитана смета в ценах 2019 года.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2019 года	225,630 млн. тенге;
в том числе СМР	191,925 млн. тенге;
прочие затраты	33,704 млн. тенге;
продолжительность строительства	6,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП «Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" в соответствии с условиями договора №148 от 25.12.2018 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мәртөк аудандық орталық ауруханасы» МКК ғимаратының шатырын және қасбеттерінің кірпіштен жасалған қабатын күрделі жөндеуі» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2019 жылғы ағымдағы бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	225,630 млн.теңге;
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	191,925 млн.теңге;
өзге шығындар	33,704 млн.теңге;
құрылыс ұзақтығы	6,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 25.12.2018 жылғы №148 шарттың талаптарына сәйкес «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мәртөк аудандық орталық ауруханасы» МКК кепілдік етеді.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Кульманов Ж.Б.

Эксперт

Гиголашвили Е.М.

Эксперт

Тулегенов Е.Б.

Эксперт

Сеитова А.С.

Директор

Номер: KZ84VDD00109155

Акимат Актюбинской области

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное коммунальное предприятие "Мартукская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" 030600, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, улица АКБУЛАКСКАЯ, дом № 1,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990240006713

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя управления Кубенов Асхат Иванович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Актобе **Дата выдачи:** 27.12.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,05214700361	0,484009615
Капитальный ремонт чердачной кровли и облицовочного слоя кирпичной кладки фасадов комплекса здания ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ	0,05214700361	0,484009615
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом	0,002975	0,000378
Сера диоксид	0,0003055556	0,0225
Метилбензол	0,01722	0,003816
Пропан-2-он	0,00722	0,0016
Уайт-спирит	0,000625	0,00001145
Формальдегид	0,0000416667	0,003
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0000333	0,00001664
Углерод	0,0001944444	0,015
Углерод оксид	0,002	0,15
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,001	0,075
Бенз/а/пирен	0,00000000361	0,000000275
Азот (II) оксид	0,0003719444	0,02795
Азота (IV) диоксид	0,0022888889	0,172
Бутилацетат	0,00333	0,000739
Железо (II, III) оксиды	0,000814	0,0004064
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001442	0,000072
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,000458	0,0000084
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,013125	0,01151145
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническим требованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированные предприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.