Номер: Т3-0036/15 Дата: 04.11.2015

«Солтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

150008, Петропавл к.,
Парковая к-сі, 57 В,
тел./факс 53-36-37,
web-сайт: www.dpr.sko.kz,
e-mail: dpr@sko.kz

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области»

150008, г. Петропавловск,
ул. Парковая, 57 В,
тел./факс 53-36-37,
web-сайт: www.dpr.sko.kz,
e-mail: dpr@sko.kz

Директору
ТОО «Единство»
Кисилеву И.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственной экологической экспертизы по проекту Оценка воздействия на окружающую среду. Третья стадия: раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство 78 квартирного жилого дома №4 в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»

Разработчик**:** ИП Чернюк В.В., г. Петропавловск, лицензия № 01122Р от 02.07.2007 г.

Заказчик материалов: ТОО «Единство». Местонахождение (адрес): СКО, г. Петропавловск.

На рассмотрение представлены:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

Материалы поступили на рассмотрение 23.10.2015 г. Входящий номер Т3-03/00171.

Общие сведения

Земельный участок, отведенный под строительство, расположен в восточной части города Петропавловск, площадь участка 3,2 га. Территория не благоустроена. Участок частично застроен.

Оценка воздействия на окружающую среду

Электроснабжение, теплоснабжение, водопотребление и водоотведение централизованное, согласно техническим условиям.

Водоснабжение. Водопровод запроектирован от существующего водопровода.

Канализация. Отвод сточных вод предусматривается во внутреннюю канализационную сеть с последующим отводом в дворовую сеть канализации.

В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: земляные работы, сварочные работы, покрасочные работы, участок хранения сухих сыпучих строительных материалов.

Земляные работы. Продолжительность земляных работ 1222 час.

Сварочные работы. Расход сварочных электродов 37кг.

Покрасочные работы. Потребность в эмали ПФ-115 – 90 кг, эмали ХВ-124 – 1,4 кг, потребность в грунтовке ГФ-021 – 26 кг, грунтовке ХС-010 – 33 кг.

Хранение сухих сыпучих строительных материалов. Потребность в песке 120 тонн, в щебне 420 тонн продолжительность хранения 2500 часов.

Рекультивация. Работы по технической рекультивации выполняются строительной организацией, на завершающем этапе. Техническая рекультивация предусматривает выполнение следующих видов работ: снятие плодородного слоя толщиной 0,7 м; засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ; уборка строительного и бытового мусора; возвращение и равномерное распределение плодородного слоя на рекультивируемой поверхности, при этом, толщина и площадь восстанавливаемого плодородного слоя должна быть равна толщине и площади снятого слоя. В результате этого, рельеф участка строительства будет приведен в естественное состояние.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания строительной техники, работающей на площадке, не производился связи с тем, что платежи за эмиссии от передвижных источников будут рассчитываться исходя из фактически потребленного топлива.

На период строительства и эксплуатации СЗЗ не устанавливается.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства

КОД ЗВ	Наименование вещества	Выбросы тонн/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.022338
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(332)	0.001194
0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (627)	0.002601
0616	Диметилбензол (Ксилол) (327)	0.03195
0621	Толуол (567)	0.013942
1210	Бутилацетат (110)	0.002698
1401	Пропан-2-он (478)	0.005847
2752	Уайт-спирит (1316)	0.02992
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503)	2.2395
Всего по предприятию:		**2.34999**

Отходы производства и потребления. В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами.

Объемы образования отходов

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
На период строительства			
Всего	0.861	0.861	0.861
в т.ч. отходов производства	0.136	0.136	0.136
отходов потребления	0.725	0.725	0.725
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0.136	0.136	0.136
Твёрдые бытовые отходы	0.725	0.725	0.725

За полноту и достоверность исходных данных ответственность несет природопользователь.

Вывод

С учетом изложенного ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования СКО» **согласовывает** проект Оценка воздействия на окружающую среду. Третья стадия: раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство 78 квартирного жилого дома №4 в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»

Исп.: Ярышев С.А.
Тел.: 50-26-32

Садвакасов К.К. .

Руководитель управления

Ярышев С.А.

Инструктор-эколог