ДОГОВОР №49

Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области

г. Капшагай 27 августа 2012 года.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, свидетельство о гос. регистрации № 25-1907-13 ГУ от 05.03.2009 г. года, код ОКПО по статистической карточке № 40461722 от 10 февраля 2005 года, в лице начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Абылова Ержан Койшимановича действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата города № 10 от 26 января 2005 г. с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» Акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН №050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г. в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича, действующей на основании Устава утвержденного Постановлением Акимата города от 26.02. 2010 года №320 и на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 4 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) »№303-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2012 года №543-IV) Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является закупка работ по «Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области» в соответствии, с бюджетной программой 458 018 000

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по объекту «Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области», предусмотренные на 2012 год в срок до 25 декабря 2012 года

1.3.**Заказчик** полностью оплачивает выполненные **Поставщиком** работы по акту выполненных работ, акту приема- передачи работ в срок до 25 декабря 2012 года по программе:

- 458- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города обл.значения)»

-(программа)- 018- «благоустройство и озеленение населенных пунктов»;

-(подпрограмма) 000

– **(специфика) 149 -** «Прочие услуги и работы».

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1.Объем оказываемых работ по «Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области» проводится в соответствии с бюджетной программой отдела, с утвержденной проектно-сметной документацией составляет сумму 303191860-00 (Триста три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят) тенге 00 тиын. На 2012 год сумма выделенная составляет 124416468-00 (Сто двадцать четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге 00 тиын с

пролонгацией договора по мере выделения денежных средств. Сумма для окончательного выполнения работ на 2013 год составляет 178775392-00 (Сто семьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто две) тенге 00 тиын.

2.2.Общая сумма договора на 2012 год составляет 124416468-00 (Сто двадцать четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге 00 тиын

2.3 Заказчик перечисляет предоплату до 30%, сумма предоплаты от выделенной суммы на 2012 год составляет 24172640-00 (Двадцать четыре миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот сорок) тенге 00 тиын после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 3% в виде банковской гарантии.

2.4.Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ, счет фактурами, ежедневной информацией выполненных работ.

2.5.Оплата работ осуществляется ежемесячно, в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненных работ

3. Права и обязанности сторон.

3.1. **Подрядчик** имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполненных работ;
- знакомиться с актами комиссии;

3.2.Подрядчик обязан:

- качественно и в сроки выполнять работы;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне и условиях выполняемых работ;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ ежемесячно до 15 числа согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора.

3.3.Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.4.Заказчик обязуется:

- своевременно производить возмещение затрат **Подрядчика** за оказываемую услугу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

4.Ответственность сторон.

4.1. Подрядчик несет ответственность:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за несвоевременное не целевое использование средств полученных от **Заказчика.**

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Подрядчику** за выполненную работу в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:

аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств, но не более 10 % от суммы настоящего договора.

5. Изменение и расторжение договора.

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.

5.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий договора **Заказчик** в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Подрядчику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

6.Форс-мажор

6.1.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению и заключением договора об изменении условий.

7.Прочие условия.

7.1.Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2012 года.

7.4. настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один Заказчику, второй Поставщику, третий территориальному органу Казначейства, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.Юридические адреса сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»
г. Капшагай, ул. Жамбыла 13
Кбе 12 код 4581009
РНН 091300213555
ИИК KZ56070103KSN0913000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
БИН 050240008576

Начальник _____ **Е.Абылов**

Поставщик:

ГКП «Капшагай Коркейту» акима Капшагай
г. Капшагай, ул. Койшыманова 4
КБЕ 16
РНН 091300213819
БИН 050540005502
ИИК KZ616010311000021149

АО «Народный банк Казахстан»

БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Ж.Тусупов**

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области в г. Капшагай

Наименование обьекта: Входная группа ,поливочный водопровод,ограждение

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Поливочный водопровод										
1.	С130804-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	2041,21	1950,00 / --	-- / --	3980360 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
2.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	11437,24	247,00 / --	-- / --	2824998 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	3126,96	93,00 / --	-- / --	290807 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
		Итого по разделу: Поливочный водопровод										7096165
		Раздел: Ограждение										
4.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	10,88	4330,04 / 2234,25	2095,79 / 789,37	47111 / 24309	22802 / 8588	13,32 / 3,86	145 / 42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	СПрайс-ли ст Mega BIT	Сплитерные блоки	шт.	6025,00	83,07 ---	-- --	500467 ---	-- --	-- --	-- --
6.	СПрайс-ли ст Энерго проммаш	Светильник	шт.	108,00	32632,70 ---	-- --	3524332 ---	-- --	-- --	-- --
7.	СПрайс-ли ст STON	Плиты из травертина	м2	462,15	2254,62 ---	-- --	1041974 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Ограждение 5113884

ИТОГО: 12210049 / 24309 — 22802 / 8588 — 145 / 42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32897
Всего накладных расходов:	32897
Итого с накладными	12242946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	734577
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12977523
Итого с временными, 1,5 %	13172186
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13350011
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13402700
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13534422
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	28256380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	565128
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28821508
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3458581
Итого с НДС	32280089

:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай — Абылов Е.К.

Технадзор « Капшагай Турган Уй» — Сауракасов Н.М.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области в г. Капшагай

Наименование обьекта: Входная группа ,поливочный водопровод,ограждение

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			
		Раздел: Поливочный водопровод												
1.	С130804-7 4	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	2041,21	1950,00 / --	-- / --	3980360 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
2.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	11437,24	247,00 / --	-- / --	2824998 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
3.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	3126,96	93,00 / --	-- / --	290807 / --	-- / --	-- / --	-- / --				
		Итого по разделу: Поливочный водопровод												7096165
		Раздел: Ограждение												
4.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	мЗ	10,88	4330,04 / 2234,25	2095,79 / 789,37	47111 / 24309	22802 / 8588	13,32 / 3,86	145 / 42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	СПрайс-ли ст Mega BIT	Сплитерные блоки	шт.	6025,00	83,07 / --	-- / --	500467 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	СПрайс-ли ст Энерго проммаш	Светильник	шт.	108,00	32632,70 / --	-- / --	3524332 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	СПрайс-ли ст STON	Плиты из травертина	м2	462,15	2254,62 / --	-- / --	1041974 / --	-- / --	-- / --	-- / 5113884

Итого по разделу: Ограждение

ИТОГО: 12210049 / 24309 — 22802 / 8588 — 145 / 42

Накладные расходы :

На общестроительные работы 32897

Всего накладных расходов: 32897

Итого с накладными 12242946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 734577

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 12977523

Итого с временными, 1,5 % 13172186

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 13350011

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 13402700

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 13534422

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 28256380

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 565128

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 28821508

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3458581

Итого с НДС 32280089

:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПД и АД г.Капшагай Федылов Е.К.

Технадзор « Капшагай Турган Уй» Садуакасов Н.М.

Сдал:

Директор ТОО «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»
Договор №49 от 27 августа 2012года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в г. Капшагай Алматинской области
Наименование обьекта: Входная группа парка,Ограждение,Покрытие дорог и площадок

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству парка за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	313,52	50,83	48,38	15937	15168	0,02	5
					2,39	14,07	749	4411	0,05	15
2.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,87	669,60	--	9287	--	4,04	56
					669,60	--	9287	--	--	--
3.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	13,87	112,50	--	1560	--	0,83	12
					112,50	--	1560	--	--	--
4.	C010333-A20-1	Перевозка лишнего грунта на расстояние до 20 км	т	78,05	139,80	--	10911	--	0,59	46
					27,96	--	2182	--	--	--
5.	C010333-A1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	462,15	19,70	--	9104	--	0,08	38
					3,94	--	1821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы и экскаваторам с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	280,09	39,74 / 1,87	37,82 / 11,00	11130 / 524	10592 / 3080	0,01 / 0,04	4 / 11
7.	С010333-А1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км с временного отвала для обратной засыпки	т	462,15	19,70 / 3,94	-- / --	9104 / 1821	-- / --	0,08 / --	38 / --
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	69,33	25,65 / 20,27	5,38 / --	1778 / 1405	373 / --	0,13 / --	9 / --
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	224,07	6,48 / --	6,48 / 2,10	1452 / --	1452 / 471	-- / 0,01	-- / 2
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,02	134,10 / 134,10	-- / --	7512 / 7512	-- / --	0,97 / --	54 / --
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	224,07	21,55 / 17,03	4,52 / --	4828 / 3816	1012 / --	0,11 / --	24 / --

Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы 82604

Раздел: Фундаменты железобетонные

12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	9,90	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	72145 / 1938	653 / 247	1,35 / 0,12	13 / 1
13.	Е0106-1-2-2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-1	м3	11,00	9248,77 / 585,00	353,46 / 133,52	101736 / 6435	3888 / 1469	3,60 / 0,65	40 / 7
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,02	47400,00 / --	-- / --	782 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,40	64500,00	--	25641	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм			--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,24	93997,62	304,24	22259	72	198,00	47
					33075,00	114,75	7832	27	0,56	0
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных ФЛ-2	м3	26,40	9248,77	353,46	244168	9331	3,60	95
					585,00	133,52	15444	3525	0,65	17
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	0,05	47400,00	--	2346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм	т	1,09	64500,00	--	70326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,32	93997,62	304,24	29675	96	198,00	63
					33075,00	114,75	10442	36	0,56	0
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,20	245,44	3,82	9130	142	0,21	8
					37,35	1,44	1389	54	0,01	0

578208

Итого по разделу: Фундаменты железобетонные

Раздел: Тумбы и колонны железобетонные

22.	Е0106-14-6	Устройство железобетонных тумб ТБ -2 в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром более 3 м	м3	50,80	9878,46	580,51	501826	29490	5,05	257
					805,50	219,29	40919	11140	1,07	54
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,11	61200,00	--	129132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	36,52	245,44	3,82	8963	140	0,21	8
					37,35	1,44	1364	53	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0106-14-14	Устройство железобетонных тумб ТБ- 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м	м3	157,20	9964,19	552,42	1566370	86840	6,56	1031
					1100,25	208,69	172959	32806	1,02	160
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,74	61200,00	--	290362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя тумб ТБ 2	м2	26,58	245,44	3,82	6523	102	0,21	6
					37,35	1,44	993	38	0,01	0
28.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн КМ 1 в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	17,92	14540,14	1032,29	260559	18499	20,60	369
					3296,25	389,95	59069	6988	1,90	34
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77	61200,00	--	47104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тумбы и колонны железобетонные								2818484
		Раздел: Земляные работы								
31.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1164,96	50,83	48,38	59219	56362	0,02	19
					2,39	14,07	2784	16390	0,05	56
32.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	168,27	467,10	--	78600	--	2,98	501
					467,10	--	78600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	168,27	112,50	--	18931	--	0,83	140
					112,50	--	18931	--	--	--
34.	С010333-А 20-1	Перевозка лишнего грунта на расстояние до 20 км	т	555,30	139,80	--	77631	--	0,59	326
					27,96	--	15526	--	--	--
35.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км на временный отвал	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
					3,94	--	6479	--	--	--
36.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	996,69	39,74	37,82	39605	37691	0,01	13
					1,87	11,00	1864	10962	0,04	37
37.	С010333-А 1-1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км с временного отвала для обратной засыпки	т	1644,54	19,70	--	32397	--	0,08	136
					3,94	--	6479	--	--	--
38.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	517,76	25,65	5,38	13279	2784	0,13	67
					20,27	--	10495	--	--	--
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	797,35	6,48	6,48	5166	5166	--	--
					--	2,10	--	1677	0,01	6
40.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	199,34	134,10	--	26731	--	0,97	194
					134,10	--	26731	--	--	--
41.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	797,35	21,55	4,52	17180	3601	0,11	86
					17,03	--	13579	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 401135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты железобетонные								
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	м3	45,95	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	334855 / 8995	3033 / 1146	1,35 / 0,12	62 / 6
43.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов ленточных	м3	121,64	9248,77 / 585,00	353,46 / 133,52	1125020 / 71159	42995 / 16241	3,60 / 0,65	438 / 79
44.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,41	50600,00 / --	-- / --	20746 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,84	65900,00 / --	-- / --	121256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	263,02	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	64556 / 9824	1005 / 379	0,21 / 0,01	56 / 2
		Итого по разделу: Фундаменты железобетонные								1666433
		Раздел: Демонтажные работы								
47.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2000,00	122,85 / 122,85	-- / --	245700 / 245700	-- / --	0,77 / --	1534 / --
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строителного при автомобильных перевозках	т	867,20	27,10 / --	-- / --	23501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С010333-А 20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	867,20	139,80 / 27,96	-- / --	121235 / 24247	-- / --	0,59 / --	509 / --
		Итого по разделу: Демонтажные работы								390436
		ИТОГО:					5937299 / 890854	330488 / 111140		6438 / 489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1120162		
		Всего накладных расходов:						1120162		
		Итого с накладными						7057461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						423448		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7480909		
		Итого с временными, 1,5 %						7593123		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7695630		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7726002		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7801933		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						16288423		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						325768		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16614191		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1993703		
		Итого с НДС						18607894		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай — Алимжанов А.Т.

Технадзор « Капшагай турғын үй» — Садуакасов Н.М.

ТОО «Капшагай турғын үй» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.