ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

. . . . . Тикибаев Е.А.

«Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Шар қаласында қоғамдық моншаға электр беру желілерін тарту»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 12 қарашадағы № 06-0347/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жарма ауданының сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі» ММ,

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПостЭксКом» ЖШС,
Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
(МЕМСАРАПТАМА РМК) ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

.....Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0347/14 от 12 ноября 2014 года

по рабочему проекту
«Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПостЭксКом»,
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области».

Год разработки – 2014.

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 0346 от 20.10.2014 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области».

2. **ЗАКАЗЧИК**: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района».

Заказчик экспертизы - ТОО «ПостЭксКом», на основании письма ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 828 от 17.09.2014 г.

3. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «ПостЭксКом» (г. Усть-Каменогорск), государственная лицензия № 12018114 от 19.11.2012 г., на занятие проектной деятельностью по II категории, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства с приложением к лицензии перечня лицензируемых работ, выданного Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ГИП – Ейст Е.В. согласно приказа ТОО «ПостЭксКом» № 50-К от 02.09.2014 г.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ**: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 25.07.2014 г., утвержденное заказчиком - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- письмо заказчика ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 1058 от 11.11.2014 г., о том, финансирование объекта предусмотрено за счет средств республиканского бюджета по программе 074 «Занятость-2020» второе направление и о начале строительства в ноябре 2014 года;
- архитектурно-планировочное задание № 15 от 21.07.2014 г. на строительство линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района;
- акт выбора земельного участка от 30.05.2014 г о выделении земельного участка площадью 0,1654 га для проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района, подписанный комиссинно;
- схема проведение линии электропередач к общественной бани в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области, утвержденная и.о. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- решение Аппарата акима города Шар ВКО Жарминского район № 629 от 03.06.2014 г. о выделении земельного участка площадью 0,1654 га для строительства линии электропередач к общественной бане в городе Шар Жарминского района;
- акт на право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 0,0784 га. для строительства бани № 1060961, кадастровый номер 05-253-001-862;
- письмо № 39-01.19/475 от 14.10.2014 г. АО «ВК РЭК» о продлении технических условий сроком до 09.09.2015 г;
- отчет по инженерным изысканиям, выполненный ПрК «Семейпроект» в 2013 году, государственная лицензия 08-ГСЛ № 009877 от 27.09.2002 г.

Технические условия:

- на присоединения объекта к электрическим сетям РЭС АО «ВК РЭК» № 39-01.19/296 от 23.09.2013 г., выданные АО «ВК РЭК» Таврический РЭС.

4

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» № 832 от 17.09.2014 года о согласовании проекта на соответствие выданному АПЗ и заданию на проектирование;
- письмо ГУ «Отдет земельных отношений Жарминского района» № 476 от 10.10.2014 года о том, что реализация проекта не ущемляет права других собственников;
- письмо-согласование № 834 от 17.09.2014 г. об отсутствии негативного влияния на компоненты окружающей среды, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»;
- письмо, выданное РГУ «Жарминское районное управление по защите прав потребителей ВКО Агентства РК по защите прав потребителей» № 3350/02-01 от 03.10.2014 г. о том, что проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе;
- письмо № 39-01.19/475 от 14.10.2014 г, выданное АО «ВК РЭК» Таврический РЭС о согласовании проекта в соответствии с выданными техническими условиями.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (2014-09-135-ПЗ);

Том 2. Рабочие чертежи. Раздел НВК (2014-09-135-НВК).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Земельный участок для строительства линии электропередач в общественную баню расположен в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район строительства – IIIA;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 38 °С;
- скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- вес снегового покрова – 1,00 кПа;
- сейсмичность района строительства – до 6 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геоморфологическом отношении участок строительства находится на II левобережной надпойменной террасе реки Шар.

В геолого-литологическом строении площадка сложена алювиальными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста. В литологическом разрезе принимают участие следующие отложения:

Насыпной слой, представленный строительным мусором, гравием, твердыми бытовыми отходами суглинистого состава с корнями травянистой растительности и деревьев, мощность слоя 0,00 - 0,80 м.;

1 ИГЭ. Суглинок коричневато-серого цвета, твердой консистенции с включением дресвы до 10%, с корнями травянистой растительности и включением карбонатов, мощность слоя 0,80 – 1,10 м.;

2 ИГЭ. Гравийный грунт со среднезернистым песчаным заполнителем, среднеокатанными остроугольными обломками вулканических и метаморфических пород, от влажного до водонасыщенного состояния с глубины 2,45 – 3,05 м. Мощность слоя до глубины 6,0 м выработками полностью не разведана.

Грунтовые воды на момент проведения изысканий – сентябрь 2013 года выработками вскрыты на глубине 2,45 – 3,05 м. Прогнозное повышение уровня грунтовых вод в течении года на 0,5 – 1,0 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания: для суглинков – 175 см, для крупнообломочных грунтов 258 см.

6.2 Проектные решения

Наружные сети электроснабжения

Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар выполнено от опоры № 8 КТП-149 ВЛ-0,4кВ Л-1.

Проектом предусматривается строительство воздушной линии 0,4 кВ с использованием стоек и металлоконструкций по типовой серии 3.407.1-136.

Расстановка опор ВЛ-0,4 запроектирована с учетом рельефа местности с использованием самонесущего изолированного провода СИП 4х25.

На первой, седьмой и десятой опоре предусматривается установка контура повторного заземления. Контур повторного заземления опор предусматривается каждые 100 м.

Установка щита учета запроектирована на наружной стене здания бани. В щите учета предусматривается установка:

- автоматического выключателя ВА47-29 на 32 А;
- выключателя нагрузки ВН-32 на 32А;
- счетчика Меркурий 230 ART-01 C(R)N,3*230/400.

Основные показатели по разделу НЭС Таблица 1

Наименование показателей, ед. измер	Расчетные данные
Категория по надежности электроснабжения	III
Напряжение, кВ	380
Расчетная мощность мощность, кВт	20
Расчетный ток, А	38
Протяженность воздушной трассы 0,4 кВ, м	264,0

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

При прокладке инженерных сетей соблюдены минимальные расстояния до существующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в энергетике Республики Казахстан.

Пожарная безопасность обеспечена применением несгораемых конструкций.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации сетей отсутствуют;
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Деятельность объекта не будет оказывать негативное влияние на окружающую природную среду.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1,0 месяца.

Согласно письму № 1058 от 11.11.2014 определен срок начала строительства – ноябрь 2014 год.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 20-2.23) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1

СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 2

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	0,535
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	0,515
	обрудование	млн. тенге	0,013
	прочие	млн. тенге	0,007

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г.	млн. тенге	1,639
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	1,232
	оборудование	млн. тенге	0,031
	прочие	млн. тенге	0,376

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам, откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

7.2.1 Общая часть

1. Представлено решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка на строительство.
2. Представлено письмо заказчика о соответствии проектных решений выданному заданию на проектирование.
3. Представлен паспорт проекта.

7.2.2 Наружные сети электроснабжения

1. Проектом предусмотрен «Паспорт проекта», согласно СН РК 4.04-13-2003. п.4.43.
2. Листы 3,4,5. Указаны углы поворотов ВЛ-0,4кВ.
3. Лист НЭС.С. Добавлены материалы по устройству ответвления к существующей опоре присоединения.

7.2.3 Сметная документация

1. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.
2. Согласно п. 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011 и п. 4.3.5, п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002 на основные оборудование и материалы, отсутствующие в нормативной базе, представлен перечень материалов и оборудования, утвержденный заказчиком.
3. Стоимость материалов принята в соответствии с нормативной базой СН РК 8.02-04-2002 согласно проектным данным.
4. Откорректирована расценка на установку опор в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 33.

8

Таблица № 3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность воздушной трассы 0,4 кВ	м	264,0	264,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	0,556	0,535	-0,021
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,535	0,515	-0,020
2.2	оборудование		0,013	0,013	-
2.3	прочие		0,008	0,007	-0,001
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г. г.	млн. тенге	1,688	1,639	-0,049
	в том числе:				
3.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	1,278	1,232	-0,046
3.2	оборудование		0,031	0,031	-
3.3	прочие		0,379	0,376	-0,003
4	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,049 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом вышеуказанных замечаний и недоработок рабочий проект **«Проведение линии электропередач в общественную баню в городе Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность воздушной трассы 0,4 кВ	264,10	м
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	0,535	млн. тенге
в том числе: СМР	0,515	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г.	1,639	млн. тенге
в том числе: СМР	1,232	млн. тенге
Продолжительность строительства	1,0	месяц

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ПостЭксКом» в соответствии с условиями договора от 20.10.2014 г. № 0346.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген езгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Шар қаласында қоғамдық моншаға электр беру желілерін тарту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

0,4 кВ әуе трассасының ұзындығы	264,10	м
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	0,535	млн. теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	0,515	млн. теңге
2014 жылдың ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	1,639	млн. теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	1,232	млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 белімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 20 қазандағы № 0346 шарттың талаптарына сәйкес «ПостЭксКом» ЖШС кепілдік етеді.

Өндіріс бөлімінің бастығы	Т. Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г. Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю. Игнатович

Құжаттар
үшін