Договор № «48»

« 21» мая 2013г. г. Усть-Каменогорск

КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата», в лице главного врача **Ластаева Марата Сейткамзиновича**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, действующего на основании Устава, с одной стороны **ТОО «KAZ. МП"**, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице директора Пальгуева Андрея Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о государственных закупках на основании итогов № 3614180 от 17 мая 2013 года по специфике № 159 «Прочие услуги»:

1. Предмет договора

1.1. **«Поставщик»** обязуется поставить, а **«Заказчик»** обязуется принять и оплатить **ремонт кровли и кабинета механика КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»**, наименование, количество и цена которых указаны в приложении №1, которое является неотъемлемой частью договора, на сумму 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) тенге 00 тиын

1.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу и считаются его неотъемлемой частью при их письменном оформлении с подписанием полномочными представителями сторон.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется оплатить поставленную продукцию.

2.2. Поставщик обязуется поставить продукцию, соответствующую по качеству государственным стандартам, техническим условиям, иным нормативным актам, устанавливающим требования к качеству продукции, снабженную сертификатами (удостоверениями) качества, соответствующую заявленному Заказчиком ГОСТу и квалификации, и в сроки, оговоренные в настоящем договоре.

2.3. Поставщик предоставляет письменную гарантию на предоставляемую услугу не менее 12 месяцев, в случае поломки возможность замены на аналогичный.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Авансирование производится в размере 30% на сумму 990 000 (девятьсот девяносто) 00 тиын от общей Суммы Договора в течение 5 (пяти) банковских дней со дня вступления в силу Договора

3.2. Остальные 70 % оплаты в сумме 2 310 000, выплачиваются по мере выполнения строительных работ на основании счетов фактур и акта выполненных работ, по форме Ф-2, Ф3, и подписанных Подрядчиком и Заказчиком

3.3. Сроки оплаты: перечисление денежных средств на текущий счет Поставщика в течение 5 (пять) банковских дней по факту поступления финансирования Заказчика и получения Заказчиком оригинала, оформленного надлежащим образом в соответствии с прилагаемыми реквизитами сторон счета-фактуры, акта выполненных работ выставленного Поставщиком и предоставляемого в бухгалтерию Заказчика не позднее 5-и рабочих дней с даты выписки счет – фактуры, акта выполненных работ.

3.2 Поставщик предъявляет Услугу со следующими документами:

3.2.1. оригинал счета-фактуры Поставщика

3.2.2. Акт выполненных работ;

3.2. Цена на услугу определена взаимным соглашением сторон и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

4. Порядок поставки продукции

4.1. Поставка продукции осуществляется транспортом Заказчика по Адресу ул. Казахстан 5, находящегося по адресу **г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 149**.

4.2. Срок выполнения работ должны выполнится до 3 сентября 2013 года.

5. Ответственность сторон, порядок приема-передачи товара

5.1. Право собственности на приобретенный товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладной;

5.2. Претензии к поставленной услуги предъявляются Заказчиком только в письменном виде;

5.3. За просрочку поставки продукции сверх установленных сроков Поставщик обязан уплатить пеню в размере 0,1% но не более 10 % ,от недопоставленной суммы за каждый день просрочки.

5.4. Все споры и разногласия по выполнению условий договора решаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, решение правительства.

6.2. Сторона, у которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в трехдневный срок известить другую сторону и подтвердить документально, при этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно действиям форс-мажорных обстоятельств.

6.3 Погодные условия (дождь, снег)

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

7.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон, предупредившей в письменном виде не менее чем за 1 месяц до расторжения договора.

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон

Заказчик	**Поставщик**
Заказчик КГКП «ССНМП» Адрес: г. Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 149 , тел 78-33-73 ИИК KZ 87826F0KZTD2000862 ВКФ АО «АТФ Банк» БИК IRTYKZKA РНН 181600052003 БИН 990340002427 Главный врач _____ М.С. Ластаев М.П.	Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП" РНН: 181600273152 БИН: 100940009561 БИК: KCJBKZKX, ИИК: KZ498560000005835601 АО "Банк ЦентрКредит" в г.Усть-Каменогорск, Рабочий телефон: 559109, Директор _____ Пальгуев А.В

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

Подрядчик: ТОО "KAZ.МП"

Наименование объекта: Ремонт кровли и кабинета механика

Адрес: ул. Ворошилова 149

Договор № 48 от 21.05.2013 г.

Утверждаю :
Главный врач
Ластаев М.С.

11.07.2013 г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 1-1-2)
Ремонт кровли и кабинета механика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	34,08	22,81	14,45	777	492	344	0,2875	10
		м2 кровли		8,36	0,13	285	4	119	0,005	–
2	Е53-2-1	Разборка кладки парапета из кирпича	6,45	2018,6	1445,15	13020	9321	5142	21,241	137
		м3 кладки		573,45	102,24	3699	659	118	2,91	19
3	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,93	445,4	–	4423	–	280	0,78	8
		м3 древесины в конструкции		23,51	–	233	–	120	0,052	1
4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,59	19620,26	219,98	90057	1010	3774	22,5	103
		м3 древесины в конструкции		662,63	22,66	3041	104	120	0,58	3
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	674,02	16,12	0,63	10865	425	768	0,029	20
		м2 обработанной поверхности								

			0,89	0,06	600	40	120	0,00168	1
6	Е10-72-1	Установка стропил	5,34	2669,08	221,54	14253	1183	2167	11,8	63
		м3 древесины в конструкции		315,5	22,66	1685	121	120	0,59	3
7	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профиллированным листом (окрашенный в красный цвет, с антикоррозийным покрытием) по деревянной обрешетке с ее устройством	674,5	265,33	9,67	178965	6522	42100	1,71	1153
		м2 кровли		51,86	0,59	34980	398	119	0,015	10
8	1-1-434	Настил профилированный полимеренный Н21-1000-0,5	674,5	1190		802655				
		м2								
9	Е58-18-4	Устройство ендовых	28,4	215,36	0,49	6116	14	263	0,2612	7
		м		7,76	0,02	220	1	119	0,0009	–
		Всего прямые затраты				**1121131**	**18967**			**1501**
						44743	**1327**			**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1057421				
		Накладные расходы, тенге				54838				
		- заработная плата, тенге				8226				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Всего				**1175969**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1175969**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2627115**				
		- материалы, тенге				2362279				
		- сметная заработная плата, тенге				121297				
		Всего по акту с учетом НДС (%)				**2627115**				

Заказчик _____ Ластаев М.С.

Подрядчик _____ Пальгуев А.В.

Счет-фактура № 00000000009 от 11 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940009561, 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ498560000005835601, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 48 от 21.05.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940009561, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП",070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340002427, КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340002427, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

ИИК получателя: KZ87826F0KZTD2000862, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт кровли и кабинета механика КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»	шт	1	2 627 115,00	2 627 115,00	Без НДС		2 627 115,00	0	
Всего по счету:					**2 627 115,00**			**2 627 115,00**		

Руководитель: Пальгуев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 9 от 11 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"**

Заказчик: **КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»**

Основание: **Договор № 48 от 21.05.2013 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт кровли и кабинета механика КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»	1	шт	2 627 115,00	2 627 115,00

Итого: 2 627 115,00

В том числе НДС

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 627 115,00 KZT

Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН: 100940009561
Адрес: 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4
Расчетный счет: KZ498560000005835601 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

БИН: 990340002427
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

Расчетный счет: KZ87826F0KZTD2000862 в АО "АТФБанк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

Подрядчик: ТОО "KAZ.МП"

Наименование объекта: Ремонт кровли и кабинета механика

Адрес: ул. Ворошилова 149

Договор № 48 от 21.05.2013 г.

Утверждаю :
Главный врач
Ластаев М.С.

02.09.2013 г.

Акт №2
выполненных работ за июль-август 2013 года
(локальная смета 1-1-2)
Ремонт кровли и кабинета механика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
1	Е10-3-4	Устройство фронтонов и карнизов из досок	90,6	715,79	6,03	64851	546	2228	0,68	62
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		19,88	0,62	1801	56	120	0,016	1
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	10	6700,62	45,82	67006	458	440	1,35	14
		м3		37,19	4,74	372	47	105	0,1218	1
		Раздел 2. Общестроительные работы								
3	Е13-44-7	Очистка от старой краски потолков и стен	129	11,54	–	1489	–	1340	0,34	44
		м2		11,54	–	1489	–	90	–	–
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	84	309,37	13,94	25987	1171	1258	0,4552	38
		м2 оштукатуриваемой поверхности		14,01	0,25	1177	21	105	0,0063	1
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	45	350,12	2,73	15755	123	930	0,5535	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

213-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	129	1,81	–	233	–	177	0,0414	5
	м2		1,53	–	197	–	90	0,0002	–
7 99-1-1	Грунтовка Alinex	25,8	186		4799				
	кг								
8 Е34-59-2	Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской	84	72,58	–	6097	–	4352	1,53	129
	м2 поверхности		51,3	–	4309	–	101	0,0001	–
9 Е34-59-5	Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской	45	73,49	0,05	3307	2	2370	1,56	70
	м2 поверхности		52,16	–	2347	–	101	0,0001	–
10 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	194,33	6,92	3887	138	261	0,356	7
	м2 стяжки		9,92	0,71	198	14	123	0,0182	–
11 Е11-31-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на 1 м2	20	1243,19	11,2	24864	224	1795	2,43	49
	м2 покрытия		71,82	1,15	1436	23	123	0,0294	1
12 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	25	931,86	30,26	23297	757	353	0,382	10
	м2 покрытия		11,12	0,35	278	9	123	0,009	–
13 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	25	135,98	25,94	3400	649	95	0,0899	2
	м плинтусов		3,07	0,01	77	–	123	0,0003	–
14 Е10-16-1 (ДМ	Демонтаж оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 kмат1=0;	2,8	80,15	28,42	224	80	144	1,64	5
	м2 проемов		51,73	2,48	145	7	95	0,1042	–
15 Е10-23-1 (ДМ	Демонтвж дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kмат1=0;	7,6	102,44	73,63	779	560	257	0,899	7
	м2 проемов		28,81	6,77	219	51	95	0,1393	1
16 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,8	291,44	13,99	816	39	143	1,303	4
	м2 проемов		41,37	1,18	116	3	120	0,0302	–

5-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,8	7609		21305				
	м2								
18 E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	3,8	100,5	22,25	382	85	247	1,49	6
	м2 проемов		51,73	2,3	197	9	120	0,0592	–
19 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,8	246,74	73,63	938	280	162	0,899	3
	м2 проемов		28,81	6,77	109	26	120	0,1393	1
20 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,8	4010		15238				
	м2								
	Всего прямые затраты				**284654**	**5112**			**480**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**15340** 264201	**279**			**6**
	Накладные расходы, тенге				16552				
	- заработная плата, тенге				2483				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Стоимость демонтируемых материалов				2455				
	Всего				**301206**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**301206**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**672885**				
	- материалы, тенге				590225				
	- сметная заработная плата, тенге				40440				
	Всего по акту с учетом НДС (%)				**672885**				

Заказчик _____ Ластаев М.С.

Подрядчик _____ Пальгуев А.В.

Счет-фактура № 00000000023 от 2 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940009561, 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ498560000005835601, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 48 от 21.05.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940009561, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП",070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340002427, КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340002427, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

ИИК получателя: KZ87826F0KZTD2000862, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт кровли и кабинета механика КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»	шт	1	672 885,00	672 885,00	Без НДС		672 885,00	0	
Всего по счету:					**672 885,00**			**672 885,00**		

Руководитель: Пальгуев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 23 от 2 сентября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"**

Заказчик: **КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»**

Основание: **Договор № 48 от 21.05.2013 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт кровли и кабинета механика КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»	1	шт	672 885,00	672 885,00

Итого: 672 885,00

В том числе НДС

Всего оказано услуг 1, на сумму 672 885,00 KZT

Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН: 100940009561
Адрес: 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Грузинская, дом № 7, к.4
Расчетный счет: KZ498560000005835601 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Нальгуев А.В.
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГКП «Станция Скорой неотложной медицинской помощи г. Усть-Каменогорска» ГУ «Управления здравоохранения ВКО акимата»

БИН: 990340002427
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Ворошилова, дом № 149

Расчетный счет: KZ87826F0KZTD2000862 в АО "АТФБанк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)