ДОГОВОР 22
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

г.Алматы **10 декабря 2018года.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Спецстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Бұрбасова А.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора **Рыскулбекова Е.Е.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по Проекту - **"Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы"** выполнить **в соответствии с проектно-сметной документацией** сдать их результаты в порядке и в сроки, установленные, согласованные сторонами и в настоящем договоре, Подрядчик обязуется принять результаты Работ от Субподрядчика, сдать их Заказчику КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».
1.2. По поручению Подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложениями к настоящему Договору являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.
1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документации являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, утвержденных Генеральным подрядчиком, в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало работ – **незамедлительно со дня подписания настоящего Договора.**
2.2. Дата окончания работ – **30.06.2019г.,** согласно графика производства работ.

3. Стоимость договора и условия оплаты

3.2.Оплата за выполненные работы по настоящему Договору производится Подрядчиком в течений 30 (тридцати) календарных дней, за фактически выполненные объёмы работ по актам выполненных работ, справки стоимости выполненных работ, представление счетов и счетов–фактур и получения соответствующей оплаты от Заказчика.
3.3.Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной и может измениться, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от изменения объемов и видов работ, выполняемых субподрядчиком. Все изменения, касающиеся

стоимости работ по настоящему Договору производятся Сторонами по обоюдному согласию и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору, в письменном виде.
3.4. Установленная в настоящем Договоре стоимость работ может быть изменена при внесении Заказчиком изменений в объемы и содержание работ, либо Субподрядчиком будет обнаружен объем работ, не учтенный в настоящем Договоре и в проектно-сметной документации, если вызываемые этим дополнительные работы влекут изменение общей стоимости работ в таком случае дополнительные объемы работ должны быть отражены в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему Договору, с указанием стоимости дополнительных работ и изменение сроков выполнения работ.
3.5.Объем выполняемых работ оговорен в приложении ПСД.
1) Подписанный обеими сторонами и заверенный печатью акт выполненных работ по форме 2 с приложениями в 3-х экземплярах.
2) Подписанный обеими сторонами и заверенный печатью отчет по форме КС3 с приложениями в 3-х экземплярах
3) Счет-фактура на оплату в 3-х экземплярах. Подрядчик в течение 3 календарных дней со дня получения акта приемки-сдачи возвращает Субподрядчику подписанный акт приемки- сдачи, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приемки.
3.6. Подрядчик производит расчет с Субподрядчиком, за фактически выполненные объемы работ, согласно актов выполненных работ, объемы и качество которых подтвержденных исполнительной документацией, подписанными обеими Сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней с даты их подписания.

4. Обязанности и права Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
- передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.
- обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
- обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ в соответствии со сроками по Приложениям к настоящему Договору.
- осуществить приемку работ и подписание приема - сдаточного акта в течение 3 календарных дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.
4.2 Субподрядчик обязуется:
- обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
- не допускать случаев нарушения по выполнению работ, а также же за не целевое использование средств полученных от Подрядчика;
- нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика и Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и следствие выполнения Договора.
- нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих и удорожание работ;
- устранять все дефекты в работах.
- по требованию Подрядчика предоставить исполнительскую съемку, документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
4.3. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанные в Приложениях к настоящему Договору, и в сроки, указанные в п. 1.1, в соответствии с

утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.
4.4. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.
4.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.
4.6. Подрядчик вправе:
- проводить контроль и проверку качество выполняемых и выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в проектно-сметной документации.
- в случае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и при наличии достаточных денежных средств на счету, оплатить в соответствии с условиями Договора.
- при выявлений несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика.
4.7. Субподрядчик вправе:
- требовать от Подрядчика оплату за выполненные и принятые Субподрядчиком работы.
- на досрочное выполнение Работ по настоящему Договору, после согласования с Заказчиком сроки выполнения.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1.Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.
5.2.Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
5.3.Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока, установленного Заказчиком с момента проверки.
5.4.При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
5.5.Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6.Сдача и приемка выполненных работ.

6.1. До 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца Подрядчик должен подготовить и передать на рассмотрение Заказчику:
- исполнительную документацию (в том числе исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на материалы, протоколы лабораторных испытаний и др.);
- акт выполненных работ.

6.2. Сдача выполненных работ осуществляется ежемесячно в течение 3-х календарных дней по факту выполнения работ и оформляется подписываемыми Сторонами актом выполненных работ по форме.
6.3. Дата утверждения Акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком, является датой исполнения обязательств по Договору.
6.4. Подрядчик участвует в работе комиссий по окончательной приемке работ по объекту и производит устранение замечаний и недоделок по своим работам, которые указаны комиссией в установленный срок. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ и примененных материалов до даты утверждения Заказчиком Акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию, а также несет риск их утраты либо повреждения.
6.5. Подрядчик при обнаружении Заказчиком дефектов недостатков выполненных работ обязан своими силами и без увеличения стоимости строительства устранить недостатки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.6. Если дефекты, указанные в акте, определенном в п. 8.5 настоящего Договора, не устранены в определенный Заказчиком срок, то Заказчик вправе в одностороннем порядке, не обращаясь в суд, расторгнуть договор и поручить выполнение работ и/или устранение дефектов, недостатков выполненных работ и повреждений третьему лицу. При этом Подрядчик по первому требованию Заказчика обязан возместить причиненные Заказчику убытки, включая расходы Заказчика на устранение недостатков. Заказчик вправе удержать из оплаты, причитающейся Подрядчику, в свою пользу сумму причиненных Заказчику убытков.

7. Ответственность сторон

7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами взятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. За задержку Подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, от общей суммы Договора.
7.3. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Подрядчик удерживает (взыскивает), с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Заказчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств.
7.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.
7.7. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.8. Подрядчик при произведении работ несет полную материальную и финансовую ответственность в случае повреждения инженерных сетей, коммуникации и восстанавливает их за счет своих финансовых и материальных средств.

8. Охрана

8.1. От начала работ до подписания приема - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ по настоящему Договору.

8.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба объекту строительства или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан самостоятельно за свой счет устранить выявленные дефекты.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.
9.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан, язык судопроизводства – русский.

10. Форс - мажор

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
10.4.Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Особые условия

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Подрядчика - Подрядчиком.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к ДОГОВОРУ №22 НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ от 10.12.2018 г.

г. Алматы. **«01» июля 2019 г.**

ТОО "Компания Спецстрой" в лице директора Бұрбасова А.Т., действующего на основании Устава и ТОО «Expert Stroy Company», в лице директора Рысқұлбекова Е.Е.., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение), о нижеследующем:
1. п.2.2 в разлеле 2 дата окончания работ – 31.08.2019 г., согласно графика производства работ .
2.Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора №22 от «10» декабря 2018 г.
3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 22 от «10» декабря 2018 г.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Спецстрой»
РК,г. Алматы,ул. Полевая,1
БИН: 981140003726
ИИК: № KZ918560000006055035
в АОФ АО «АТФ Банк »
БИК KCJBKZKX
Тел.8(727)231-23-90

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Expert Stroy Company»
Республика Казахстан, Алматы,
Габдуллина дом 68 кв.15
БИН 170840003303
в АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ86826A1KZTD2026268

Бұрбасов А.Т.

Рысқұлбеков Е.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Полевая №1** **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»,Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, Габдуллина, дом № 68, к.15** **170840003303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №22 от 10 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000001	28.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы			усл.	1	76 816 276,32	76 816 276,32
				Итого	1	x	76 816 276,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2019

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик ТОО «Expert Stroy Company»
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор №22 от 10 декабря 2018г.

БИН	981140003726
БИН	170840003303

Акт №1
выполненных работ за февраль 2019 г.

на ул. Туркебаева от пр.Абая до Толе би (обе стороны)
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Туркебаева от пр.Абая до Толе би (обе стороны)											
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продоль ных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	15,725	13796,97	7512,03	216957	118127	--	171968	420039
					6284,93	3840,94	98831	60399		31114	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	39,3125	491,00	--	19302	--		--	20847
					--	--	--	--		1544	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	39,3125	638,00	--	25081	--		--	27088
					--	--	--	--		2007	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,018	2660984,05	712279,15	47898	12821	--	39461	94348
					1948704,90	265727,28	35077	4783		6989	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	9	491,00	--	4419	--		--	4773
					--	--	--	--		354	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	9	638,00	--	5742	--		--	6201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		459	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 190 0-2010 мм	м2 покрытия	1832	188,62	179,39	345555	328641	57	59815	437799
					9,20	21,03	16857	38527		32430	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	439,68	77,00	--	33855	--		--	36564
					--	--	--	--		2708	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	439,68	638,00	--	280516	--		--	302957
					--	--	--	--		22441	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Разборка	м3 конструкции	366,4	495,21	308,32	181445	112969	--	111385	316256
					186,89	94,59	68476	34658		23426	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	659,52	77,00	--	50783	--		--	54846
					--	--	--	--		4063	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	659,52	638,00	--	420774	--		--	454436
					--	--	--	--		33662	
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	10	1295,29	--	12953	--	--	13989	29097
					1295,29	--	12953	--		2155	
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	1,2	491,00	--	589	--		--	636
					--	--	--	--		47	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,2	638,00	--	766	--		--	827
					--	--	--	--		61	
		Разборка существующих тротуаров									
16	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	110	1295,29	--	142482	--	--	153881	320071
					1295,29	--	142482	--		23709	
17	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобето нные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	4,4	491,00	--	2160	--		--	2333
					--	--	--	--		173	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,4	638,00	--	2807	--		--	3032
					--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	5,5	4411,40	1603,96	24263	8822	--	22019	49984
					2807,44	899,46	15441	4947		3703	
20	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	13,09	77,00	--	1008	--		--	1089
					--	--	--	--		81	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	13,09	638,00	--	8351	--		--	9020
					--	--	--	--		668	
22	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	11	702,72	453,54	7730	4989	--	4673	13395
					249,19	144,17	2741	1586		992	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	17,6	77,00	--	1355	--		--	1464
					--	--	--	--		108	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	17,6	638,00	--	11229	--		--	12127
					--	--	--	--		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1848021	586368	57	577191	2619229
							392857	144900	--	194017	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1848021				
		Материалы	Тенге				57				
		Всего заработная плата	Тенге					537757			
		Транспортные расходы	Тенге				868739				
		Накладные расходы	Тенге				577190				
		Сметная прибыль	Тенге				194017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2619228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	Тенге					537757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2619228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	Тенге					537757			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
25	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	225,3849168	116,12	111,90	26171	25221	--	5859	34592
					4,22	31,89	950	7187		2562	
26	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.Пл анировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	475,2219708	165,03	--	78425	--	--	56466	145683
					165,03	--	78425	--		10791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гтrialной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	47,4867592	1567,21	1321,93	74422	62774	100	33518	116575
					243,18	410,36	11548	19487		8635	
28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные пр иродные ГОСТ 23735-2014	м3	57,9338462	1253,00	--	72591	--	72591	--	78398
					--	--	--	--		5807	
29	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	47,43	18429,81	7512,03	874126	356296	219736	518692	1504243
					6284,93	3840,94	298094	182176		111425	
30	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобето нные СТ РК 937-92	м3	47,43	59199,00	--	2807809	--	2807809	--	3032433
					--	--	--	--		224625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3933544	444290	3100236	614535	4911924
							389018	208849	--	363845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3933544				
	Материалы		Тенге				219836				
	Всего заработная плата		Тенге					597867			
	Местные материалы		Тенге				2880400				
		Накладные расходы	Тенге				614534				
		Сметная прибыль	Тенге				363846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4911924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					597867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4911924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					597867			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
31	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 0,65 м3	м3 грунта	585,2	143,27	135,97	83840	79568	--	16318	108170
					7,30	31,43	4272	18392		8013	
32	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	58,52	2173,91	--	127217	--	--	91597	236319
					2173,91	--	127217	--		17505	
		Устройство основания труб									
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	212,06	1567,21	1321,93	332343	280328	445	149678	520583
					243,18	410,36	51570	87022		38562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	258,7132	1253,00	--	324168	--	324168	--	350101
					--	--	--	--		25933	
35	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,42	1480,53	--	10986	--	--	7910	20407
					1480,53	--	10986	--		1512	
		Устройство тела трубы									
36	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	169,29	57316,02	25056,63	9703029	4241836	1274427	4792008	15654640
					24731,33	8966,90	4186766	1518006		1159603	
37	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	891	11153,00	--	9937323	--	9937323	--	10732309
					--	--	--	--		794986	
38	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	2191,86	4367,52	173,92	9572994	381212	6364457	2517419	13057646
					1289,92	77,38	2827325	169602		967233	
		Устройство смотровых блоков									
39	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	59,56	25353,69	12470,07	1510066	742717	85775	796149	2490711
					11443,48	4469,82	681574	266222		184497	
40	С121-040801-0503	Смотровой блок,размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	209	19013,00	--	3973717	--	3973717	--	4291614
					--	--	--	--		317897	
41	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	22,99	556902,79	3096,16	12803195	71181	10688069	1423395	15364717
					88905,81	824,10	2043945	18946		1138127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48378877	5796842	32648381	9794474	62827217
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9933654	2078189	--	4653868	
		Материалы	Тенге				35575682				
		Всего заработная плата	Тенге				7725104				
		Местные материалы	Тенге					9948952			
		Накладные расходы	Тенге				14235208				
		Сметная прибыль	Тенге				8371078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3515741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47462501				7800
		Сметная заработная плата	Тенге					9948952			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12803195				
		Материалы	Тенге				10688070				
		Всего заработная плата	Тенге					2062891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1423395				
		Сметная прибыль	Тенге				1138127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15364717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1860
		Сметная заработная плата	Тенге					2062891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62827218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9660
		Сметная заработная плата	Тенге					12011843			
		РАЗДЕЛ 4.Установка временных дорожных знаков									
42	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
43	С124-010202-0703	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	10	3980,00	--	39800	--	39800	--	42984
					--	--	--	--		3184	
44	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,78	17870,80	1388,20	13939	1083	11174	1824	17024
					2156,42	413,45	1682	322		1261	
45	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
46	С124-010201-0212	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 С Т РК 1125-2002**	шт.	4	12554,00	--	50216	--	50216	--	54233
					--	--	--	--		4017	
47	С124-010201-0203	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.1 9,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	7614,00	--	45684	--	45684	--	49339
					--	--	--	--		3655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				335578	21054	190740	143492	517394
							123784	9394	--	38325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335578				
	Материалы		Тенге				45229				
	Всего заработная плата		Тенге					133179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135700				
	Местные материалы		Тенге				9811				
		Накладные расходы	Тенге				143492				
		Сметная прибыль	Тенге				38326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70875765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11165261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6810527			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2453878			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35439285		
		- Перевозка грузов	Тенге				724131				
		- Накладные расходы	Тенге							11486509	
		- Сметная прибыль	Тенге							5250057	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					70 875 765					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		70 875 765	567006,12	71 442 771						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		71 442 771	964477,41	72 407 249						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		72 407 249	1448144,97	73 855 394						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				10 265 900						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				66 762 358						
	Итого в текущих ценах				77 028 258						
	Субподрядная скидка				15 790 792,90						
	Итого с субподрядной скидкой				61 237 465						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	7348496	7 348 496						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				68 585 961						

Сдал:
Директор ТОО «Expert Stroy Company»
Рыскулбеков Е.Е.

Принял:
Директор ТОО "Компания Спецстрой"
Бурбасов А.Т.

Проверил:
ПТО
Клинкова Т.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Полевая №1** — **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»,Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, Габдуллина, дом № 68, к.15** — **170840003303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №22 от 10 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000002	31.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы			усл.	1	18 403 681,00	18 403 681,00
				Итого	1	x	18 403 681,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2019

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик ТОО "Expert Stroy Company"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта по Алмалинскому району
Договор №22 от 10 декабря 2018г.

БИН	981140003726
БИН	170840003303

Акт №2

выполненных работ за март 2019 г.

на Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)									
		Искусственные сооружения									
1	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	29,015083	116,12	111,90	3369	3247	--	754	4453
					4,22	31,89	122	925		330	
2	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	61,178029	165,03	--	10096	--	--	7269	18755
					165,03	--	10096	--		1389	
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,1132408	1567,21	1321,93	9581	8081	13	4315	15007
					243,18	410,36	1487	2509		1112	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,4581538	1253,00	--	9345	--	9345	--	10093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		748	
5	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	13,09	18429,81	7512,03	241246	98333	60643	143152	415150
					6284,93	3840,94	82270	50278		30752	
6	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	13,09	59199,00	--	774915	--	774915	--	836908
					--	--	--	--		61993	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1048552	109661	844916	155490	1300366
							93975	53712	--	96324	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1048552				
Материалы			Тенге				60657				
Всего заработная плата			Тенге					147687			
Местные материалы			Тенге				784260				
		Накладные расходы	Тенге				155490				
		Сметная прибыль	Тенге				96323				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1300365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					147687			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1300365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					147687			
РАЗДЕЛ 2.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м											
Устройство основания труб											
7	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	74,2	3481,95	--	258360	--	--	186020	479930
					3481,95	--	258360	--		35550	
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,34	1567,21	1321,93	83595	70512	112	37649	130944
					243,18	410,36	12971	21889		9700	
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	65,0748	1253,00	--	81539	--	81539	--	88062
					--	--	--	--		6523	
Устройство тела трубы											
10	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	41,05	57316,02	25056,63	2352823	1028574	309028	1161982	3795989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24731,33	8966,90	1015221	368091		281184	
11	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	216	11153,00	--	2409048	--	2409048	--	2601772
					--	--	--	--		192724	
12	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	696,18	4367,52	173,92	3040581	121081	2021483	799584	4147378
					1289,92	77,38	898017	53869		307213	
		Устройство смотровых блоков									
13	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	13,52	25353,69	12470,07	342782	168595	19471	180724	565386
					11443,48	4469,82	154716	60432		41880	
14	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	52	19013,00	--	988676	--	988676	--	1067770
					--	--	--	--		79094	
15	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	5,72	556902,79	3096,16	3185484	17710	2659233	354146	3822800
					88905,81	824,10	508541	4714		283170	
		Устройство входного и выходного оголовков									
16	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,744	14855,87	4637,32	55620	17362	16365	23619	85578
					5847,49	1662,56	21893	6225		6339	
17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,744	44650,00	--	167170	--	167170	--	180543
					--	--	--	--		13374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12965677	1423834	8672125	2743724	16966152
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2869720	515219	--	1256751	
		Материалы	Тенге				9780193				
		Всего заработная плата	Тенге				2366458				
		Местные материалы	Тенге					2871684			
		Накладные расходы	Тенге				3646432				
		Сметная прибыль	Тенге				2389578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				973582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13143353				
		Сметная заработная плата	Тенге								2291
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2871684			
		Материалы	Тенге				3185484				
		Всего заработная плата	Тенге				2659233				
		Накладные расходы	Тенге					513255			
		Сметная прибыль	Тенге				354146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				283170				
							3822800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					513255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16966153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754
		Сметная заработная плата	Тенге					3384939			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
		ТИП-1									
18	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	107,6663652	1567,21	1321,93	168736	142327	226	75994	264309
					243,18	410,36	26183	44182		19578	
19	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	131,3529655	1253,00	--	164585	--	164585	--	177752
					--	--	--	--		13167	
20	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство**	**м2 основания или покрытия**	717,775768	243,36	166,40	174675	119439	226	111921	309524
					76,64	67,74	55010	48621		22928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				507997	261766	165037	187915	751585
							81193	92803	--	55673	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				507997				
		Материалы	Тенге				452				
		Всего заработная плата	Тенге					173996			
		Местные материалы	Тенге				164585				
		Накладные расходы	Тенге				187915				
		Сметная прибыль	Тенге				55673				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				751585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					173996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				751585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					173996			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19018104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3044887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1795261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					661734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9989167		
		- Накладные расходы	Тенге							2996130	
		- Сметная прибыль	Тенге							1408748	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					19 018 104					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**19 018 104**	152144,83	19 170 249						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**19 170 249**	258798,36	19 429 047						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**19 429 047**	388580,94	19 817 628						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				2 754 650						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				17 914 353						
	Итого в текущих ценах				20 669 003						
	Субподрядная скидка				4 237 145,68						
	Итого с субподрядной скидкой				16 431 858						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	1971823	1 971 823						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				18 403 681						

Сдал:
Директор ТОО "Expert Stroy Company" **Рыскулбеков Е.Е.**

Принял:
Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Проверил ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Полевая №1** | **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»,Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, Габдуллина, дом № 68, к.15** | **170840003303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №22 от 10 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000003	30.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы			усл.	1	11 498 791,00	11 498 791,00
				Итого	1	x	11 498 791,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик ТОО "Expert Stroy Company"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта по Алмалинскому району
Договор №22 от 10 декабря 2018г.

БИН	981140003726
БИН	170840003303

Акт №3
выполненных работ за апрель 2019 г.
на Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб											
		ТИП-1									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	167,13363	1567,21	1321,93	261934	220939	351	117968	410294
					243,18	410,36	40644	68586		30392	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	203,9030286	1253,00	--	255490	--	255490	--	275930
					--	--	--	--		20439	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	1660,22423	243,36	166,40	404027	276265	523	258875	715934
					76,64	67,74	127239	112460		53032	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	274,8	834,44	736,35	229304	202348	899	122474	379921
					94,82	317,85	26057	87345		28142	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	38,472	2469,00	--	94987	--	94987	--	102586
					--	--	--	--		7599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	55,5096	2762,00	--	153318	--	153318	--	165583
					--	--	--	--		12265	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	70,3488	3249,00	--	228563	--	228563	--	246848
					--	--	--	--		18285	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	180,8184	2404,00	--	434687	--	434687	--	469462
					--	--	--	--		34775	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,41064	2573,29	2573,29	3630	3630	--	2408	6521
					--	1580,79	--	2230		483	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,4529592	98456,00	--	143053	--	143053	--	154497
					--	--	--	--		11444	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	1832	1409,51	127,76	2582222	234054	2207794	255574	3064820
					76,62	52,55	140374	96269		227024	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	10992	149,36	0,02	1641766	258	1639252	2436	1775739
					0,21	--	2256	--		131536	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,60456	2573,29	2573,29	1556	1556	--	1032	2795
					--	1580,79	--	956		207	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,6226968	98456,00	--	61308	--	61308	--	66213
					--	--	--	--		4905	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	1832	1432,05	127,76	2623519	234054	2249091	255574	3109420
					76,62	52,55	140374	96269		230327	
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	3664	153,36	0,02	561918	86	561080	812	607749
					0,21	--	752	--		45018	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9681282	1173188	8030396	1017153	11554312
							477696	464114	--	855873	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9681282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				35324				
	Всего заработная плата		Тенге					941810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204361				
	Местные материалы		Тенге				7790714				
		Накладные расходы	Тенге				1017154				
		Сметная прибыль	Тенге				855875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11554312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					941810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11554312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					941810			
	РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб										
17	E11-010203-0105	**Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**110**	**234,67**	**--**	**25813**	**--**	**--**	**18586**	**47951**
					234,67	**--**	**25813**	**--**		**3552**	
18	E11-010201-0101	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	**м3 уплотненного грунта**	**16,5**	**98,52**	**98,52**	**1626**	**1626**	**--**	**598**	**2401**
					--	**50,31**	**--**	**830**		**178**	
19	E11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11**	**1567,21**	**1321,93**	**17239**	**14541**	**23**	**7764**	**27004**
					243,18	**410,36**	**2675**	**4514**		**2000**	
20	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13,42**	**1253,00**	**--**	**16815**	**--**	**16815**	**--**	**18160**
					--	**--**	**--**	**--**		**1345**	
21	E11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0847**	**2573,29**	**2573,29**	**218**	**218**	**--**	**145**	**392**
					--	**1580,79**	**--**	**134**		**29**	
22	C121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,087241**	**98456,00**	**--**	**8589**	**--**	**8589**	**--**	**9277**
					--	**--**	**--**	**--**		**687**	
23	E11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	**м2 п окрытия**	**110**	**1432,05**	**127,76**	**157526**	**14053**	**135044**	**15346**	**186701**
					76,62	**52,55**	**8429**	**5780**		**13830**	
24	E11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**220**	**153,36**	**0,02**	**33740**	**5**	**33690**	**49**	**36491**
					0,21	**--**	**45**	**--**		**2703**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**261566**	**30443**	**194161**	**42488**	**328377**
							36962	**11258**	**--**	**24324**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				261566				
		Материалы	Тенге				998				
		Всего заработная плата	Тенге					48220			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8589				
		Местные материалы	Тенге				184574				
		Накладные расходы	Тенге				42486				
		Сметная прибыль	Тенге				24324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					48220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				328377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					48220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11882689**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1203631			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8224557		
		- Накладные расходы	Тенге							1059641	
		- Сметная прибыль	Тенге							880197	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					11 882 689					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**11 882 689**	95061,51	11 977 751						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**11 977 751**	161699,63	12 139 450						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**12 139 450**	242789,00	12 382 239						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				1 721 131						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				11 193 055						
	Итого в текущих ценах				12 914 186						
	Субподрядная скидка				2 647 408,20						
	Итого с субподрядной скидкой				10 266 778						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	1232013	1 232 013						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				11 498 791						

Сдал:
Директор ТОО "Expert Stroy Company"
Рыскулбеков Е.Е

Принял:
Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Проверил ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Полевая №1** ИИН/БИН **981140003726**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»,Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, Габдуллина, дом № 68, к.15** **170840003303**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №22 от 10 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000004	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы			усл.	1	20 167 678,00	20 167 678,00
				Итого	1	x	20 167 678,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик ТОО "Expert Stroy Company"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта по Алмалинскому району
Договор №22 от 10 декабря 2018г.

БИН	981140003726
БИН	170840003303

Акт №4
выполненных работ за июнь 2019 г.
на Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)											
		Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
1	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3	м3 грунта	183,4150832	116,12	111,90	21298	20524	--	4768	28151
					4,22	31,89	773	5848		2085	
2	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	99,2219708	-165,03	--	-16375	--	--	-11790	-30417
					-165,03	--	-16375	--		-2253	
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	9,8867592	-1567,21	-1321,93	-15495	-13070	-21	-6978	-24271
					-243,18	-410,36	-2404	-4057		-1798	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	12,0618462	-1253,00	--	-15113	--	-15113	--	-16323
					--	--	--	--		-1209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство	м3 лотка	7,48	-18429,81	-7512,03	-137855	-56190	-34654	-81801	-237228
					-6284,93	-3840,94	-47011	-28730		-17572	
6	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,48	-59199,00	--	-442809	--	-442809	--	-478233
					--	--	--	--		-35425	
7	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	1003,2	4367,52	173,92	4381497	174478	2912971	1152206	5976399
					1289,92	77,38	1294048	77626		442696	
8	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	145,2	1480,53	--	214972	--	--	154780	399333
					1480,53	--	214972	--		29580	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,2	243,64	99,26	35376	14412	--	21353	61267
					144,38	59,86	20964	8692		4538	
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	17	1567,21	1321,93	26643	22473	36	11999	41733
					243,18	410,36	4134	6976		3091	
11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	20,74	1253,00	--	25987	--	25987	--	28066
					--	--	--	--		2079	
12	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	8,5	19686,40	1388,20	167334	11800	137204	19878	202189
					2156,42	413,45	18330	3514		14977	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4245461	174427	2583601	1264415	5950666
							1487432	69869	--	440789	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4245461				
Материалы			Тенге				2893195				
Всего заработная плата			Тенге					1557301			
Местные материалы			Тенге				-309592				
		Накладные расходы	Тенге				1264415				
		Сметная прибыль	Тенге				440790				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5950666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					1557301			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5950666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					1557301			

РАЗДЕЛ 2.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i3	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	529,64	143,27	135,97	75880	72013	--	14769	97900
					7,30	31,43	3866	16646		7252	
14	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,964	2173,91	--	115139	--	--	82900	213883
					2173,91	--	115139	--		15843	
		Устройство основания труб									
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	74,2	-3481,95	--	-258360	--	--	-186020	-479930
					-3481,95	--	-258360	--		-35550	
16	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,868	1567,21	1321,93	26436	22298	36	11906	41409
					243,18	410,36	4102	6922		3067	
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,579	1253,00	--	25785	--	25785	--	27848
					--	--	--	--		2063	
18	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	680,46	1480,53	--	1007439	--	--	725356	1871418
					1480,53	--	1007439	--		138624	
19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	687,88	243,64	99,26	167594	68277	--	101157	290251
					144,38	59,86	99318	41178		21500	
		Устройство тела трубы									
20	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	15,01	57316,02	25056,63	860313	376100	112996	424881	1388010
					24731,33	8966,90	371217	134593		102816	
21	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное до рожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) ммх 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	79	11153,00	--	881087	--	881087	--	951574
					--	--	--	--		70487	
22	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,52	4367,52	173,92	128929	5134	85717	33905	175861
					1289,92	77,38	38078	2284		13027	
23	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	521,84	5392,36	258,84	2813951	135074	1630354	931168	4044728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2009,28	115,00	1048523	60010		299609	
		Устройство смотровых блоков									
24	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	247,95	143,27	135,97	35523	33713	--	6914	45832
					7,30	31,43	1810	7793		3395	
25	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,795	2173,91	--	53902	--	--	38810	100129
					2173,91	--	53902	--		7417	
26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,2	1567,21	1321,93	81808	69005	109	36844	128145
					243,18	410,36	12694	21421		9492	
27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,684	1253,00	--	79796	--	79796	--	86180
					--	--	--	--		6384	
28	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	36,54	1480,53	--	54098	--	--	38951	100493
					1480,53	--	54098	--		7444	
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,54	243,64	99,26	8903	3627	--	5373	15418
					144,38	59,86	5276	2187		1142	
30	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3	м3	5,22	45078,00	--	235307	--	235307	--	254132
					--	--	--	--		18825	
31	Е11-060101-0101	Бетон укладываемый по месту. Устройство	м3	10,44	19217,20	1388,20	200628	14493	163622	24415	243046
					2156,42	413,45	22513	4316		18003	
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	644,67	4367,52	173,92	2815610	112122	1871915	740423	3840516
					1289,92	77,38	831573	49883		284483	
		Устройство входного и выходного оголовков									
33	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	3,224	14855,87	4637,32	47895	14951	14092	20338	73692
					5847,49	1662,56	18852	5360		5459	
34	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,224	44650,00	--	143952	--	143952	--	155468
					--	--	--	--		11516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство водоотвода с проезжей части									
35	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глуб иной до 2 м	м3 грунта	1,04	3481,95	--	3621	--	--	2607	6727
					3481,95	--	3621	--		498	
36	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,032	1480,53	--	47	--	--	34	88
					1480,53	--	47	--		7	
37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	0,8	1567,21	1321,93	1254	1058	1	565	1964
					243,18	410,36	195	328		145	
38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	1253,00	--	1223	--	1223	--	1321
					--	--	--	--		98	
39	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	16	1886,98	40,88	30192	654	8616	22954	57398
					1307,60	20,78	20922	332		4252	
40	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,256	44650,00	--	11430	--	11430	--	12345
					--	--	--	--		914	
41	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4	50276,04	7241,43	20110	2897	6182	11271	33892
					27577,92	3385,39	11031	1354		2510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9669493	931414	5272220	3089521	13779738
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3465857	354608	--	1020722	
		Материалы	Тенге				9669493				
		Всего заработная плата	Тенге				3748275				
		Местные материалы	Тенге					3820465			
		Накладные расходы	Тенге				1523947				
		Сметная прибыль	Тенге				3089521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1020721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13779735				
		Сметная заработная плата	Тенге								3415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3820465			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13779735				
		Сметная заработная плата	Тенге								3415
								3820465			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,66637	1567,21	1321,93	168736	142327	226	75994	264309
					243,18	410,36	26183	44182		19578	
43	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	131,3529714	1253,00	--	164585	--	164585	--	177752
					--	--	--	--		13167	
44	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	171,77577	243,36	166,40	41803	28584	54	26785	74074
					76,64	67,74	13165	11636		5487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				375124	170911	164865	102779	516135
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39348	55818	--	38232	
		Материалы	Тенге				375124				
		Всего заработная плата	Тенге				280				
		Местные материалы	Тенге					95166			
		Накладные расходы	Тенге				164585				
		Сметная прибыль	Тенге				102779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				516135				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					95166			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				516135				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								95166			
		РАЗДЕЛ 4.Защита коммуникации									
		Пересечение плитами ПУ									
45	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2837,14	--	2553	--	--	1838	4743
					2837,14	--	2553	--		351	
46	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	0,6	1567,21	1321,93	940	793	1	423	1473
					243,18	410,36	146	246		109	
47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	0,732	1253,00	--	917	--	917	--	991
					--	--	--	--		73	
48	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб,отверстие до 3 м.Укладка	м3 сборных конструкций	1,35	21236,76	5615,75	28670	7581	2838	17618	49991
					13519,41	2016,87	18251	2723		3703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-040302-9904	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резер вуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК937-92	м3	1,35	81136,00	--	109534	--	109534	--	118296
					--	--	--	--		8763	
50	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24	4367,52	173,92	104821	4174	69689	27565	142976
					1289,92	77,38	30958	1857		10591	
51	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную ПГС.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64	1480,53	--	948	--	--	682	1760
					1480,53	--	948	--		130	
52	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	0,7808	1253,00	--	978	--	978	--	1057
					--	--	--	--		78	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,64	243,64	99,26	156	64	--	94	270
					144,38	59,86	92	38		20	
		Пересечение коммуникаций в футляре									
54	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,36	3481,95	--	1254	--	--	903	2329
					3481,95	--	1254	--		172	
55	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,12	1567,21	1321,93	188	159	--	85	295
					243,18	410,36	29	49		22	
56	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1464	1253,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
57	Е11-090501-0601	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	24	709,32	9,63	17024	231	--	11587	30899
					699,69	--	16793	--		2289	
58	Е11-460101-1301	Сварка продольных стыков футляра	м шва	24	4332,74	304,54	103986	7309	12551	70666	188624
					3505,27	--	84126	--		13972	
59	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1760,00	--	21120	--	21120	--	22810
					--	--	--	--		1690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,012	1685054,23	38529,97	20221	462	14327	5394	27664
					452640,00	1434,37	5432	17		2049	
61	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,0288	1480,53	--	43	--	--	31	79
					1480,53	--	43	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				413534	20773	232138	136886	594455
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160625	4931	--	44033	
		Материалы	Тенге				375391				
		Всего заработная плата	Тенге				99404				
		Местные материалы	Тенге					148763			
		Накладные расходы	Тенге				111613				
		Сметная прибыль	Тенге				125300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540746				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					148763			
		Всего заработная плата	Тенге				17024				
		Накладные расходы	Тенге					16793			
		Сметная прибыль	Тенге				11587				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30899				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16793			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21120				
		Сметная прибыль	Тенге				21120				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				594455				
		Сметная заработная плата	Тенге								127
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					165556			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20840994
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5153261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1297525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					485226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8252824		
		- Накладные расходы	Тенге							4593601	
		- Сметная прибыль	Тенге							1543776	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					20 840 994					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**20 840 994**	**166727,95**	**21 007 722**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**21 007 722**	**283604,25**	**21 291 326**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**21 291 326**	**425826,52**	**21 717 153**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**3 018 684**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**19 631 448**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах				**22 650 132**						
	Субподрядная скидка				**4 643 277,15**						
	Итого с субподрядной скидкой				**18 006 855**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**2160823**	**2 160 823**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**20 167 678**						

Сдал:
Директор ТОО "Expert Stroy Company"
_____Рысқұлбеков Е.Е

Принял:
Директор ТОО "Компания Спецстрой" Бурбасов А.Т.

Проверил ПТО Клинкова Т.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Спецстрой",г.Алматы ул.Полевая №1** — **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Expert Stroy Company»,Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, Габдуллина, дом № 68, к.15** — **170840003303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 01.07.2019 к Договору №22 от 10 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000005	23.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Алмалинском районе города Алматы			усл.	1	6 707 584,00	6 707 584,00
				Итого	1	x	6 707 584,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Рысқұлбеков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Бұрбасов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик ТОО "Expert Stroy Company"
Наименование стройки - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта по Алмалинскому району
Договор №22 от 10 декабря 2018г.

БИН	981140003726
БИН	170840003303

Акт №5
выполненных работ за август 2019 г.
на Туркебáева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Туркебаева от пр. Абая до Толе би (обе стороны)									
		Демонтаж монолитных ж/б участков									
1	Е11-460401-0202	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,8	80773,62	39735,77	387713	190732	--	260814	700410
					41037,85	23648,27	196982	113512		51882	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	12	491,00	--	5892	--		--	6363
					--	--	--	--		471	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	12	638,00	--	7656	--		--	8268
					--	--	--	--		612	
		Водоотводные лотки									
4	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3	м3 грунта	32,24	116,12	111,90	3744	3608	--	838	4948
					4,22	31,89	136	1028		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	33,2	165,03	--	5479	--	--	3945	10178
					165,03	--	5479	--		754	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	3,36	1567,21	1321,93	5266	4442	7	2372	8248
					243,18	410,36	817	1379		611	
7	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0992	1253,00	--	5136	--	5136	--	5547
					--	--	--	--		411	
8	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	79,04	4367,52	173,92	345209	13747	229507	90780	470868
					1289,92	77,38	101955	6116		34879	
9	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	11,44	1480,53	--	16937	--	--	12195	31463
					1480,53	--	16937	--		2331	
10	.Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,44	243,64	99,26	2787	1135	--	1682	4827
					144,38	59,86	1652	685		358	
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	6,2	1567,21	1321,93	9717	8196	13	4376	15220
					243,18	410,36	1508	2544		1127	
12	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	7,564	1253,00	--	9478	--	9478	--	10236
					--	--	--	--		758	
13	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	3,1	19686,40	1388,20	61028	4303	50040	7250	73740
					2156,42	413,45	6685	1282		5462	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				866042	226163	294181	384252	1350316
Стоимость общестроительных работ			Тенге				332151	126545	--	100023	
Материалы			Тенге				866042				
Всего заработная плата			Тенге				234947				
Местные материалы			Тенге					458696			
Транспортные расходы			Тенге				59233				
		Накладные расходы	Тенге				13548				
		Сметная прибыль	Тенге				384252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				100023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1350317				
											391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					458696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1350317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					458696			391
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Устройство смотровых блоков									
14	Е11-010101-0325	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	12,35	143,27 7,30	135,97 31,43	1769 90	1679 388	--	344 169	2283
15	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,235	2173,91 2173,91	-- --	2685 2685	-- --	--	1933 369	4987
16	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,6	1567,21 243,18	1321,93 410,36	4075 632	3437 1067	6	1835 473	6383
17	С121-01060I-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3,172	1253,00 --	-- --	3975 --	-- --	3975	-- 318	4292
18	Е11-010205-0502	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,82	1480,53 1480,53	-- --	2695 2695	-- --	--	1940 371	5005
19	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,82	243,64 144,38	99,26 59,86	443 263	181 109	--	268 57	768
20	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	3,64	25353,69 11443,48	12470,07 4469,82	92287 41654	45391 16270	5242	48656 11276	152219
21	С121-040801-0503	**Смотровой блок,размерами 830 ммх 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	13	19013,00 --	-- --	247169 --	-- --	247169	-- 19774	266943
22	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Подкладка под блок в количестве 2 комп. на 1 блок.v-0.01 м3 на 1 компл/м3**	м3	0,26	45078,00 --	-- --	11720 --	-- --	11720	-- 938	12658
23	Е11-060101-0101	**Бетон укладываемый по месту. Устройство**	м3	0,52	19217,20 2156,42	1388,20 413,45	9993 1121	722 215	8150	1216 897	12106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,11	4367,52	173,92	140241	5585	93237	36879	191290
					1289,92	77,38	41419	2485		14170	
25	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	1,43	556902,79	3096,16	796371	4428	664808	88537	955700
					88905,81	824,10	127135	1178		70793	
		Устройство водоотвода с проезжей части									
26	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	0,065	-3481,95	--	-226	--	--	-163	-420
					-3481,95	--	-226	--		-31	
27	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,002	-1480,53	--	-3	--	--	-2	-6
					-1480,53	--	-3	--		--	
28	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	0,05	-1567,21	-1321,93	-78	-66	--	-35	-123
					-243,18	-410,36	-12	-21		-9	
29	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,061	-1253,00	--	-76	--	-76	--	-83
					--	--	--	--		-6	
30	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1	-1886,98	-40,88	-1887	-41	-538	-1435	-3587
					-1307,60	-20,78	-1308	-21		-266	
31	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,016	-44650,00	--	-714	--	-714	--	-772
					--	--	--	--		-57	
32	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,025	-50276,04	-7241,43	-1257	-181	-387	-704	-2118
					-27577,92	-3385,39	-689	-85		-157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1309181	61134	1032592	179269	1607525
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				215456	21586	--	119079	
		Материалы	Тенге				512810				
		Всего заработная плата	Тенге				98469				
		Местные материалы	Тенге					108729			
		Накладные расходы	Тенге				269313				
		Сметная прибыль	Тенге				90733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651826				87
		Сметная заработная плата	Тенге					108729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				796371				
		Материалы	Тенге				664808				
		Всего заработная плата	Тенге					128314			
		Накладные расходы	Тенге				88537				
		Сметная прибыль	Тенге				70793				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				955700				116
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					128314			
		Сметная заработная плата	Тенге				1607526				203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					237043			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб

33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,3505	1567,21	1321,93	55402	46731	74	24951	86781
					243,18	410,36	8597	14507		6428	
34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридородные ГОСТ 23735-2014	м3	43,12761	1253,00	--	54039	--	54039	--	58362
					--	--	--	--		4323	
35	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	235,67	243,36	166,40	57352	39216	74	36748	101627
					76,64	67,74	18062	15964		7528	
36	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	35,3505	834,44	736,35	29498	26030	116	15755	48873
					94,82	317,85	3352	11236		3620	
37	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	4,94907	2469,00	--	12219	--	12219	--	13197
					--	--	--	--		978	
38	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	7,140801	2762,00	--	19723	--	19723	--	21301
					--	--	--	--		1578	
39	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	9,049728	3249,00	--	29403	--	29403	--	31755
					--	--	--	--		2352	
40	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	23,260629	2404,00	--	55919	--	55919	--	60392
					--	--	--	--		4473	
41	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,1915	2573,29	2573,29	493	493	--	327	885
					--	1580,79	--	303		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,197245	98456,00	--	19420	--	19420	--	20974
					--	--	--	--		1554	
43	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	235,67	1409,51	127,76	332179	30109	284012	32877	394261
					76,62	52,55	18058	12384		29205	
44	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	1414,02	149,36	0,02	211198	33	210875	313	228433
					0,21	--	290	--		16921	
45	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0777711	2573,29	2573,29	200	200	--	133	360
					--	1580,79	--	123		27	
46	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0801042	98456,00	--	7887	--	7887	--	8518
					--	--	--	--		631	
47	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	235,67	1432,05	127,76	337492	30109	289325	32877	399998
					76,62	52,55	18058	12384		29630	
48	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	471,34	153,36	0,02	72286	11	72178	104	78181
					0,21	--	97	--		5791	
49	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	26	1886,98	40,88	49061	1063	14000	37301	93271
					1307,60	20,78	33998	540		6909	
50	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	1,352	44650,00	--	60367	--	60367	--	65196
					--	--	--	--		4829	
		Монтаж бордюров гранитных									
51	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	2648,23	40,88	10593	164	3184	7914	19988
					1811,25	20,78	7245	83		1481	
52	С121-040503-0201	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012	м	4	8558,00	--	34232	--	34232	--	36971
					--	--	--	--		2739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж плит дорожных упорных ПУ 150.75.15 на водоотводные лотки									
53	E11-270601-0101	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,4	9977,04	5829,22	33922	19819	883	24392	62979
					3888,15	2754,45	13220	9365		4665	
54	C121-040501-0503	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	3,4	54738,00	--	186109	--	186109	--	200998
					--	--	--	--		14889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1668992**	**193977**	**1354039**	**213692**	**2033301**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120975	76889	--	150617	
		Материалы	Тенге				1668992				
		Всего заработная плата	Тенге				22648				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197864			
		Местные материалы	Тенге				27307				
		Накладные расходы	Тенге				1304084				
		Сметная прибыль	Тенге				213693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033300				
		Сметная заработная плата	Тенге								151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					197864			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033300				
		Сметная заработная плата	Тенге					197864			151
		РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
55	E11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	246,3	234,67	--	57798	--	--	41615	107366
					234,67	--	57798	--		7953	
56	E11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	36,945	98,52	98,52	3640	3640	--	1338	5376
					--	50,31	--	1859		398	
57	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	24,63	1567,21	1321,93	38600	32559	51	17385	60464
					243,18	410,36	5990	10107		4479	
58	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,0486	1253,00	--	37651	--	37651	--	40663
					--	--	--	--		3012	
59	E11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,189651	2573,29	2573,29	488	488	--	324	877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1953405	-- 98456,00	1580,79 --	-- 19232	300 --	19232	65 --	20771
61	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	246,3	-- 1432,05	-- 127,76	-- 352714	-- 31467	302375	1539 34360	418041
62	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	712,6	76,62 153,36	52,55 0,02	18872 109286	12943 17	109123	30966 158	118199
63	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	213	0,21 1886,98	-- 40,88	146 401927	-- 8707	114702	8755 305580	764107
64	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,408	1307,60 44650,00	20,78 --	278518 152167	4426 --	152167	56601 --	164341
65	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	-- 45531,00	-- 3958,78	-- 182124	-- 15835	90969	12173 75109	277811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		18830,01	136,83	75320	547		20579	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1355628	92713	826270	475869	1978016
		Материалы	Тенге				436645	30181	--	146520	
		Всего заработная плата	Тенге				1355628				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207937				
		Местные материалы	Тенге					466826			
		Накладные расходы	Тенге				19232				
		Сметная прибыль	Тенге				599101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				475868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146520				
		Сметная заработная плата	Тенге				1978015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								410
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					466826			
		Сметная заработная плата	Тенге				1978015				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						466826			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								6969158
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1105227				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					255202			
									3507082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				13548				
		- Накладные расходы	Тенге							1253082	
		- Сметная прибыль	Тенге							516239	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					6 969 158					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		6 969 158	55753,26	7 024 911						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		7 024 911	94836,30	7 119 748						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		7 119 748	142394,95	7 262 143						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				1 009 438						
	В текущих ценах 2019.г., 86,1%, к=1,0498961				6 564 690						
	Итого в текущих ценах				7 574 128						
	Субподрядная скидка				1 585 213,44						
	Итого с субподрядной скидкой				5 988 914						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	718670	718 670						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				6 707 584						

Сдал:
Директор ТОО "Expert Stroy Company" **Рысқұлбеков Е.Е**

Принял:
Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**

Проверил ПТО **Клинкова Т.Н.**