ДОГОВОР № 26

на выполнение работ: «Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды»

09 апреля 2013 года

г. Капшагай

Государственное учреждение «Аппарат акима города Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, свидетельство о гос.регистрации №1144-1907-13-ГУ от 12.10.2007г., код ОКПО по статистической карточке №04068124 от 17.09.97 г., в лице руководителя аппарата акима города Калкабай Ахтанберди Нарматовича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением акимата города от №665 от 06.12.12 г., с одной стороны и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Капшагай Коркейту» акима города Кашагая, в лице директора Тусупов Жасулан Корабаевич, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением акимата города Капшагай №320 от 26.02..2010 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №75-1907-13-ГП от 26.05.2005 года, код ОКПО по статистической карточке № 40545152 от 27.05.2005 г, БИН 050540005502 и на основании пп. 31-1 п 1 ст.4 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) №303-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями), Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301 (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является закупка работ «Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды» в соответствии с планом бюджетной программы 123040011.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы «Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды» предусмотренные на 2013 год в срок до 30 июня 2013 года

1.3.**Заказчик** полностью оплачивает выполненные **Поставщиком** работы по акту выполненных работ, акту приема- передачи работ в срок до 30 июня 2013 года по программе:

-123 Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

-программа - 040- «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»;

-подпрограмма 011– «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

– специфика 159 - «Оплата прочих услуг и работ».

- специфика 168 – «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1.Объем оказываемых работ «Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды» проводится в соответствии с планом бюджетной программы и составляет сумму 6 022 880 тенге 00 тиын (Шесть миллионов двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят тенге 00 тиын) в том числе:

по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» в сумме 5 377 594 тенге 29 тиын (Пять миллионов триста семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре тенге 29 тиын)

по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме 645 285 тенге 71 тиын (Шестьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят пять тенге 71 тиын).
2.2.Общая сумма договора составляет 6 022 880 тенге 00 тиын (Шесть миллионов двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят тенге 00 тиын).
2.3.Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ, счет фактурами, ежедневной информацией выполненных работ.
2.4.Оплата работ осуществляется ежемесячно, в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненных работ
2.5. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, подписания акта рабочей комиссии и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. **Подрядчик** имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполненных работ;
- знакомиться с актами комиссии;

3.2.Подрядчик обязан:
- качественно и в сроки выполнять работы;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне и условиях выполняемых работ;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ **ежемесячно до 15 числа** согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора.

3.3.Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.4.Заказчик обязуется:
- своевременно производить возмещение затрат **Подрядчика** за оказываемую работу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

4.Ответственность сторон.

4.1. Подрядчик несет ответственность:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за несвоевременное не целевое использование средств полученных от **Заказчика.**

4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Подрядчику** за выполненную работу в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора.

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.

5.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий договора **Заказчик** в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Подрядчику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

6.Форс-мажор

6.1.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению и заключением договора об изменении условий.

7.Прочие условия.

7.1.Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013 года.

7.4.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один Заказчику, второй Поставщику, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.Юридические адреса сторон:

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима города Капшагая»

г. Капшагай, ул. Жамбыла 13
БИН 941240000123
ИИК KZ56070103KSN0913000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет казначейства МФ РК»

Подрядчик:
ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту»
акима города Капшагая
г. Капшагай ул.Койчуманова, д 4
БИН 050540005502
ИИК KZ616010311000021149
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»

Руководитель аппарата акима города

_____А.Калкабай

Директор

_____Ж.Тусупов

Заказчик ГУ «Аппарат Акима города Капшагай»
Подрядчик ГКП на ПХВ Капшагай Коркейту Акима города Капшагай
Договор № 26 от 9 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды
Наименование обьекта: Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему и ямочному ремонту за май 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	825,50	202,68 6,04	196,64 8,35	167316 4986	162330 6893	0,03 0,03	29 28
2.	E010333-A 5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	98,65	40,50 --	40,50 8,10	3995 --	3995 799	-- 0,17	-- 17
3.	E0127-66- 6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,42	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	2496 527	1969 642	7,13 6,78	3 3
4.	E0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,42	339,59 --	339,59 140,94	143 --	143 59	0,58 0,58	0 0
5.	E0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	701,44	24,52 5,94	15,35 5,06	17200 4167	10768 3549	0,03 0,02	24 12
6.	E0127-54- 1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	1402,87	0,04 0,02	-- --	56 28	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	85,95	601,22 5,94	15,35 5,06	51675 511	1319 435	0,03 0,02	3 2
8.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	171,90	144,51 0,02	-- --	24842 3	-- --	0,00 --	0 --
9.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	121,89	944,45 166,97	21,85 9,18	115116 20351	2663 1119	1,05 0,04	127 4
10.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	358,94	887,37 109,89	21,85 9,18	318511 39444	7842 3295	0,71 0,04	256 13
		ИТОГО:					701350 70017	191030 16791		442 78

Накладные расходы : 106652

На общестроительные работы 106652

Всего накладных расходов: 808002

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 48480

от сметной себестоимости - 6 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						856482		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						859908		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						868473		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1939776		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						38796		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1978572		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						237429		
		Итого с НДС						2216001		

Принял:

Руководитель аппарата акима города Капшагай Калкабай А.Н.

Аким Шенгельдинского сельского округа Коплыбаев Е.А.

Депутат городского маслихата
Дюсембаев Б.Ф

Сдал:

Директор «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ «Аппарат Акима города Капшагай» Форма N 2в
Подрядчик ГКП на ПХВ Капшагай Коркейту Акима города Капшагай
Договор № 26 от 9 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды
Наименование обьекта: Текущий и ямочный ремонт дорог с.Шенгельды

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему и ямочному ремонту за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1034,53	202,68	196,64	209683	203434	0,03	36
					6,04	8,35	6249	8638	0,03	35
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	123,63	40,50	40,50	5007	5007	--	--
					--	8,10	--	1001	0,17	21
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,49	5930,77	4677,52	2899	2286	7,13	3
					1253,25	1525,50	613	746	6,78	3
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,49	339,59	339,59	166	166	0,58	0
					--	140,94	--	69	0,58	0
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	814,62	601,22	15,35	489769	12506	0,03	27
					5,94	5,06	4839	4122	0,02	14
6.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	-0,34	38600,00	--	-12941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					694583	223399		67
							11701	14576		74

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34617
Всего накладных расходов:	34617
Итого с накладными	729200

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	43752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	772952
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	776044
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	783774
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1750597
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1785609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214273
Итого с НДС	1999882

Принял: Сдал:

Руководитель аппарата акима города Капшагай Кайрадин А.А. Директор «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Аким Шенгельдинского сельского округа Койлыбаев Е.А.

Депутат Капшагайского маслихата Дюйсенбаев Б.Ф.