ДОГОВОР № 23
подряда

г. Алматы

«25» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 23 567 676 (двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №23
от 25.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,183	6182,86	7314
			Накладные расходы			*1992,05*	*2357*
			Сметная прибыль			*457,99*	*542*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,792	1872,67	5228
			Накладные расходы			*60,25*	*168*
			Сметная прибыль			*138,72*	*387*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	118,296	1350,91	159808
			Накладные расходы			*497,65*	*58869*
			Сметная прибыль			*100,07*	*11838*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,776	1872,67	23925
			Накладные расходы			*60,25*	*770*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1772*
5		11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	44,568	995,13	44351
			Накладные расходы			*366,58*	*16338*
			Сметная прибыль			*73,71*	*3285*
6		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,711	1872,67	3205
			Накладные расходы			*60,25*	*103*
			Сметная прибыль			*138,72*	*237*
7		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	2,417	97949,00	236723
			Накладные расходы			*33234,46*	*80321*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*17535*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,417	1872,67	4526
			Накладные расходы			*60,25*	*146*
			Сметная прибыль			*138,72*	*335*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,706	432,91	306
			Накладные расходы			*98,56*	*70*
			Сметная прибыль			*32,07*	*23*
10		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,922	1872,67	52290
			Накладные расходы			*60,25*	*1682*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3873*
11		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,425	24,14	397
			Накладные расходы			*5,37*	*88*
			Сметная прибыль			*1,79*	*29*
12		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,833	6431,18	24648
			Накладные расходы			*998,47*	*3827*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1826*
13		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	109,500	2483,70	271965
			Накладные расходы			*700,47*	*76702*
			Сметная прибыль			*183,98*	*20146*
14		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,709	45405,22	213790
			Накладные расходы			*1460,91*	*6879*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*15836*
15		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,115	432,91	3513
			Накладные расходы			*98,56*	*800*
			Сметная прибыль			*32,07*	*260*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	13,796	1872,67	25834
		Накладные расходы			*60,25*	*831*
		Сметная прибыль			*138,72*	*1914*
17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,115	24,14	196
		Накладные расходы			*5,37*	*44*
		Сметная прибыль			*1,79*	*15*
18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,948	6431,18	12525
		Накладные расходы			*998,47*	*1945*
		Сметная прибыль			*476,38*	*928*
19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	81,150	2483,70	201552
		Накладные расходы			*700,47*	*56843*
		Сметная прибыль			*183,98*	*14930*
20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,298	45405,22	58954
		Накладные расходы			*1460,91*	*1897*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*4367*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,180	5068,65	912
		Накладные расходы			*901,46*	*162*
		Сметная прибыль			*375,46*	*68*
22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,184	14885,13	2733
		Накладные расходы			*478,93*	*88*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*202*
23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
		Накладные расходы			*377,26*	*377*
		Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
		Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
		Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
		Накладные расходы			*577,85*	*578*
		Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
		Накладные расходы			*60,25*	*4*
		Сметная прибыль			*138,72*	*10*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	35,012	6070,96	212555
		Накладные расходы			*413,90*	*14491*
		Сметная прибыль			*449,70*	*15745*
30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,584	141434,00	82531
		Накладные расходы			*5066,92*	*2957*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*6113*
31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	175,059	1337,41	234125
		Накладные расходы			*73,81*	*12921*
		Сметная прибыль			*99,07*	*17343*
32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	583,530	1396,41	814848
		Накладные расходы			*75,71*	*44177*
		Сметная прибыль			*103,44*	*60359*
33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1167,060	150,60	175754
		Накладные расходы			*5,02*	*5859*
		Сметная прибыль			*11,16*	*13019*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров и площадок				
34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,963	432,91	1283
		Накладные расходы			*98,56*	*292*
		Сметная прибыль			*32,07*	*95*
35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	5,037	1872,67	9434
		Накладные расходы			*60,25*	*304*
		Сметная прибыль			*138,72*	*699*

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		3	4	5	6	7	8
36		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,963	24,14	72
			Накладные расходы			*5,37*	*16*
			Сметная прибыль			*1,79*	*5*
37		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	11,397	936,97	10679
			Накладные расходы			*207,24*	*2362*
			Сметная прибыль			*69,40*	*791*
38		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	11,397	1066,91	12160
			Накладные расходы			*211,42*	*2410*
			Сметная прибыль			*79,03*	*901*
39		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11,397	731,13	8333
			Накладные расходы			*200,62*	*2286*
			Сметная прибыль			*54,16*	*617*
40		11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	11,397	2050,70	23372
			Накладные расходы			*722,13*	*8230*
			Сметная прибыль			*151,90*	*1731*
41		21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	11,397	2335,14	26614
			Накладные расходы			*75,13*	*856*
			Сметная прибыль			*172,97*	*1971*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
42		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,642	432,91	278
			Накладные расходы			*98,56*	*63*
			Сметная прибыль			*32,07*	*21*
43		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,091	1872,67	2044
			Накладные расходы			*60,25*	*66*
			Сметная прибыль			*138,72*	*151*
44		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,642	24,14	15
			Накладные расходы			*5,37*	*3*
			Сметная прибыль			*1,79*	*1*
45		11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	3,210	1039,88	3338
			Накладные расходы			*210,55*	*676*
			Сметная прибыль			*77,03*	*247*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
46		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	27,559	432,91	11930
			Накладные расходы			*98,56*	*2716*
			Сметная прибыль			*32,07*	*884*
47		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	46,850	1872,67	87734
			Накладные расходы			*60,25*	*2823*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6499*
48		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,559	24,14	665
			Накладные расходы			*5,37*	*148*
			Сметная прибыль			*1,79*	*49*
49		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,670	90,58	2416
			Накладные расходы			*16,95*	*452*
			Сметная прибыль			*6,71*	*179*
50		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,225	5942,97	132081
			Накладные расходы			*409,78*	*9107*
			Сметная прибыль			*440,22*	*9784*
51		11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	88,899	970,86	86309
			Накладные расходы			*86,82*	*7718*
			Сметная прибыль			*71,92*	*6393*
52		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,222	141434,00	31433
			Накладные расходы			*5066,92*	*1126*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2328*
53		11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	88,899	1352,41	120228
			Накладные расходы			*142,99*	*12712*
			Сметная прибыль			*100,18*	*8906*
54		11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	355,596	210,80	74960
			Накладные расходы			*22,71*	*8077*
			Сметная прибыль			*15,61*	*5553*
55		11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	88,899	1405,41	124939
			Накладные расходы			*374,25*	*33270*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
56		*Сметная прибыль*			*104,10*	*9255*
		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	88,899	13269,74	1179666
		Накладные расходы			*426,95*	*37956*
		Сметная прибыль			*982,94*	*87383*
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
57	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,813	432,91	1651
		Накладные расходы			*98,56*	*376*
		Сметная прибыль			*32,07*	*122*
58	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,690	90,58	334
		Накладные расходы			*16,95*	*63*
		Сметная прибыль			*6,71*	*25*
59	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,273	1872,67	11747
		Накладные расходы			*60,25*	*378*
		Сметная прибыль			*138,72*	*870*
60	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,690	24,14	89
		Накладные расходы			*5,37*	*20*
		Сметная прибыль			*1,79*	*7*
61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,075	5942,97	18275
		Накладные расходы			*409,78*	*1260*
		Сметная прибыль			*440,22*	*1354*
62	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	12,300	970,86	11942
		Накладные расходы			*86,82*	*1068*
		Сметная прибыль			*71,92*	*885*
63	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,031	141434,00	4349
		Накладные расходы			*5066,92*	*156*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*322*
64	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,300	1352,41	16635
		Накладные расходы			*142,99*	*1759*
		Сметная прибыль			*100,18*	*1232*
65	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	49,200	210,80	10371
		Накладные расходы			*22,71*	*1118*
		Сметная прибыль			*15,61*	*768*
66	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	12,300	1405,41	17287
		Накладные расходы			*374,25*	*4603*
		Сметная прибыль			*104,10*	*1280*
67		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	12,300	14843,63	182577
		Накладные расходы			*477,59*	*5874*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*13524*
		Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком				
68	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	24,000	4491,52	107797
		Накладные расходы			*1635,69*	*39256*
		Сметная прибыль			*332,71*	*7985*
69	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	90,58	6521
		Накладные расходы			*16,95*	*1220*
		Сметная прибыль			*6,71*	*483*
70	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	5942,97	356578
		Накладные расходы			*409,78*	*24587*
		Сметная прибыль			*440,22*	*26413*
71	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240,000	1352,41	324579
		Накладные расходы			*142,99*	*34318*
		Сметная прибыль			*100,18*	*24043*
72	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	960,000	210,80	202369
		Накладные расходы			*22,71*	*21805*
		Сметная прибыль			*15,61*	*14990*
73	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	240,000	728,76	174903
		Накладные расходы			*266,62*	*63990*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
74		*Сметная прибыль*			*53,98*	*12956*
		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	240,000	14843,63	3562472
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*477,59*	*114623*
		Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием			*1099,53*	*263887*
75	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	188
		Накладные расходы			*32961,66*	*66*
		Сметная прибыль			*7009,01*	*14*
76	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	433
		Накладные расходы			*7000,58*	*14*
		Сметная прибыль			*16116,89*	*32*
77	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	240,000	821,64	197194
		Накладные расходы			*282,59*	*67821*
		Сметная прибыль			*60,86*	*14607*
78		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	240,000	2356,13	565472
		Накладные расходы			*75,81*	*18194*
		Сметная прибыль			*174,53*	*41887*
79	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	152,000	50,39	7659
		Накладные расходы			*18,96*	*2882*
		Сметная прибыль			*3,73*	*567*
80		Трос d3	м.	167,200	282,74	47273
		Накладные расходы			*9,10*	*1521*
		Сметная прибыль			*20,94*	*3502*
81		Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
		Накладные расходы			*60,65*	*485*
		Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
82		Зажим для троса	шт.	14,000	263,89	3694
		Накладные расходы			*8,49*	*119*
		Сметная прибыль			*19,55*	*274*
83		Хомут	шт.	760,000	18,85	14325
		Накладные расходы			*0,61*	*461*
		Сметная прибыль			*1,40*	*1061*
		Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
84	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	18,000	4378,94	78821
		Накладные расходы			*1342,35*	*24162*
		Сметная прибыль			*324,37*	*5839*
85	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,308	387529,56	119282
		Накладные расходы			*12468,78*	*3838*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*8836*
86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,800	94,65	2726
		Накладные расходы			*16,03*	*462*
		Сметная прибыль			*7,01*	*202*
		Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
87	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	64,000	4689,37	300120
		Накладные расходы			*1457,06*	*93252*
		Сметная прибыль			*347,36*	*22231*
88	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7,680	366485,65	2814610
		Накладные расходы			*11791,69*	*90560*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*208490*
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	358,400	94,65	33924
		Накладные расходы			*16,03*	*5744*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2513*
		Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
90	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
		Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
		Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
91	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
		Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
93	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	29,000	9991,47	289753
		Накладные расходы			*3638,61*	*105520*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*740,11*	*21463*
94	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,522	7504,51	3917
		Накладные расходы			*1033,00*	*539*
		Сметная прибыль			*555,89*	*290*
95	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,305	19548,77	25511
		Накладные расходы			*1367,36*	*1784*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*1890*
96	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
		Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
97	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
98	Счет	Горка "МИНИ" II площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
		Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
99	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
		Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
100	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
		Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
101	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
102	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
		Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
103	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
104	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
		Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
105	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
		Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
106	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
		Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
107	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
		Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
108	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
		Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
109	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
		Накладные расходы				
		Раздел: Газоны			*7429,25*	*7429*
110	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	234,000	571,30	133685
		Накладные расходы			*166,75*	*39019*
		Сметная прибыль			*42,32*	*9903*
		Раздел: Снос деревьев				
111	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
		Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
		Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
112	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
		Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
113	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
		Накладные расходы			*18,58*	*31*
		Сметная прибыль			*42,77*	*71*
114	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
		Накладные расходы			*29,62*	*49*
		Сметная прибыль			*68,19*	*113*
115	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
		Накладные расходы			*12,78*	*21*
		Сметная прибыль			*29,42*	*49*
116	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
		Накладные расходы			*363,71*	*10911*
		Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
		Раздел: Корчевка старых пней				
117	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	8,000	8551,08	68409
		Накладные расходы			*3100,77*	*24806*
		Сметная прибыль			*633,41*	*5067*
118	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,600	577,34	924
		Накладные расходы			*18,58*	*30*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
119	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,600	42,77 920,63	68 1473
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			29,62	47
120	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,600	68,19 397,20	109 636
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			12,78	20
121	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	29,42 4511,02	47 360882
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			363,71	29097
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев			334,15	26732
122	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			1470,44	7352
123	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	299,09 577,34	1495 433
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			18,58	14
124	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	42,77 920,63	32 690
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			29,62	22
125	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	68,19 397,20	51 298
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			12,78	10
		Раздел: Наружное освещение			29,42	22
126	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	80,000	62,34	4987
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			16,31	1304
127	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	4,000	4,62 3096,25	369 12385
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			627,11	2508
128	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	4,000	229,35 836,95	917 3348
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			140,42	562
129	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	62,00 6084,92	248 24340
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			1456,74	5827
130	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	450,74 72506,51	1803 290026
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			2332,90	9332
131	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	5370,85 344,24	21483 4819
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			81,14	1136
132	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	25,50 68598,21	357 274
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			2207,15	9
133	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	5081,35 172009,60	20 1720
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			5534,41	55
134	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	78,000	12741,45 622,99	127 48593
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			178,93	13956
135	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,078	46,15 306616,05	3599 23916
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			9865,38	769
136	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	22712,30 188,53	1772 1320
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			6,07	42
137	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,100	13,97 610,49	98 5555
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			19,64	179
138	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	45,22 50,94	412 1019
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			1,64 3,77	33 75

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
139	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	508,48	3051
		Накладные расходы			*16,36*	*98*
		Сметная прибыль			*37,66*	*226*
140	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
		Накладные расходы			*94,39*	*472*
		Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
141	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
		Накладные расходы			*135,02*	*405*
		Сметная прибыль			*310,85*	*933*
142	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
		Накладные расходы			*25,94*	*104*
		Сметная прибыль			*59,71*	*239*
143	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
		Накладные расходы			*29,94*	*120*
		Сметная прибыль			*68,92*	*276*
144	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1352,28	9466
		Накладные расходы			*43,51*	*305*
		Сметная прибыль			*100,17*	*701*
145	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
		Накладные расходы			*30,00*	*120*
		Сметная прибыль			*69,07*	*276*
146	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
		Накладные расходы			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
147	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1879,27	9396
		Накладные расходы			*60,47*	*302*
		Сметная прибыль			*139,21*	*696*
148	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
149	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
		Накладные расходы			*924,45*	*1849*
		Сметная прибыль			*323,69*	*647*
150	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
		Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
		Сметная прибыль			*404,50*	*404*
151	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
		Накладные расходы			*25,94*	*99*
		Сметная прибыль			*59,72*	*227*
152	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
		Накладные расходы			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
153	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	94,65	54
		Накладные расходы			*16,03*	*9*
		Сметная прибыль			*7,01*	*4*
154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
		Накладные расходы			*16,03*	*5*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2*
155	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
		Накладные расходы			*123,45*	*123*
		Сметная прибыль			*29,38*	*29*
156	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
		Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
157	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
		Накладные расходы			*56,66*	*187*
		Сметная прибыль			*130,43*	*430*
158	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
		Накладные расходы			*43,97*	*145*
		Сметная прибыль			*101,22*	*334*
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
		Накладные расходы			*16,03*	*67*
		Сметная прибыль			*7,01*	*29*
160	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3440,33*	*860*
161	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	*1919,96*	*480*
					4620,95	693
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*741,85*	*111*
162	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	*342,29*	*51*
					5704,45	228
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*975,08*	*39*
163	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*422,55*	*17*
					523990,66	86
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16859,42*	*3*
164	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12*	*6*
					530783,86	32
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
165	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*39317,32*	*2*
					530783,86	16
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
166	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	*39317,32*	*1*
					608,89	18
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*19,59*	*1*
167	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	*45,10*	*1*
					663,24	3
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*21,34*	*0*
		ИТОГО:			*49,13*	*0*
		В том числе :				20641149
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				1810366
		Итого с временными				1236865
		Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	173656,00	20814805
		Итого с НДС		1,35 %	227763,00	21042568
				12 %	2525108,00	23567676

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП