ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМҚ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

Салимов Б.Я.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0387/13 от 05 декабря 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания склада КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» по проспекту Абая, 11/1 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» управления образования Восточно-Казахстанской области»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПостЭксКом»,
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

1 НАИМЕНОВАНИЕ

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания склада КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» по проспекту Абая, 11/1 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области».

Год разработки – 2013 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 346 от 30.10.2013 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания склада КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» по проспекту Абая, 11/1 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области».

2 ЗАКАЗЧИК

КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» управления образования Восточно-Казахстанской области».

3 ПРОЕКТИРОВЩИК

ТОО «ПостЭксКом», г. Усть-Каменогорск. Лицензия на выполнение проектно-сметной документации – № 12018114 от 19.11.2012 г., выдана Агентством РК по делам строительства и ЖКХ, г. Астана, с выдачей приложений к лицензии от 19.11.2012 г.

Главный инженер проекта – Ейст Е.В., приказ ТОО «ПостЭксКом» № 45-Л/С от 01.11.2013 г.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО от 18.09.2013 г.;
- техническое заключение №26-Т от 18.09.2013 г. о техническом состоянии здания склада школы по проспекту Абая, 11/1 в г. Усть-Каменогорске, выполненное ТОО «ПостЭксКом» в 2013 г. Эксперт по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений А.К. Низамиева – аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04038 от 08.11.2012 г.;
- дефектная ведомость, утвержденная заказчиком КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей», от 2013 г.;
- письмо заказчика КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО о финансировании. Код бюджетной классификации 261026715421, 261 «Управление образования области», программа 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций», подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета», специфика 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. По специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам», № 230/08-04 от 28.10.2013 г.;
- письмо заказчика КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО о сроке строительства (2014 г.), № 226/08-04 от 28.10.2013 г.;
- письмо заказчика КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО о сейсмоусилении здания, № 228/08-04 от 28.10.2013 г.;
- письмо заказчика КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО о замене изношенного оборудования складов, № 227/08-04

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО – о выполнении рабочего проекта в соответствии с заданием на проектирование, № 226/08-04 от 28.10.2013 г.

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу (шифр №201309-125)

1	Общая пояснительная записка	Книга 1
2	Рабочие чертежи, разделы ТХ, АС, ОВ, ЭОМ, ПС	Книга 2
3	Сметная документация	Книга 3

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание склада эксплуатируемое с действующими коммуникациями, расположено на земельном участке с правом постоянного землепользования для размещения школы в г. Усть-Каменогорске по проспекту Абая, 11/1.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический подрайон - IВ
- расчетная температура наружного воздуха - минус 39 °С
- нормативная снеговая нагрузка - 1,5 кПа
- скоростной напор ветра - 0,38 кПа
- сейсмичность района строительства - 7 баллов

6.2 Существующее положение

Согласно заключению № 26-Т от 18.09.2013 г. о техническом состоянии здания склада школы по проспекту Абая, 11/1 в г. Усть-Каменогорске, выполненному ТОО «ПостЭксКом» в 2013 г. здание - одноэтажное, с подвалом. Размеры здания в плане в осях составляют 4,55х9,87 м и высотой помещений 3,30 м. Высота подвала до низа плит перекрытия - 2,20 м.

Год постройки – 1975.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная система здания – продольно-стеновая, пространственная жесткость обеспечивается наружными, внутренними стенами и дисками перекрытий.

Фундаменты – ленточные бетонные, деформаций и трещин не имеют. Требуется ремонт гидроизоляции и отделки цоколя.

Стены – из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина стен 250 мм. Решения энергосбережения отсутствуют. Стены – исправные, состояние I категории согласно СН РК 1.04-04-2002.

Перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты. Техническое состояние плит I категории.

Крыша – односкатная, с наслонными деревянными стропилами. Кровля - из профилированного настила, с наружным неорганизованным водостоком. Состояние элементов конструкции – исправные.

Окна – деревянные блоки с неоткрывающимися переплетами, не соответствуют требованиям вентиляции.

Двери – деревянные, металлические, износ более 60% - требуется замена.

Полы – бетонные. Имеются выбоины, истирания в ходовых местах – требуется ремонт.

Внутренняя отделка – окраска оштукатуренных поверхностей стен и кладки, выполненной под расшивку швов.

Крыльца – монолитные бетонные, имеют разрушения бетона в аварийном состоянии.

Отмостка – отсутствуют.

Уровень ответственности здания III. Здание построено до введения в действие новой карты сейсмического районирования Республики Казахстан, без учета антисейсмических мероприятий. Сейсмоусиление здания обследованием не рекомендовано.

Рекомендован ремонт систем вентиляции, электроосвещения.

Целесообразность капремонта определена заказчиком.

5.3 Проектные решения

5.3.1 Технологические решения

Объемно-планировочные решения при капитальном ремонте не меняются. Назначение подвала - размещение складских помещений, кладовых для хранения овощей в ларях, на стеллажах, в надземной части расположены бытовое помещение и складские нестатистиваемые помещения.

Проектом предусмотрена замена ларей для хранения овощей и стеллажей, пришедших в негодность.

5.3.2 Архитектурно–строительные решения

Предусмотрены следующие виды работ:

- замена окон на металлопластиковые с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99;
- замена дверных блоков на металлические наружные блоки по ГОСТ 31173-2003
- восстановление покрытий бетонных, линолеумных полов;
- устройство подшивки потолка из дерева в лестничной клетке подвала;
- внутренняя отделка – водоэмульсионная окраска, окраска по гипсокартонным листам с утеплением в бытовом помещении;
- устройство бетонных крылец входов;
- ремонт отмостки из асфальтобетона по щебеночной подготовке шириной 1,0 м.

Сейсмоусиление существующего здания не предусмотрено. Небольшое складское здание - согласно табл.10.1 п.7 СНиП РК 2.03-30-2006 капремонт возможен без учета восприятия сейсмических воздействий (по согласованию с заказчиком). Заказчик оставляет за собой право согласования рабочего проекта, выполненного без учета сейсмических воздействий, письмо № 228/08-04 от 28.10.2013 г.

Таблица 1

Показатели по разделу архитектурно-строительному разделу

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
1	Площадь застройки	кв. м	72,1
2	Общая площадь здания	кв. м	67,06
3	Строительный объем	куб. м	166,8

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Отопление. Теплоноситель системы отопления – электричество. В качестве отопительных приборов приняты масляные электрические 8-секционные радиаторы мощностью 1,7кВт.

Вентиляция. Вентиляция вытяжная с естественным побуждением. Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80*.

Таблица 2

Основные показатели по разделу ОВ

Наименование здания	Периоды года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт	Установ. мощность эл.двиг. кВт
		на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий		

Склад	- 39	4064			4064	-	

Электротехнические решения

Электроснабжение складского здания осуществляется от ВРУ школы по существующему кабелю марки АВВГ 4х16, проложенному в траншее до распределительного щита. Напряжение сети 380/220В.

Сеть электроосвещения помещений склада предусмотрена от электрических щитов кабелем ВВГ 3х1,5 мм2, проложенным по стенам и конструкциям открыто на скобах.

В складских помещениях подвала запроектированы светильники НБП 02-60-038, в складских помещениях 1 этажа - НПП 03-100-020. Для освещения фасада склада применен светильник НСО 17-150-250.

Во всех помещениях розеточная и осветительная сети выполняются раздельно. Групповая сеть розеток с запиткой кабелем ВВГ 3х2,5 мм2 прокладывается в штрабах.

Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок принято занулить посредством присоединения третьей жилы однофазной трехпроводной сети к шине РЕ в электрическом щите. Для потребителей розеточной сети применена дифференциальная защита с током утечки до 30 мА. Предусмотрен контур заземления.

Таблица 3

Основные показатели по электротехническому разделу

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Величина
1	Категория электроснабжения		III
2	Расчетная мощность	кВт	8,4
3	Расчетный ток	А	13,88

Автоматическая пожарная сигнализация

Система пожарной сигнализации принята на базе приемно-контрольного прибора «ЗЗРС-24», установленного в помещении существующей гардеробной школы.

Кабель МКЭШ 10х0,5 прокладывается по фасаду здания, в пролете школа-склад – на тросу. Кабель присоединяется к свободным двум клеммам (типа ШС). В качестве распаячной коробки принята КРТ-10/2.

В качестве пожарных датчиков предусмотрены дымовые пожарные извещатели ИП 212—189.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем ККСВ-2х0,5 мм^2, проложенным открыто по стенам и потолку.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектом предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятия в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 2006 «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан»:

- степень огнестойкости существующего здания – III;
- обеспечение соответствия огнестойкости помещений категории по пожарной опасности;
- оснащение системой автоматической пожарной сигнализации;
- все электрические токоприемники предусмотрены с надежной изоляцией и защитным заземлением (занулением) для защиты персонала от поражения электрическим током.

6.4 Охрана окружающей среды

Воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды при соблюдении предусмотренных проектом правил безопасности оцениваются как допустимые.

5.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1,0 месяц.

Согласно письму № 229108-04 от 28.10.2013 года директора КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО Н.В. Ахаева определен срок начала строительства – 2014 год.

5.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Смета-2001 (версия 17-2.20) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2,1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс измене-

ных месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 14 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23.10.2009г. № 1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен III уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приняты в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектно-сметная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование, требованиям государственных нормативов, норм проектирования с учетом замечаний по п. 7.2.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области в рабочий проект «Капитальный ремонт здания склада КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» по проспекту Абая, 11/1 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Общая часть

1. Представлено письмо заказчика о согласовании выполненного рабочего проекта в соответствии с заданием на проектирование.
2. На рассмотрение представлена государственная лицензия на проектирование.
3. Представлен приказ проектной организации о назначении ГИП по проекту.
4. Представлено письмо заказчика об отсутствии необходимости сейсмоусиления объекта согласно п.7 табл. 10.1 СНиП РК 2.03-30-2006.

Технологические решения

1. Указано назначение, температурно-влажностные условия, категория по пожарной опасности складских помещений.

Архитектурно-строительные решения

1. Предусмотрено утепление наружных стен, перекрытия теплых помещений.
2. Штукатурка цоколя из раствора откорректирована на марку М100.
3. Откорректирована спецификация заполнения проемов.

Отопление и вентиляция

1. Лист ОВ-3. В технологической части (лист ТХ-1) откорректированы рабочие места. В помещениях обеспечены нормируемые параметры микроклимата.
2. Для помещений проставлена расчетная температура внутреннего воздуха. В помещениях с положительной температурой предусмотрены приборы отопления.

Электротехническая часть

Раздел ЭОМ

1. Лист 1.

- В пояснениях к проекту добавлено, что электроснабжение осуществляется по существующей сети 0,4кВ;

- в общие указания добавлены пояснения по примененным светильникам в данном проекте.

2. Листы 2.
- На плане обозначен ввод питающего кабеля;
- предусмотрено заземляющее устройство здания.

3. Лист ЭОМ.С.
- Спецификация исправлена в соответствии с изменениями.

Раздел ПС

4. Листы 1,2,3.
- К установке приняты дымовые датчики вместо тепловых.

5. Лист 3.
- Исключена установку датчика в складе овощей.

6. Лист ПС.С.
- Спецификация исправлена в соответствии с изменениями;
- указаны заводы-изготовители оборудования.

Сметная документация

1. Виды и объемы отделочных работ приведены в соответствие с ведомостью отделки 201309-125-АС, лист 8.
2. Виды и объемы работ по усилению проема приведены в соответствие с ведомостью 201309-125-АС, лист 9.
3. Дополнены затраты на устройство гипсокартонной стены соответствие со спецификацией 201309-125-АС, лист 13.
4. Откорректированы коэффициенты к расценкам на демонтаж оборудования в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.
5. Уточнена стоимость оборудования в соответствии с СН РК 8.02-04-2002.
6. Уточнены расценки на отделочные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 15.

Таблица 4

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая площадь здания	кв. м	67,07	67,07	-
2	Строительный объем	куб. м	166,8	166,8	-
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	2,181	1,775	-0,406
	в том числе:				
3.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	1,580	1,361	-0,219
3.2	оборудование		0,579	0,395	-0,184
3.3	прочие		0,022	0,019	-0,003
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 г.	млн. тенге	6,400	5,272	-1,128
	в том числе:				
4.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	3,777	3,254	-0,523
4.2	оборудование		1,383	0,945	-0,438
4.3	прочие		1,240	1,073	-0,167
	из них:				

- 2013 год	млн. тенге		0,350	
- 2014 год			4,922	
5 Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок на строительно-монтажные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002 и стоимости оборудования в соответствии с СН РК 8.02-04-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 1,128 млн. тенге.

3 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт здания склада КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» по проспекту Абая, 11/1 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

- Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. — 1,775 млн. тенге
- в том числе: строительно-монтажные работы — 1,361 млн. тенге
- Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 г. — 5,272 млн. тенге
- в том числе: строительно-монтажные работы — 3,254 млн. тенге
- Продолжительность строительства — 1,0 мес.

2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» управления образования Восточно-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора от 30.10.2013 г. № 346.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында Абай, 11/1 даңғылындағы "Дарынды балаларға арналған валеологиялық мамандандырылған мектеп-кешені" ҚММ қойма ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

- 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны — 1,775 млн теңге
  оның ішінде:
- құрылыс-монтаждау жұмыстары — 1,361 млн теңге
- 2013 жылғы ағымындағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны — 5,272 млн теңге

11

оның ішінде:

- құрылыс-монтаждау жұмыстары 3,254 млн теңге
- Құрылыс ұзақтығы 1,0 ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-[illegible]-1889. 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылы 30 қазандағы № 0346 шарттың талаптарына сәйкес «Шығыс Қазақстан облысы Білім беру Басқармасының «Дарынды балаларға арналған валеологиялық мамандандырылған мектеп-кешені» ҚММ кепілдік етеді.

Өндіріс бөлімінің бастығы Т.Г. Мосиенко

Жетекші сарапшы Ю.И. Макаров

Бас маман Е.Ю. Игнатович

12