Дополнительное соглашение №2 к договору № 12 от 31.01.2013г.
Текуший ремонт уличных дорог города Капшагай

г. Капшагай 03 декабря 2013 года

Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, БИН 130840019431, свидетельство юридического лица № 1217-1907-13 ГУ от 27.08.2013 г., в лице и.о. руководителя отдела Темиралиева Мади Кырыкбаевича, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата города № 496 от 12.08.2013 г., с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН № 050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г., в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича, действующего на основании Устава, в связи с увеличением суммы договора на основании решения маслихата № 24-107 от 08.11.2013 г., заключили дополнительное соглашение №2 от 03.12.2013г., к договору №12 от 31.01.2013г., по текущему ремонту уличных дорог г. Капшагай Алматинской области до 10 декабря 2013г., по программе:

- 485 «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города обл.значения)»
- (программа) – 023 - «обеспечение функционирования автомобильных дорог»;
- (подпрограмма) 000
- специфика) 159 - «Оплата прочих услуг и работ»
-(специфика) 168 - «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам».

Сумма дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2013 г., к договору №12 от 31.01.2013 г., составляла по специфике 159- **«Оплата прочих услуг и работ»** составляет сумму 5360075-00 (Пять миллионов триста шестьдесят тысяч семьдесят пять) тенге 00 тиын, по специфике 168- **«Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»** составляет сумму 643209–00 (Шестьсот сорок три тысячи двести девять) тенге 00 тиын.

Исполненная сумма дополнительного соглашения №1 от 18.10.13г., к договору №12 от 31.01.2013г., по специфике 159- **«Оплата прочих услуг и работ»** составляет 5360003-57 (Пять миллионов тридцать шесть тысяч три) тенге 57 тиын, по специфике 168 - **«Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»** составляет 643200-43 (Шестьсот сорок три тысячи двести) тенге 43 тиын.

Остаток суммы дополнительного соглашения №1 от 18.10.13г., к договору №12 от 31.01.2013г., составляет по специфике 159- **«Оплата прочих услуг и работ»** составляет сумму 71-43 (Семьдесят одно) тенге 43 тиын, по специфике 168- **«Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»** составляет сумму 8–57 (Восемь) тенге 57 тиын.

В связи с увеличением суммы договора на 25000000-00 (Двадцать пять миллионов) тенге 00 тиын в том числе: по специфике 159- **«Оплата прочих услуг и работ»** составляет сумму 22321000-00 (Двадцать два миллиона триста двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын, по специфике 168- **«Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»** составляет сумму 2679000–00 (Два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын.

Сумма настоящего дополнительного соглашения № 2 от 03.12.2013 г., к договору №12 от 31.01.2013г., составляет 25000080-00 (Двадцать пять миллионов восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе: по специфике 159- **«Оплата прочих услуг и работ»** составляет сумму 22321071-43 (Двадцать два миллиона триста двадцать одна тысяча семьдесят одно) тенге 43 тиын, по специфике 168- **«Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»** соствляет сумму 2679008–57 (Два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч восемь) тенге 57 тиын.

Настоящее дополнительное соглашение №2 от 03.12.2013г., к договору №12 от 31.01.2013г., вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации его в территориальном органе Казначейства, что является акцептом для указания последним.

Настоящее дополнительное соглашение №2 от 03.12.2013г., является неотъемлемой частью договора №12 от 31.01.2013г.

Все положения договора №12 от 31.01.2013г., не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменения.

Юридические адреса сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»
г. Капшагай, ул. Жамбыла 13
ИИК KZ56070103KSN0913000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
БИН 130840019431
Кбе 12 Код ГУ 4851004
И.о.руководителя отдела

_____ М. Темиралиев

Поставщик:

ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г. Капшагай
г.Капшагай, ул.Койшыманова 4
ИИК KZ616010311000021149
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 050540005502
Кбе 17
Директор

_____ Ж. Тусупов

4860

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ПТ и АД г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай
Дополнительное соглашение № 2 от 3 декабря к договору №12 от 31 января 2013года
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай
Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы на улицам Абая,Наурыз								
1.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3960,81	1,41 / --	1,41 / 0,30	5588 / --	5588 / 1190	-- / 0,00	-- / 4
		Итого по разделу: Дорожные работы на улицам Абая,Наурыз								5588
		Раздел: Колодцы								
2.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	4196,94 / 125,55	24,79 / 9,45	8394 / 251	50 / 19	0,79 / 0,05	2 / 0
3.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8337,87 / 209,25	35,42 / 13,50	16676 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
4.	СКалькуляция	Стоимость выкорчевки	час	5,00	4337,27 / --	-- / --	21686 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	475,30	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	304582 / 10162	35055 / 5546	0,14 / 0,04	68 / 19
6.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	2,38	40097,59	339,59	95291	807	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				-- 140,94	-- 335	0,58 1			
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3960,81	401,02 5,94	15,35 5,06	1588346 23527	60804 20042	0,03 0,02	133 70
8.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3960,81	188,72 0,04	-- --	747484 158	-- --	0,00 --	1 --
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,38	40097,59 --	339,59 140,94	95291 --	807 335	0,58 0,58	1 1
10.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	3960,81	549,82 5,94	15,35 5,06	2177738 23527	60804 20042	0,03 0,02	133 70
11.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3960,81	131,88 0,02	-- --	522352 79	-- --	0,00 --	1 --
		Итого по разделу: Колодцы								5577840

ИТОГО: 5583428 / 58122 — 163988 / 47536 — 344 / 166

Накладные расходы :

На общестроительные работы 140076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						140076		
		Итого с накладными						5723504		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						343410		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6066914		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6148817		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6173085		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6233754		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						13923391		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						278468		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14201859		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1704223		
		Итого с НДС						15906082		

Принял:

И.О.руководителя ГУ Отдела ПТ и АД г.Капшагай Темиралиев М.

Сдал:

Директор Тусупов Ж.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ПТ и АД г.Капшагай

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Дополнительное соглашение № 2 от 3 декабря к договору №12 от 31 января 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Дорожные работы на улицам Абая,Наурыз												
1.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	550,00	1,41	1,41	776	776	--	--				
					--	0,30	--	165	0,00	1				
2.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	66,00	640,82	73,75	42294	4868	0,14	10				
					21,38	11,67	1411	770	0,04	3				
3.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,33	40097,59	339,59	13232	112	0,58	0				
					--	140,94	--	47	0,58	0				
4.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	550,00	401,02	15,35	220559	8443	0,03	18				
					5,94	5,06	3267	2783	0,02	10				
5.	E0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	550,00	94,36	--	51898	--	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗК=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,02	--	11	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,33	40097,59	339,59	13232	112	0,58	0
					--	140,94	--	47	0,58	0
7.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	550,00	549,82	15,35	302402	8443	0,03	18
					5,94	5,06	3267	2783	0,02	10
8.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	550,00	131,88	--	72534	--	0,00	0
					0,02	--	11	--	--	--

Итого по разделу: Дорожные работы на улицам Абая,Наурыз 716927

ИТОГО:

716927	22756	47
7967	6595	23

Накладные расходы :

На общестроительные работы 19307

Всего накладных расходов: 19307
Итого с накладными 736234

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 44174

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 780408
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 790944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						794066		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						801870		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1791015		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						35820		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1826835		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						219220		
		Итого с НДС						2046055		

Принял:

И.О.руководителя ГУ Отдела ПТ и АД г.Капшагай Темиралиев М.

Сдал:

Директор Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ Отдел ПТ и АД г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай
Дополнительное соглашение № 2 от 3 декабря к договору №12 от 31 января 2013года
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай
Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Форма N 2в

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы по ул.Южная								
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	48,00	202,84	196,64	9737	9439	0,03	2
					6,04	8,35	290	401	0,03	2
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1155	10	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
3.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	48,00	356,93	5,88	17133	282	0,05	2
					7,02	1,65	337	79	0,01	0
4.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	48,00	229,64	0,08	11023	4	0,01	0
					0,76	0,04	36	2	0,00	0
		Итого по разделу: Дорожные работы по ул.Южная								39047
		Раздел: Дорожные работы по ул.Инюшина								
5.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN",	м2	27,20	202,84	196,64	5517	5349	0,03	1
					6,04	8,35	164	227	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	654	6	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
7.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	27,20	356,93	5,88	9709	160	0,05	1
					7,02	1,65	191	45	0,01	0
8.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	27,20	229,64	0,08	6246	2	0,01	0
					0,76	0,04	21	1	0,00	0
9.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	21,71	846,38	21,85	18375	474	1,05	23
					166,97	9,18	3625	199	0,04	1
10.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	34,96	789,79	21,85	27611	764	0,71	25
					109,89	9,18	3842	321	0,04	1
		Итого по разделу: Дорожные работы по ул.Инюшина								68112
		Раздел: Дорожные работы по ул.Соболева								
11.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	86,28	202,84	196,64	17501	16966	0,03	3
					6,04	8,35	521	720	0,03	3
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59	339,59	2076	18	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
13.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной	м2	86,28	356,93	5,88	30796	508	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 см, типа БХ			7,02	1,65	606	142	0,01	1
14.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ,	м2	86,28	229,64	0,08	19813	7	0,01	0
		на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять			0,76	0,04	66	3	0,00	0
15.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	15,96	846,38	21,85	13504	349	1,05	17
		дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2			166,97	9,18	2664	146	0,04	1
16.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,	м2	14,59	789,79	21,85	11523	319	0,71	10
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2			109,89	9,18	1603	134	0,04	1
		Итого по разделу: Дорожные работы по ул.Соболева								95214

ИТОГО:	202373	34652	89
	13966	2433	10

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	20146
Всего накладных расходов:	20146
Итого с накладными	222519

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %	13351
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	235870
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	239054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	239997
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	242356
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	541314
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10826
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	552140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						66257		
		Итого с НДС						618397		
		Разница акта за октябрь 2013год						6429466		
		Итого к оплате:						7047863		

Принял:

И.О.руководителя ГУ Отдела ПТ и АД г.Капшагай Темиралиев М.

Сдал:

Директор Тусупов Ж.К.