ДОГОВОР № 28
подряда

г. Алматы

«26» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 11 769 414 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.

5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.

5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.

5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.

5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.

Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.

5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору

5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.

5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.

5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.

5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.

5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.
5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.
6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.
7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.
8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

_____ **Бейсенова Д.Б.**

МП

Приложение №1
к Договору подряда №28
от 26.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1		11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
			Накладные расходы			*6135,98*	*795*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*207*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,941	5253,10	10196
			Накладные расходы			*1705,37*	*3310*
			Сметная прибыль			*389,12*	*755*
3		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,581	1872,67	8578
			Накладные расходы			*60,25*	*276*
			Сметная прибыль			*138,72*	*635*
4		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	194,100	1174,71	228011
			Накладные расходы			*432,74*	*83994*
			Сметная прибыль			*87,02*	*16890*
5		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	20,963	1872,67	39256
			Накладные расходы			*60,25*	*1263*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2908*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6		11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,963	20190,77	19444
			Накладные расходы			*5493,91*	*5291*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1440*
			Раздел: Бортовый камень				
7		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,611	432,91	265
			Накладные расходы			*98,56*	*60*
			Сметная прибыль			*32,07*	*20*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,156	1872,67	45237
			Накладные расходы			*60,25*	*1456*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3351*
9		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,210	24,14	343
			Накладные расходы			*5,37*	*76*
			Сметная прибыль			*1,79*	*25*
10		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,316	6431,18	21323
			Накладные расходы			*998,47*	*3311*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1579*
11		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	94,731	2483,70	235283
			Накладные расходы			*700,47*	*66356*
			Сметная прибыль			*183,98*	*17428*
12		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,073	45405,22	184955
			Накладные расходы			*1460,91*	*5951*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13700*
			Раздел: Поребрик				
13		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	6,781	432,91	2936
			Накладные расходы			*98,56*	*668*
			Сметная прибыль			*32,07*	*217*
14		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	11,528	1872,67	21588
			Накладные расходы			*60,25*	*695*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1599*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,781	24,14	164
		Накладные расходы			*5,37*	*36*
		Сметная прибыль			*1,79*	*12*
16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,627	6431,18	10467
		Накладные расходы			*998,47*	*1625*
		Сметная прибыль			*476,38*	*775*
17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	67,812	2483,70	168424
		Накладные расходы			*700,47*	*47500*
		Сметная прибыль			*183,98*	*12476*
18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,085	45405,22	49264
		Накладные расходы			*1460,91*	*1585*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*3649*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
		Накладные расходы			*901,46*	*81*
		Сметная прибыль			*375,46*	*34*
20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
		Накладные расходы			*478,93*	*44*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,760	4426,74	100751
		Накладные расходы			*361,00*	*8216*
		Сметная прибыль			*327,91*	*7463*
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,359	141434,00	50828
		Накладные расходы			*5066,92*	*1821*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*3765*
23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	37,933	1337,41	50731
		Накладные расходы			*73,81*	*2800*
		Сметная прибыль			*99,07*	*3758*
24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	379,326	1396,41	529695
		Накладные расходы			*75,71*	*28717*
		Сметная прибыль			*103,44*	*39237*
25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	758,652	150,60	114250
		Накладные расходы			*5,02*	*3809*
		Сметная прибыль			*11,16*	*8463*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,667	3455,02	19580
		Накладные расходы			*1258,22*	*7130*
		Сметная прибыль			*255,93*	*1450*
27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,667	24,14	137
		Накладные расходы			*5,37*	*30*
		Сметная прибыль			*1,79*	*10*
28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	56,670	936,97	53098
		Накладные расходы			*207,24*	*11744*
		Сметная прибыль			*69,40*	*3933*
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	56,670	1066,91	60462
		Накладные расходы			*211,42*	*11981*
		Сметная прибыль			*79,03*	*4479*
30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	56,670	731,13	41433
		Накладные расходы			*200,62*	*11369*
		Сметная прибыль			*54,16*	*3069*
31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	56,670	736,37	41730
		Накладные расходы			*262,21*	*14859*
		Сметная прибыль			*54,55*	*3091*
32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	56,670	2029,44	115008
		Накладные расходы			*65,30*	*3700*
		Сметная прибыль			*150,33*	*8519*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,949	3455,02	3277
		Накладные расходы			*1258,22*	*1194*
		Сметная прибыль			*255,93*	*243*
34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,846	90,58	258

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,95*	*48*
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,372	*6,71* 5942,97	*19* 14094
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*409,78*	*972*
36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,486	*440,22* 1352,41	*1044* 12829
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*142,99*	*1356*
37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	37,944	*100,18* 210,80	*950* 7999
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*22,71*	*862*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/			*15,61*	*592*
38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,284	3455,02	52807
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1258,22*	*19231*
39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,852	*255,93* 90,58	*3912* 4153
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,95*	*777*
40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,210	*6,71* 5942,97	*308* 227082
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*409,78*	*15658*
41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	152,841	*440,22* 1352,41	*16821* 206704
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*142,99*	*21855*
42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	611,364	*100,18* 210,80	*15311* 128876
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*22,71*	*13886*
43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	152,841	*15,61* 728,76	*9546* 111385
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*266,62*	*40751*
44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	152,841	*53,98* 13269,74	*8251* 2028160
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*426,95*	*65256*
					982,94	*150234*
		Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
45	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	38,000	3881,34	147491
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1413,48*	*53712*
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,608	*287,51* 6431,18	*10925* 3910
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*998,47*	*607*
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,710	*476,38* 19548,77	*290* 33428
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1367,36*	*2338*
48	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,085	*1448,06* 32338,99	*2476* 2759
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6955,04*	*593*
49	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,083	*2395,48* 218634,30	*204* 18029
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*7034,57*	*580*
50	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	*16195,13* 237793,42	*1335* 678
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*7651,01*	*22*
51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,567	*17614,33* 246226,91	*50* 139582
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*80605,28*	*45694*
52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,567	*18239,03* 94681,23	*10339* 53673
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*32963,57*	*18687*
					7013,42	*3976*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
53	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,370	167880,73	62072
		Накладные расходы			*5401,57*	*1997*
		Сметная прибыль			*12435,61*	*4598*
54	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,197	237793,42	46880
		Накладные расходы			*7651,01*	*1508*
		Сметная прибыль			*17614,33*	*3473*
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,400	107,95	3282
		Накладные расходы			*24,47*	*744*
		Сметная прибыль			*8,00*	*243*
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,800	94,65	5755
		Накладные расходы			*16,03*	*974*
		Сметная прибыль			*7,01*	*426*
		Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
57	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9,300	4378,94	40724
		Накладные расходы			*1342,35*	*12484*
		Сметная прибыль			*324,37*	*3017*
58	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,387	387529,56	149780
		Накладные расходы			*12468,78*	*4819*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*11095*
59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,300	94,65	4004
		Накладные расходы			*16,03*	*678*
		Сметная прибыль			*7,01*	*297*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
60	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	20,500	8688,23	178109
		Накладные расходы			*3164,01*	*64862*
		Сметная прибыль			*643,57*	*13193*
61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,738	7504,51	5538
		Накладные расходы			*1033,00*	*762*
		Сметная прибыль			*555,89*	*410*
62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,845	19548,77	36067
		Накладные расходы			*1367,36*	*2523*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*2672*
63	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
64	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
65	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
66	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	2,000	378726,42	757453
		Накладные расходы			*13160,38*	*26321*
67	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
68	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
		Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
69	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
		Раздел: Газоны				
70	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	183,600	571,30	104891
		Накладные расходы			*166,75*	*30615*
		Сметная прибыль			*42,32*	*7770*
		Раздел: Снос деревьев				
71	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
		Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
		Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
72	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
		Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
		Сметная прибыль			*633,41*	*633*
73	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
		Накладные расходы			*18,58*	*10*
		Сметная прибыль			*42,77*	*24*
74	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
		Накладные расходы			*29,62*	*16*
		Сметная прибыль			*68,19*	*38*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
75	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
		Накладные расходы			*12,78*	*7*
		Сметная прибыль			*29,42*	*16*
76	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Накладные расходы			*363,71*	*3637*
		Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
		Раздел: Корчевка старых пней				
77	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
		Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
		Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
78	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
		Накладные расходы			*18,58*	*22*
		Сметная прибыль			*42,77*	*51*
79	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
		Накладные расходы			*29,62*	*36*
		Сметная прибыль			*68,19*	*82*
80	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
		Накладные расходы			*12,78*	*15*
		Сметная прибыль			*29,42*	*35*
81	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
		Накладные расходы			*363,71*	*21823*
		Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
		Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
82	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	4,000	4037,77	16151
		Накладные расходы			*1470,44*	*5882*
		Сметная прибыль			*299,09*	*1196*
83	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,600	577,34	346
		Накладные расходы			*18,58*	*11*
		Сметная прибыль			*42,77*	*26*
84	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
		Накладные расходы			*29,62*	*18*
		Сметная прибыль			*68,19*	*41*
85	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
		Накладные расходы			*12,78*	*8*
		Сметная прибыль			*29,42*	*18*
		Раздел: Наружное освещение				
86	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	6084,92	30425
		Накладные расходы			*1456,74*	*7284*
		Сметная прибыль			*450,74*	*2254*
87	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,000	72506,51	362533
		Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
88	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	101,000	622,99	62922
		Накладные расходы			*178,93*	*18072*
		Сметная прибыль			*46,15*	*4661*
89	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,101	306616,05	30968
		Накладные расходы			*9865,38*	*996*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*2294*
90	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	188,53	3394
		Накладные расходы			*6,07*	*109*
		Сметная прибыль			*13,97*	*251*
91	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
		Накладные расходы			*19,64*	*460*
		Сметная прибыль			*45,22*	*1058*
92	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,000	50,94	2649
		Накладные расходы			*1,64*	*85*
		Сметная прибыль			*3,77*	*196*
93	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
		Накладные расходы			*16,36*	*196*
		Сметная прибыль			*37,66*	*452*
94	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2933,69	38138
		Накладные расходы			*94,39*	*1227*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
95	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*217,31*	*2825*
		Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*135,02*	*1215*
96	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	*310,85* 806,06	*2798* 8061
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*259*
97	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	*59,71* 930,39	*597* 9304
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*29,94*	*299*
98	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	*68,92* 1352,28	*689* 24341
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,51*	*783*
99	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	*100,17* 932,44	*1803* 10257
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*30,00*	*330*
100	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*69,07* 3136,58	*760* 6273
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*100,92*	*202*
101	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	*232,34* 1879,27	*465* 24431
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*60,47*	*786*
102	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	*139,21* 8970,37	*1810* 35881
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*288,62*	*1154*
103	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	*664,47* 4369,83	*2658* 13109
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*924,45*	*2773*
104	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	*323,69* 5460,74	*971* 5461
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*1182,19*	*1182*
105	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	*404,50* 806,23	*404* 4596
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*148*
106	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	*59,72* 806,23	*340* 1532
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*49*
107	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	*59,72* 82,87	*113* 71
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,52*	*11*
108	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	*6,14* 82,87	*5* 24
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,52*	*4*
109	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	*6,14* 396,66	*2* 1587
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*123,45*	*494*
110	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	*29,38* 23695,36	*118* 94781
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6623,40*	*26494*
111	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	*1755,21* 1760,86	*7021* 23243
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*56,66*	*748*
112	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	*130,43* 1366,51	*1722* 18038
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,97*	*580*
113	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,788	*101,22* 82,87	*1336* 1391
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*12,52*	*210*
114	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	*6,14* 25919,40	*103* 25919
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3440,33*	*3440*
115	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	*1919,96* 4620,95	*1920* 2773
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*741,85*	*445*
					342,29	*205*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
116	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5704,45	913
		Накладные расходы			*975,08*	*156*
		Сметная прибыль			*422,55*	*68*
117	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,000	344,24	5852
		Накладные расходы			*81,14*	*1379*
		Сметная прибыль			*25,50*	*433*
118	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
		Накладные расходы			*2207,15*	*11*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
119	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	172009,60	2064
		Накладные расходы			*5534,41*	*66*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*153*
120	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
		Накладные расходы			*16859,42*	*3*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
121	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
122	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
123	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*2*
124	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
		ИТОГО:				**10320361**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1108006**
		Сметная прибыль				**579407**
		Итого с временными		1,04 %	81349,00	**10401710**
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	106695,00	**10508405**
		Итого с НДС		12 %	1261009,00	**11769414**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП