ДОГОВОР № 32
подряда

г. Алматы

«28» июня 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 8 918 655 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста семьдесят восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №32
от 28.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Подготовительные работы				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,844	6182,86	5219
			Накладные расходы			*1992,05*	*1681*
			Сметная прибыль			*457,99*	*387*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,992	1872,67	3730
			Накладные расходы			*60,25*	*120*
			Сметная прибыль			*138,72*	*276*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	84,405	1350,91	114024
			Накладные расходы			*497,65*	*42004*
			Сметная прибыль			*100,07*	*8446*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,116	1872,67	17071
			Накладные расходы			*60,25*	*549*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1265*
5		11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	25,650	995,13	25525
			Накладные расходы			*366,58*	*9403*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1891*
6		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,985	1872,67	1845
			Накладные расходы			*60,25*	*59*
			Сметная прибыль			*138,72*	*137*
7		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,960	97949,00	94031
			Накладные расходы			*33234,46*	*31905*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*6965*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,960	1872,67	1798
			Накладные расходы			*60,25*	*58*
			Сметная прибыль			*138,72*	*133*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,547	432,91	237
			Накладные расходы			*98,56*	*54*
			Сметная прибыль			*32,07*	*18*
10		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,627	1872,67	40499
			Накладные расходы			*60,25*	*1303*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3000*
11		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,722	24,14	307
			Накладные расходы			*5,37*	*68*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
12		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,968	6431,18	19090
			Накладные расходы			*998,47*	*2964*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1414*
13		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	84,810	2483,70	210642
			Накладные расходы			*700,47*	*59407*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15603*
14		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,647	45405,22	165585
			Накладные расходы			*1460,91*	*5328*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12266*
15		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,365	432,91	1890
			Накладные расходы			*98,56*	*430*
			Сметная прибыль			*32,07*	*140*
16		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,421	1872,67	13896

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*60,25*	*447*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1029*
17		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,365	24,14	105
			Накладные расходы			*5,37*	*23*
			Сметная прибыль			*1,79*	*8*
18		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,048	6431,18	6737
			Накладные расходы			*998,47*	*1046*
			Сметная прибыль			*476,38*	*499*
19		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	43,650	2483,70	108413
			Накладные расходы			*700,47*	*30576*
			Сметная прибыль			*183,98*	*8031*
20		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,698	45405,22	31711
			Накладные расходы			*1460,91*	*1020*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2349*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5068,65	152
			Накладные расходы			*901,46*	*27*
			Сметная прибыль			*375,46*	*11*
22		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14885,13	455
			Накладные расходы			*478,93*	*15*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*34*
23		11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24		11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25		23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26		41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27		41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	14,477	6070,96	87892
			Накладные расходы			*413,90*	*5992*
			Сметная прибыль			*449,70*	*6510*
30		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,241	141434,00	34127
			Накладные расходы			*5066,92*	*1223*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2528*
31		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	72,387	1337,41	96811
			Накладные расходы			*73,81*	*5343*
			Сметная прибыль			*99,07*	*7171*
32		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	241,290	1396,41	336940
			Накладные расходы			*75,71*	*18267*
			Сметная прибыль			*103,44*	*24959*
33		11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	482,580	150,60	72674
			Накладные расходы			*5,02*	*2423*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5383*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
34		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,833	432,91	7287
			Накладные расходы			*98,56*	*1659*
			Сметная прибыль			*32,07*	*540*
35		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,616	1872,67	53588
			Накладные расходы			*60,25*	*1724*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3970*
36		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,833	24,14	406
			Накладные расходы			*5,37*	*90*
			Сметная прибыль			*1,79*	*30*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
37	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,290	90,58	1475
		Накладные расходы			*16,95*	*276*
		Сметная прибыль			*6,71*	*109*
38	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,575	5942,97	80676
		Накладные расходы			*409,78*	*5563*
		Сметная прибыль			*440,22*	*5976*
39	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	54,300	791,00	42951
		Накладные расходы			*81,04*	*4400*
		Сметная прибыль			*58,59*	*3182*
40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,136	141434,00	19200
		Накладные расходы			*5066,92*	*688*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*1422*
41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,300	1352,41	73436
		Накладные расходы			*142,99*	*7764*
		Сметная прибыль			*100,18*	*5440*
42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	217,200	210,80	45786
		Накладные расходы			*22,71*	*4933*
		Сметная прибыль			*15,61*	*3392*
43	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	54,300	1405,41	76314
		Накладные расходы			*374,25*	*20322*
		Сметная прибыль			*104,10*	*5653*
44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	54,300	13269,74	720547
		Накладные расходы			*426,95*	*23184*
		Сметная прибыль			*982,94*	*53374*
		Раздел: Забутовка погребов				
45	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
		Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
		Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
46	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
		Накладные расходы			*2,84*	*55*
		Сметная прибыль			*6,55*	*126*
47	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
		Накладные расходы			*60,25*	*1157*
		Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
		Накладные расходы			*363,71*	*29097*
		Сметная прибыль			*334,15*	*26732*
49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	80,000	321,52	25722
		Накладные расходы			*101,16*	*8093*
		Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
		Раздел: Озеленение				
50	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	337,710	571,30	192934
		Накладные расходы			*166,75*	*56312*
		Сметная прибыль			*42,32*	*14291*
51	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
		Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
		Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
52	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
		Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
		Сметная прибыль			*633,41*	*633*
53	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
		Накладные расходы			*18,58*	*10*
		Сметная прибыль			*42,77*	*24*
54	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
		Накладные расходы			*29,62*	*16*
		Сметная прибыль			*68,19*	*38*
55	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
		Накладные расходы			*12,78*	*7*
		Сметная прибыль			*29,42*	*16*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
		Накладные расходы			*363,71*	*3637*
		Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
57	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
		Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
58	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
		Накладные расходы			*18,58*	*11*
		Сметная прибыль			*42,77*	*26*
59	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
		Накладные расходы			*29,62*	*18*
		Сметная прибыль			*68,19*	*41*
60	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
		Накладные расходы			*12,78*	*8*
		Сметная прибыль			*29,42*	*18*
61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
		Накладные расходы			*363,71*	*10911*
		Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
62	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
		Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
		Сметная прибыль			*299,09*	*897*
63	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
		Накладные расходы			*18,58*	*8*
		Сметная прибыль			*42,77*	*19*
64	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
		Накладные расходы			*29,62*	*13*
		Сметная прибыль			*68,19*	*31*
65	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
		Накладные расходы			*12,78*	*6*
		Сметная прибыль			*29,42*	*13*
		Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
66	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	25,000	4378,94	109474
		Накладные расходы			*1342,35*	*33559*
		Сметная прибыль			*324,37*	*8109*
67	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,291	387529,56	112655
		Накладные расходы			*12468,78*	*3625*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*8345*
68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,200	94,65	2575
		Накладные расходы			*16,03*	*436*
		Сметная прибыль			*7,01*	*191*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
69	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	19,000	9991,47	189838
		Накладные расходы			*3638,61*	*69134*
		Сметная прибыль			*740,11*	*14062*
70	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,342	7504,51	2567
		Накладные расходы			*1033,00*	*353*
		Сметная прибыль			*555,89*	*190*
71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,855	19548,77	16714
		Накладные расходы			*1367,36*	*1169*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*1238*
72	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
		Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
73	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
74	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
		Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
75	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
76	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
		Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
		Раздел: Наружное освещение				
77	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	63,000	62,34	3928
		Накладные расходы			*16,31*	*1027*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
78	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	*4,62* 3096,25	*291* 9289
		Накладные расходы				
79	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	4,000	*627,11* *229,35* 836,95	*1881* *688* 3348
		Накладные расходы				
80	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	*140,42* *62,00* 6084,92	*562* *248* 18255
		Накладные расходы				
81	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	*1456,74* *450,74* 72506,51	*4370* *1352* 217520
		Накладные расходы				
82	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,500	*2332,90* *5370,85* 344,24	*6999* *16113* 3614
		Накладные расходы				
83	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	*81,14* *25,50* 68598,21	*852* *268* 206
		Накладные расходы				
84	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	*2207,15* *5081,35* 172009,60	*7* *15* 1290
		Накладные расходы				
85	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	76,000	*5534,41* *12741,45* 622,99	*42* *96* 47347
		Накладные расходы				
86	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,076	*178,93* *46,15* 306616,05	*13598* *3507* 23303
		Накладные расходы				
87	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*9865,38* *22712,30* 188,53	*750* *1726* 1320
		Накладные расходы				
88	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,100	*6,07* *13,97* 610,49	*42* *98* 5555
		Накладные расходы				
89	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	*19,64* *45,22* 50,94	*179* *412* 1070
		Накладные расходы				
90	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*1,64* *3,77* 508,48	*34* *79* 2034
		Накладные расходы				
91	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*16,36* *37,66* 2933,69	*65* *151* 17602
		Накладные расходы				
92	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*94,39* *217,31* 4196,45	*566* *1304* 12589
		Накладные расходы				
93	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*135,02* *310,85* 806,06	*405* *933* 2418
		Накладные расходы				
94	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*25,94* *59,71* 930,39	*78* *179* 2791
		Накладные расходы				
95	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*29,94* *68,92* 1352,28	*90* *207* 9466
		Накладные расходы				
96	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*43,51* *100,17* 932,44	*305* *701* 5595
		Накладные расходы				
97	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*30,00* *69,07* 3136,58	*180* *414* 18819
		Накладные расходы				
98	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*100,92* *232,34* 1879,27	*606* *1394* 3759
		Накладные расходы				
99	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	*60,47* *139,21* 8970,37	*121* *278* 17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
100	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000		
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
		Накладные расходы			4369,83	13109
101	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700		
		Сметная прибыль			*924,45*	*2773*
		Накладные расходы			*323,69*	*971*
					806,23	4596
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858		
		Сметная прибыль			*25,94*	*148*
		Накладные расходы			*59,72*	*340*
					94,65	81
103	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000		
		Сметная прибыль			*16,03*	*14*
		Накладные расходы			*7,01*	*6*
					396,66	1190
104	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000		
		Сметная прибыль			*123,45*	*370*
		Накладные расходы			*29,38*	*88*
					23695,36	71086
105	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900		
		Сметная прибыль			*6623,40*	*19870*
		Накладные расходы			*1755,21*	*5266*
					1760,86	17433
106	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900		
		Сметная прибыль			*56,66*	*561*
		Накладные расходы			*130,43*	*1291*
					1366,51	13528
107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591		
		Сметная прибыль			*43,97*	*435*
		Накладные расходы			*101,22*	*1002*
					94,65	1192
108	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750		
		Сметная прибыль			*16,03*	*202*
		Накладные расходы			*7,01*	*88*
					25919,40	19440
109	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450		
		Сметная прибыль			*3440,33*	*2580*
		Накладные расходы			*1919,96*	*1440*
					4620,95	2079
110	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120		
		Сметная прибыль			*741,85*	*334*
		Накладные расходы			*342,29*	*154*
					5704,45	685
111	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000		
		Сметная прибыль			*975,08*	*117*
		Накладные расходы			*422,55*	*51*
					523990,66	104
112	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000		
		Сметная прибыль			*16859,42*	*3*
		Накладные расходы			*38814,12*	*8*
					530783,86	32
113	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000		
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
		Накладные расходы			*39317,32*	*2*
					530783,86	19
114	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030		
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
		Накладные расходы			*39317,32*	*1*
					608,89	18
115	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006		
		Сметная прибыль			*19,59*	*1*
		Накладные расходы			*45,10*	*1*
					663,24	4
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
		ИТОГО:				7842990
		В том числе :				
		Накладные расходы				839878
		Сметная прибыль				370042
		Итого с временными		1,04 %	51954,00	7894944
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	68141,00	7963085
		Итого с НДС		12 %	955570,00	8918655

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП