1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Спрайс	Стойка баскетбольная	шт	1,00	32669,53	--	-- --- --	32670	--	-- --- --
77.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов,тренажеры, строительные работы	комплекс	48,00	2302,91	2211,00	91,91 --- 22,56	110540	106128	4412 --- 1083
78.	Спрайс	Уличный тренажер "Шейкер"	тренажер	6,00	25214,21	--	-- --- --	151285	--	-- --- --
79.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	34651,95	--	-- --- --	207912	--	-- --- --
80.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	29933,24	--	-- --- --	179599	--	-- --- --
81.	Спрайс	Уличный тренажер "Скороход"	тренажер	6,00	30658,97	--	-- --- --	183954	--	-- --- --
82.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	23957,53	--	-- --- --	143745	--	-- --- --
83.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	31943,48	--	-- --- --	191661	--	-- --- --
84.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	37918,87	--	-- --- --	227513	--	-- --- --
85.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	6,00	31943,80	--	-- --- --	191663	--	-- --- --
86.	У1-4-1	Беседка, строительные работы	беседка	11,00	11550,42	10593,00	957,42 --- 256,62	127055	116523	10532 --- 2823
87.	Спрайс	Беседка	шт	11,00	63969,48	--	-- --- --	703664	--	-- --- --
88.	У1-9-18	Лиана Слон, строительные работы	лиана	3,00	5223,11	254,10	495,71 ---	15669	762	1487 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							163,56			491
89.	Спрайс	Лазалка "Слон"	шт	1,00	21157,91	--	--	21158	--	--
							--			--
90.	Спрайс	Лазалка "Бабочка"	шт	1,00	20582,18	--	--	20582	--	--
							--			--
91.	Спрайс	Лазалка разборная"Спираль"	шт	1,00	22453,29	--	--	22453	--	--
							--			--
92.	У1-9-48	Турник разновысокий, строительные работы	турник	1,00	4598,00	570,90	133,22	4598	571	133
							31,02			31
93.	Спрайс	Турник разновысокиий	шт	1,00	21780,33	--	--	21780	--	--
							--			--
94.	У1-10-7	Мини-ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	5301,15	328,35	--	10602	657	--
							--			--
95.	Спрайс	Мини-ворота футбольные без сетки	пара	1,00	40940,47	--	--	40940	--	--
							--			--
96.	У1-21-23	Игровой комплекс, строительные работы	устр-во	1,00	4892,08	4224,00	668,08	4892	4224	668
							222,78			223
97.	Спрайс	Игровой комплекс ROMAnA	шт	1,00	79961,85	--	--	79962	--	--
							--			--
98.	У1-21-23	Спортивный комплекс, строительные работы	устр-во	2,00	4892,08	4224,00	668,08	9784	8448	1336
							222,78			446
99.	Спрайс	Спортивный комплекс с баскетбольным щитом	шт	2,00	54296,98	--	--	108594	--	--
							--			--
100.	У1-40-3	Установка для сушки белья, строительные работы	установ.	36,00	2891,08	562,65	81,79	104079	20255	2944
							19,74			711
101.	У1-40-4	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ.	36,00	6291,73	621,99	8,74	226502	22392	315
							3,74			135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	У1-40-5	Установка для выбивания ковров, строительные работы	установ.	24,00	2768,68	473,55	81,79 19,74	66448	11365	1963 474
103.	У1-40-6	Установка для выбивания ковров, монтаж металлоконструкций	установ.	24,00	2161,18	213,68	5,00 --	51868	5128	120 --
104.	Спрайс	Евроконтейнер оцинкованный объемом 1100л	шт	5,00	39980,93	--	-- --	199905	--	-- --
105.	Спрайс	Контейнер КС-2	шт	1,00	62370,25	--	-- --	62370	--	-- --
106.	Спрайс	Искуственная неровность	шт	6,00	14361,15	--	-- --	86167	--	-- --
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
107.	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в естественном грунте	яма	32,00	38,90	28,58	10,32 3,92	1245	915	330 125
108.	Е0147-15-1	Естественный отпад 10%	яма	3,20	38,90	28,58	10,32 3,92	124	91	33 13
109.	Е0147-9-2	Посадка деревьев икустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	32,00	134,78	108,68	25,57 5,85	4313	3478	818 187
110.	Е0147-9-2	Естественный отпад 10%	шт	3,20	134,78	108,68	25,57 5,85	431	348	82 19
111.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	10,00	4500,00	--	-- --	45000	--	-- --
112.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	22,00	649,00	--	-- --	14278	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143012-4 5	Естественный отпад 10%	шт	3,20	4500,00	--	-- ---	14400	--	-- ---
114.	Е0147-224 -1	Посев многолетних трав на откосах вручную	га	0,12	360,00	360,00	-- ---	43	43	-- ---
115.	Спрайс	Трава газонная	кг	80,00	572,53	--	-- ---	45802	--	-- ---
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
116.	Е0107-24- 7	Установка металлических ограждений высотой 0,7 м на детских площадках	м	147,00	658,36	301,50	211,09 --- 57,29	96779	44320	31030 --- 8422
117.	С	Ограждение металлическое	т	1,28	103129,04	--	-- ---	131799	--	-- ---
118.	Е0107-24- 9	Установка ограждений металлических высотой 3 м на спортивных площадках	м	68,00	767,32	380,25	217,18 --- 59,61	52178	25857	14768 --- 4053
119.	С	Ограждение металлическое	т	2,37	103129,04	--	-- ---	244828	--	-- ---
120.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций из труб диаметром 50мм	т	0,06	17355,76	12555,00	2191,28 --- 101,25	989	716	125 --- 6
121.	С130806-6 4	Стойки из труб стальных электросварных, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	15,00	207,00	--	-- ---	3105	--	-- ---
122.	Е0109-43- 2	Монтаж ограждающих конструкций мусорок из профилированного листа высотой 2,0м	м2	28,00	214,50	144,00	7,35 --- 2,36	6006	4032	206 --- 66
123.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный	м2	28,00	896,00	--	-- ---	25088	--	-- ---
		Раздел: Доп.работы по тротуару дома №40								
124.	Е0127-22- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции	м2	64,00	209,66	5,00	27,38 ---	13418	320	1752 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20-40 мм в местах отсутствия основания при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е св. 98,1 МПа					10,41			666
125.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	39376,59	--	339,59 140,94	1764	--	15 6
126.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64,00	408,24	5,94	12,86 4,61	26128	380	823 295
127.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	47,00	220,62	108,68	6,63 1,76	10369	5108	312 83
128.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	47,00	223,89	--	-- --	10523	--	-- --
		Раздел: Поднятие колодцев-5шт								
129.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	1,00	408,11	238,50	169,61 4,07	408	238	170 4
130.	Е0127-18-2	Разборка покрытий щебеночных	м3	1,00	68,17	15,50	52,67 9,62	68	16	53 10
131.	Е0123-24-1К=0,6	Демонтаж люков колодцев	шт	5,00	146,80	125,55	21,25 8,10	734	628	106 41
132.	Е0123-24-1	Установка люков колодцев	шт	5,00	288,27	209,25	35,42 13,50	1441	1046	177 68
133.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном до отметок пешеходной зоны	м3	0,50	7371,38	1368,00	316,01 119,39	3686	684	158 60
134.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,00	408,24	5,94	12,86 4,61	1225	18	39 14
135.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	3,00	193,59	0,04	--	581	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см					------- --			------- --
ИТОГО:								4174578	704091	37985 -------- 21726

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	32197
На металломонтажные работы	1106
Всего накладных расходов:	33304
Итого с накладными	4207881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4175214
Итого с временными, 1,53 %	4218431
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	4245187
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4262468
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4272286
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11418588,23
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	228371,81
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11646960,04
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1397635,20
Итого с НДС	13044595,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководитель отдела благоустройства и планирования — Жакиленов Р.А.

Главный специалист отдела благоустройства и планирования — Баймурзина Г.А

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.