ДОГОВОР № 44
подряда

г. Алматы **«11» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 1 от 24.06.19г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2/1, 2/4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 14 469 024 (четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двадцать четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.
2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.
2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.
4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.
5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.
5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);
5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».
5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.
5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.
5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
Оспанов Ж.Б.
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
Бейсенова Д.Б.
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 44
от 11.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. 2Огарева, 2/1, 2/4

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,588	4019,28	1347,3	6383	2140	0	3743	10936
					2671,98	602,08	4243	956		810	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,74768	79		296			24	320
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,74768	1697		6360			509	6869
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	158,8	784,64	0	124601	0	0	134569	279904
					784,64	0	124601	0		20734	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	17,1504	504		8644			692	9335
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	17,1504	1697		29104			2328	31433
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	136,6	578	0	78954	0	0	85270	177363
					578	0	78954	0		13138	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	5,24544	504		2644			211	2855
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,24544	1697		8902			712	9614
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									265886,85
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
10	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,6	75264	7076	0	49095	134307
					6818,76	0	68188	0		9949	
11	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	0	6936	17983
					4775	41,43	9550	83		1332	
12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,1	536		590			47	637
13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,1	837		921			74	994

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366		403				435
										32	
15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									192583,69
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	1,0836	2109,24	0	2286	0	0	1646	4246
					2109,24	0	2286	0		314	
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	44,1	261		11510				12431
										921	
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	42,84	1697		72699				78515
										5816	
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,2	16,48	13,79	415	348	1	155	616
					2,63	5,94	66	150		46	
20	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	16,8	6343,24	1617,14	106566	27168	64262	26065	143242
					901	767,26	15137	12890		10611	
21	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	168	1821,05	30,07	305936	5051	116421	201505	548036
					1098	12,59	184464	2115		40595	
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,224	29213		211035		211035		227917
										16883	
23	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	12,8	2109,24	0	26998	0	0	19439	50152
					2109,24	0	26998	0		3715	
24	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	21,76	261		5679				6134
										454	
25	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	21,76	1697		36927				39881
										2954	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,8	16,48	13,79	211	177	1	79	313
					2,63	5,94	34	76		23	
27	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,12	6343,24	1617,14	32477	8280	19585	7944	43655
					901	767,26	4613	3928		3234	
28	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	128	1821,05	30,07	233094	3848	88702	153528	417552
					1098	12,59	140544	1611		30930	
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,048	29213		59828		59828		64614
										4786	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									1105662,74
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									638,75
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	40	5575,23	1040,63	223009	41625	175491	17102	259320
					147,31	248,57	5892	9943		19209	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	123912,86	1819,75	74348	1092	73256	620	80965
					0	957	0	574		5997	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	120	1242,56	44,07	149107	5288	137877	7611	169255
					49,51	9,21	5941	1106		12537	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	400	1329,9	44,07	531958	17627	494527	25368	601913
					49,51	9,21	19804	3685		44586	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	800	147,5	1,46	117997	1168	116750	282	127741
					0,1	0,23	79	182		9462	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1096418,86
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	20,88	828,84	127,48	17306	2662	8885	7208	26475
					275,81	43,82	5759	915		1961	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05568	123912,86	1819,75	6899	101	6798	58	7514
					0	957	0	53		557	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,1064	12805	969,68	52582	3982	45504	4955	62140
					754,03	363,18	3096	1491		4603	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	69,6	1188,99	2,86	82754	199	69375	14315	104835
					189,36	1,09	13179	76		7766	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	69,6	743,68	0	51760	0	43267	9173	65808
					122,03	0	8493	0		4875	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									211302,12
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,2468	2742,01	0	14387	0	0	10358	26725
					2742,01	0	14387	0		1980	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,91956	261		2328			186	2514
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,91956	1697		15136			1211	16347
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2468	16,48	13,79	86	72	0	32	128
					2,63	5,94	14	31		10	
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	20,18	696,37	136,62	14053	2757	5730	7014	22752
					275,81	46,03	5566	929		1685	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	20,18	931,15	136,62	18791	2757	10468	7014	27869
					275,81	46,03	5566	929		2064	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	20,18	507,5	136,62	10241	2757	1919	7014	18636
					275,81	46,03	5566	929		1380	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20,18	1318,88	128,54	26615	2594	165	23166	53763
					1182,16	39,08	23856	789		3982	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	20,18	3315		66897		66897		72248
										5352	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									168533,93
		ИТОГО:					3041027	159780	1899243	839857	4191354
							779861	48420		310470	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		56583				
		Итого с зимними удорожаниями									4247938
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4459893

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	52,20772	2234,23	0	116644	0	0	83984	216678
					2234,23	0	116644	0		16050	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	88,753124	261		23165				25018
										1853	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	88,753124	1697		150614				162663
										12049	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,20772	16,48	13,79	860	720	3	322	1277
					2,63	5,94	137	310		95	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	50,5236	64,62	64,62	3265	3265	0	989	4594
					0	27,2	0	1374		340	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,5236	5575,23	1040,63	281680	52577	221661	21602	327545
					147,31	248,57	7443	12559		24263	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	168,412	892,33	189,65	150279	31940	112448	18531	182315
					34,98	66,9	5891	11267		13505	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,42103	123912,86	1819,75	52171	766	51405	435	56815
					0	957	0	403		4208	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	168,412	1188,99	2,86	200241	482	167868	34639	253670
					189,36	1,09	31890	183		18790	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	673,648	185,92	0	125245	0	104693	22196	159236
					30,51	0	20552	0		11795	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	168,412	1052,28	4,94	177216	832	68628	101694	301223
					639,84	2,54	107757	428		22313	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	168,412	12822,86		2159523		2159523		2332285
										172762	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									**3440903,48**
		Раздел: 9. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1329,6	415,57	9,78	552544	13007	181690	317976	940162
					269,14	2,62	357847	3489		69642	
14	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	7	8294,64	0	58062	0	0	0	62707
					0	0	0	0		4645	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,05	536		563				608
										45	
16	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,05	837		879				949
										70	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,05	366		384				415
										31	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									612432,85
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2563,6	0	51272	0	0	36916	95243
					2563,6	0	51272	0		7055	
19	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
					901	767,26	162	138		114	
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
					1305,45	250,38	705	135		967	
21	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
					7332,36	3633,08	521	258		187	
22	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	809		16180		16180		17474
										1294	
23	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	66095	196950
					125671	13688,54	86381	9409		14589	
24	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
					53869,6	499,15	37028	343		5360	
25	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48148	249771		120260		120260		129881
										9621	
26	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5884	262471		154438		154438		166793
										12355	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	198797		14552		14552		15716
										1164	
28	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	224711		899		899		971
										72	
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04	0	3498	0	0	2414	6385
					393,04	0	3498	0		473	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
					46,26	0,28	1647	10		342	
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	1341	8590
					27,03	0,28	1925	20		636	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									542577,28
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
32	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
33	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
					58009		116019				
		Отпускная цена					*116019*				
		Сметная стоимость оборудования									157221
34	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221		157221		
					78611		157221				
		Отпускная цена					*157221*				
		Сметная стоимость оборудования									410295,39
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
35	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
					7488,43	2207,39	749	221		178	
36	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
37	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
38	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
39	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
					20801,2	6131,64	832	245		185	
40	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	75193		383		383		414
										31	
41	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	162997		25428		25428		27462
										2034	
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259		17560
										1301	
43	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596,5	6308,19	57983	31541	5649	23569	88076
					4158,6	2388,42	20793	11942		6524	
44	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	5	67857,14		339286		339286		366429
										27143	
45	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97	5953,19	286987	154783	7371	132217	452740
					4801,28	2261,58	124833	58801		33536	
46	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	586028		122168		122168		131942
										9773	
47	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	75606	232294
					19121,6	4505,24	76486	18021		17207	
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067		131833
										9765	
49	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484		17803
										1319	
50	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34	1617,14	992	259	589	248	1339
					901	767,26	144	123		99	
51	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69	952,39	2204	571	1136	697	3132
					826,8	422,01	496	253		232	
52	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424		1538
										114	
53	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	406		4060		4060		4385
										325	
54	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	39		975		975		1053
										78	
55	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361		2166		2166		2339
										173	
56	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534		20017
										1483	
57	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425		11259
										834	
58	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860		4169
										309	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Нехладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	265	3575
60	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	524	7069
61	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	209	2816
62	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
63	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
64	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
65	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	7	95
66	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	3	46
67	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	1	19
68	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	2	23
69	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	0	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									1289261,29
		ИТОГО:					6295470	410355	4155868	1088840	7953197
							1222342	141918	273240	568886	
		В том числе :							273240		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Зимние удорожания			1,35 %		103679				8056873
		Итого с зимними удорожаниями									8458879
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		1015065				14469024
		Итого с НДС									

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

Бейсенова Д.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик:

Директор ТОО "KZ EXPO-2017"

Оспанов Ж.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

МП