ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ АСТАНА

Утверждаю

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
в г. Астана

Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 03-0078/14 от 13 июня 2014 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания в СШ № 34». Место расположения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Мортык»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования Целиноградского района» акимата Целиноградского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД», г. Астана

г. Астана

НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания в СШ № 34». Место расположения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Мортык».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 26 мая 2014 года № 03-103 между филиалом РГП «Госэкспертиза» в г. Астана и ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД», согласно письму заказчика от 15 мая 2014 года № 05-310.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Целиноградского района» акимата Целиноградского района.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД» (государственная лицензия ГСЛ № 13016820, приложение к лицензии от 24 октября 2013 года, выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, I категории), г. Астана.

ГИП – Журко В. Д. (приказ от 2 апреля 2014 года № 14).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции по бюджетной программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций», подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 22 апреля 2014 года, утвержденное заказчиком;

письмо ГУ «Отдел образования Целиноградского района» акимата Целиноградского района от 13 мая 2014 года № 05-280 о выделении денежных средств на капитальный ремонт на 2014 год;

приказ ГУ «Основная школа № 34 с. Мортык» от 12 апреля 2014 года № 27 о создании комиссии по обследованию здания и составлению дефектного акта;

техническое заключение по обследованию конструкций здания, выполненное ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД» в 2014 году (аттестат эксперта Бурумбаев Д. Д. КДСЖКХ от 1 июля 2013 года № 05582);

дефектный акт от 28 апреля 2014 года, утверждённый заказчиком.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Альбом II. Электроосвещение

Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Сметный расчет стоимости строительства.

Локальная смета.

Ресурсная смета.

Исходные данные к локальной смете.

5.3 Существующее положение

Характеристика существующего здания школы

Существующее здание школы представляет собой одноэтажное кирпичное основное строение и состоит из трех блоков.

Здание без подвала, полы по грунту. Помещения размещены в соответствии с их функциональным назначением. Высота помещения – 3 м. Высота спортзала – 6 м.

Основная школа № 34 рассчитана на 100 мест.

Здание введено в эксплуатацию в 1968 году.

По конструктивной схеме – здание одноэтажное с продольными несущими наружными и внутренними стенами из силикатного кирпича толщиной, соответственно - 640 мм наружные стены и 380 мм внутренние стены.

Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается устройством внутренних поперечных стен, связанных с продольными наружными стенами (в

вертикальной плоскости), а также плитами покрытия, связывающими стены между собой в горизонтальной плоскости).

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – II.

Результаты технического обследования объекта

Техническое состояние конструкций по несущей способности и эксплуатационной пригодности определено в соответствии СН РК 1.04.04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» и РДС РК 1.04.02-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

Фундаменты под наружные стены основного здания – ленточные из бетонных блоков. Фундаменты под стены спортзала, актового зала и столовой – ленточные. Глубина заложения фундаментов – 1,5 м. Визуальным осмотром, дефектов и повреждений в виде трещин, неравномерной осадки фундаментов, не обнаружено. Фундаменты относятся ко II категории – работоспособная конструкция.

Наружные стены - щитосборные, облицованные снаружи силикатным кирпичом, толщиной 640 мм. Значительных дефектов, снижающих несущую способность, не обнаружено. Наружные кирпичные стены относятся ко II категории - работоспособное состояние.

Внутренние стены – выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. Значительных дефектов, снижающих несущую способность, не обнаружено. Техническое состояние кирпичных внутренних стен относится ко II категории - работоспособная конструкция.

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм. При осмотре перегородок здания школы, дефектов, не обнаружено. Техническое состояние кирпичных перегородок относится ко II категории - работоспособная конструкция.

Перекрытие – сборные железобетонные пустотные плиты, толщиной 220 мм и щитосборные по деревянным балкам. В спортзале в качестве покрытия применены сборные железобетонные ребристые плиты покрытия с опиранием на сборные железобетонные балки. Стропильные железобетонные балки пролетом 9 м уложены в поперечном направлении с шагом 3 м и опираются на колонны. Визуальным осмотром дефектов, повреждений в виде прогибов, трещин, сколов опорных частей конструкций, не обнаружено. Техническое состояние сборных железобетонных и щитосборных плит перекрытия и покрытия относится ко II категории – работоспособная конструкция.

Крыша – деревянная, четырехскатная. При осмотре деревянных конструкций крыши в чердачном пространстве здания школы, дефектов, не обнаружено. Деревянные конструкции крыши в работоспособном состоянии и относятся к 1 категории, что соответствует требованиям СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли».

Кровля из асбестоцементных волнистых листов. При обследовании конструкции кровли выявлены дефекты: кустарно выполненные кровли торцевых выходов; сколы и выбоины в шифере; следы протечек на поверхности потолка спортзала. Кровля здания школы, спортзала, главного входа и торцевых выходов из асбестоцементных волнистых листов (шифер) в неудовлетворительном состоянии, что не соответствует требованиям СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли».

Двери – деревянные. При осмотре дверей выявлено, что двери имеют типовые дефекты – деревянные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, наличники повреждены. Заполнение дверных проемов (дверей) в неудовлетворительном состоянии.

Окна – деревянные двухстворчатые. При осмотре деревянных окон выявлены дефекты: оконные переплеты, коробки и подоконные доски полностью поражены гнилью, створки выпадают, все сопряжения нарушены. Заполнение оконных проемов (окон) в неудовлетворительном состоянии.

Полы – дощатые по деревянным лагам и кирпичным столбикам, линолеумовые по стяжке из цементно-песчаного раствора, из керамической плитки и мозаичные. Необходимо выполнить капитальный ремонт полов холла с коридором, спортзала и тамбура.

Внутренняя отделка. При осмотре внутренней отделки стен здания школы обнаружены дефекты: поверхность обшивки внутренних стен коридора школы из декоративных панелей (древесно-стружечные плиты) загрязнено, отсутствуют отдельные панели, мелкие трещины и сколы в панелях обшивки стен; масляная окраска стен спортзала повреждена. При осмотре внутренней отделки потолков здания школы обнаружены дефекты: ржавые пятна, следы протечек с ветхой кровли, царапины на поверхности потолков, отпадение потолочного облицовочного материала. Внутренняя отделка потолков и стен в неудовлетворительном состоянии.

Ограждение территории металлическое с сеткой. При осмотре выявлено, что металлическое ограждение деформировано и подвержено коррозией.

Тротуары и проезды. При осмотре внутриплощадочной асфальтированной дорожки на территории школы выявлены местные разрушения асфальтного дорожного покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями и колейности.

Отмостка. При обследовании обнаружено, что асфальтобетонная отмостка находится в разрушенном состоянии. Необходимо демонтировать асфальтобетонную отмостку.

Крыльца – бетонные, снаружи облицованы керамической фасадной плиткой. Цементно-песчаная стяжка на лестничной площадке частично разрушена. Необходимо восстановить разрушенные бетонные ступени.

Спортзал. Замена защитных сооружений из дощатых щитов для приборов отоплений. Замена мини-ворот футбольных. Замена гимнастических лавок.

Инженерные сети

Электроснабжение - полная потеря эластичности изоляции, значительные повреждения магистральных и внутренних сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ, КИП. Необходима частичная замена системы электроснабжения.

Отопление и вентиляция - поражение коррозией в некоторых участках трубопроводов, на резьбовых кранах, вентилей, радиаторных пробках, кранах Маевского, муфтах имеются трещины. Необходимо заменить трубы, радиаторы отопления и частичная замена запорной арматуры. В столовой система вентиляции в неудовлетворительном состоянии.

Котлы в существующей котельной в неудовлетворительном состоянии.

Существующие печи в учебных классах (4 шт.) подлежат демонтажу.

Водоснабжение и канализация - неисправность запорной арматуры и смывных бачков, массовые течи, повсеместное повреждение приборов, следы ремонтов. Для надежного водоснабжения необходимо проложить водопровод от существующего блок-модуля до школы. В столовой требуется замена раковины для мытья посуды.

Необходимо замена септика объемом 5,6 $м^3$ для столовой. Необходима частичная замена труб и полная замена приборов.

Несущие строительные конструкции фундаментов и стен находятся в работоспособном состоянии, при этом несущая способность конструкций достаточна для восприятия существующих нагрузок.

Техническим обследованием рекомендовано:

замена деревянных оконных заполнений на металлопластиковые окна;
замена деревянных дверных заполнений на металлопластиковые двери;
замена подоконных сливов из кровельной стали;
замена покрытия полов из керамической плитки и линолеума;
ремонт подвесных потолков;
ремонт кровли спортивного зала и основного здания;
замена защитных сооружений из дощатых щитов для приборов отоплений;
замена мини-ворот футбольных;
замена гимнастических лавок;
ремонт цоколя;

ремонт асфальтового покрытия с частичной заменой на брусчатку с установкой бордюр,

демонтаж старой отмостки и устройство новой отмостки;

ремонт отопления в школе с заменой котлов отопления и дымовой трубы;

прокладка наружного водопровода от блок-модуля до школы;

замена септика объемом 5,6 м^3;

ремонт системы электроосвещения;

ремонт вентиляции.

Видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности строительных конструкций, отсутствуют.

Для определения объёмов капитального ремонта здания основной школы № 34, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Мортык, была создана комиссия, в состав которой вошли: Жахин Р. Ж. директор основной школы № 34 - председатель комиссии и члены комиссии - Досембина Д. К. – завуч школы, Кульмагамбетова С. Ш. – профком школы, Джамалиев Б. М. – учитель технологии, Туяков С. К. – завхоз школы. По результатам работы данной комиссии составлен дефектный акт, утверждённый руководителем ГУ «Отдел образования Целиноградского района» К. Ахметовым 28 апреля 2014 года.

Рабочим проектом предусмотрены общестроительные ремонтные работы, согласно заключению по обследованию технического состояния здания, выполненного ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД» в 2014 году и дефектному акту от 28 апреля 2014 года.

5.4 Цель и назначение объекта

Капитальный ремонт здания основной школы № 34 села Мортык, Акмолинской области, Целиноградского района выполняется для соответствия требованиям обеспечения функционирования образовательной деятельности в школе.

6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Согласно дефектному акту предусмотрено выполнение следующих видов работ:

замена деревянных оконных заполнений на металлопластиковые окна;

замена деревянных дверных заполнений на металлопластиковые двери;

замена подоконных сливов из кровельной стали;

замена покрытия полов из керамической плитки и линолеума;

ремонт подвесных потолков;

ремонт кровли спортивного зала и основного здания;

замена защитных сооружений из дощатых щитов для приборов отоплений;

замена мини-ворот футбольных;

замена гимнастических лавок;

ремонт цоколя;

ремонт асфальтового покрытия с частичной заменой на брусчатку с установкой бордюр;

демонтаж старой отмостки и устройство новой отмостки;

ремонт отопления в школе с заменой котлов отопления и дымовой трубы;

прокладка наружного водопровода от блок-модуля до школы;

замена септика объемом 5,6 м^3;

ремонт системы электроосвещения;

ремонт вентиляции.

6.2 Организация строительства

Продолжительность капитального ремонта, согласно п. 1 таблицы 1.14.3 пособия к СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений» составляет – 3 месяца.

Начало реализации капитального ремонта – 2014 год, согласно письму о плане выделения денежных средств на капитальный ремонт объектов на 2014 год.

6.3 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС -4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктам 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной расчетной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014 года, согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2016 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного Законом «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V РНР, на период 2017-2018 годы через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 4 апреля 2012 года, на период 2019-2030 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя 2018 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания в СШ № 34». Место расположения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Мортык» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составления проектной документации на строительство».

В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Проектные решения с учетом изменений по разделу 7.2. соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, функциональному назначению объектов.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Астана в рабочий проект «Капитальный ремонт здания в СШ № 34». Место расположения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Мортык» внесены следующие изменения и дополнения:

1. По отдельным позициям неверно применённые расценки приведены в соответствие СН РК 8.02-05-2002 «Сборники сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы».

2. Неверно принятые обоснования и стоимости материалов приведены в соответствие СН РК 8.02-04С-2004 «Сборник стоимости материалов» (книги 1-5) с учётом изменений и дополнений (выпуск 18).

3. Неверно определённые общие стоимости и составляющие по отдельным расценкам приведены в соответствие СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 (Сборниками сметных норм и расценок на строительные, ремонтно-строительные работы) и Сборником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04С-2004 с учётом изменений и дополнений (выпуск 18).

Таблица 1

Основные стоимостные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года, всего,	млн. тенге	15,215	14,595	-0,620
	в том числе: СМР		14,956	14,345	-0,611
	оборудование		0,055	0,055	-
	прочие затраты		0,204	0,195	-0,009
2	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2014 года, всего,	млн. тенге	43,021	41,301	-1,720
	в том числе: СМР		35,742	34,280	-1,462
	оборудование		0,131	0,131	-
	прочие затраты		7,148	6,890	-0,258
3	Продолжительность капитального ремонта	месяц	3,0	3,0	-

Примечание: Общая сметная стоимость капитального ремонта на весь период, согласно расчету общей продолжительности производства работ, определена в ценах через индексы изменения МРП, установленные на текущий 2014 год, согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V РНР, на период 2017-2018 годы через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 4 апреля 2012 года, на период 2019-2030 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя 2018 года.

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке. Уменьшение сметной стоимости на 1,720 млн. тенге вызвано приведением в соответствие объемов и расценок в смете и дефектном акте.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания в СШ № 34». Место расположения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Мортык», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными стоимостными показателями:

общая сметная стоимость капитального ремонта	
в базовых ценах 2001 года, всего,	- 14,595 млн. тенге;
в том числе: СМР	- 14,345 млн. тенге;
оборудование	- 0,055 млн. тенге;
прочие затраты	- 0,195 млн. тенге;
общая сметная стоимость капитального ремонта	
в текущих ценах 2014 года, всего,	- 41,301 млн. тенге;
в том числе: СМР	- 34,280 млн. тенге;
оборудование	- 0,131 млн. тенге;
прочие затраты	- 6,890 млн. тенге;
продолжительность капитального ремонта:	- 3,0 месяца.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД» в соответствии с условиями договора от 26 мая 2014 года № 03-103.

3. Заказчику до начала капитального ремонта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. Заказчик при приемке рабочего проекта от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Мортық аулы мекенжайында орналасқан: № 34 ОМ ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі негізгі құндық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалардағы	
күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны, барлығы,	- 14,595 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ	- 14,345 млн. теңге;
жабдықтар	- 0,055 млн. теңге;
басқа да шығындар	- 0,195 млн. теңге;
2014 жылғы ағымдағы бағалардағы	
күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны, барлығы,	- 41,301 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ	- 34,280 млн. теңге;
жабдықтар	- 0,131 млн. теңге;
басқа да шығындар	- 6,890 млн. теңге;
күрделі жөндеудің ұзақтығы:	- 3,0 ай.

2. «Астана Быт Сервис - ЛТД» ЖШС-ның 2014 жылғы 26 мамырдағы № 03-103 шартының талаптарына сәйкес кепілдігі расталып, осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) есебі негізінде орындалды.

3. Тапсырысшы күрделі жөндеу басталғанға дейін қажетті келісулерді және бақылау-қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдардың қорытындыларын алсын.

4. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобаны қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық мазмұнды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» 2010 жылғы 29 қазандағы № 1135 қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын пайдалансын.

Директордың орынбасары	Р. Матов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Б. Абдрахманов
Жетекші сарапшы	Р. Бурумбаева

МЕМСАРАПТАМА О ГОСЭКСПЕРТИЗА