Договор субподряда № 14

г. Тараз «30» мая 2013г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке Курылыс Холдинг», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Генерального директора Асанова А.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИМУР-Востокстрой»**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Ахметова Р.Б.., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»,** заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с действующей строительными нормами и правилами выполнить работы по объекту «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 280 орындық балабақша құрылысы».

1.2. Срок выполнения работ – с 01.06.2013 по 25.07.2013 г.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Генподрядчик обязуется:

2.1.1. Предварительно до начала производства работ согласовать с «Субподрядчиком» график, стоимость и объемы работ.

2.1.2. Произвести окончательный расчет за выполненные работы в пяти десяти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ Формы 2В.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечить качество работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.2.3. При проведении работ на объекте «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение законодательства РК, охрану труда и технику безопасности производства работ на своем объекте.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 7 432 914 (семь миллионов четыреста тридцать две тысячи девятьсот четырнадцать) тенге с НДС.

3.2. Форма расчета - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Срок действия Договора установлен с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За просрочку платежа «Генподрядчик» оплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости не выполненных в срок работ.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Все разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, или в установленном Законодательством РК порядке.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

<u>Юридические адреса сторон:</u>

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Береке Курылыс Холдинг»	**ТОО «ТИМУР-Востокстрой»**
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100	ВКО г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403
БИН 090740000794	БИН 130140022377
ИКК KZ03998TTB0000142735	ИИК KZ968560000005740471
БИК TSESKZKA	БИК KCJBKZKX
АО «Цеснабанк»	АО «Банк Центр Кредит»
Директор	**Директор**
_____ **Асанов А.Д.**	_____ **АхметовР.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 280 орындық балабақша құрылысы"
Договор № 14 от 30 мая 2013г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июнь 2013г от 24 июня 2013г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	2	3	4
1	Акт №1	2 850 750	2 850 750
2	НДС - 12 %	342 090	342 090
3	**Всего**	**3 192 840**	**3 192 840**
4	**Всего к оплате**	**3 192 840**	**3 192 840**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО "ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 280 орындық балабақша құрылысы"
Договор № 14 от 30 мая 2013г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2013г от 24 июня 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 12 Наружная отделка.								
133	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	240	846,72	5,26	203213	1262	50859	1,2016	288
		м2		201,08	0,74	48259	178	105	0,0022	1
134	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	240	146,46	50,15	35150	12036	26570	0,534	128
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	22087	4483	100	0,092	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	24	14600		350400				
136	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм *шт*	1920	11,2		21504				
		Итого по разделу 12				**610 267**	**13 298**	**77 429**		**416**
						70 346	**4 661**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				526 623				
		Накладные расходы, тенге				77 429				
		- заработная плата, тенге				11 614				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 262				
		Всего по разделу, тенге				**728 958**				

Локальная смета № 2-1-11. Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "(	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4, резервное питание, бокс п/ак. 7А/ч *комплект*	1	4928		4928				
3	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении *шт*	12	153,5	–	1842	–	1555	1	12
				144	–	1728	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "(	Извещатель тепловой ИП-103-3/А2-1М *шт*	12	66		792				
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	5	369,9	1,6	1850	8	1562	2	10
				347	–	1735	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	99-1-3ТОО "(	Извещатель тепловой ИП-212-41М с креплением	5	620		3100				
		шт								
7	Ц10-901-12	Коробка оконечная	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
		шт								
				38	0,1	380	1	110	–	–
8	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
		шт								
9	Ц10-698-4	Прочее оборудование: реле, резисторы	18	112,8	–	2030	–	1636	0,6	11
		шт								
				101	–	1818	–	90	–	–
10	99-1-4	Реле промежуточное РПУ-2-М91440 УЗА	1	1649,23		1649				
		шт								
11	99-1-5	Шлейфовый резистор МЛТ-0,125-4,7 кОм +-5%, МЛТ-0,125-1,5 кОм+5%	17	1,98		34				
		шт								
12	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	5	2062,7	1,6	10314	8	8919	11	55
		шт								
				1982	–	9910	–	90	–	–
13	99-1-6ТОО "(	Устройство сигнальное Молния 12-3	5	356		1780				
		шт								
14	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	297	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	95	0,15	–
15	99-1-7	Оповещатель световой Маяк 12-3М	2	277		554				
		шт								
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
17	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	150	66,8	18,1	10020	2715	3434	0,12	18
		м кабеля								
				20,3	3,8	3045	570	95	0,022	3
18	99-1-8ТОО "(	ШВВП 2х0,5мм	120	17,01		2041				
		м								
19	99-1-9	Кабель КСПВ 4х1,0мм	30	12		360				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	162	0,26	1
		м		41,4	15,8	124	47	95	0,093	–
21	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	3	104		312				
		м								
	Раздел 1 Дополнительные материалы									
22	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	0,72	294,75	–	212	–	240	1,89	1
		м3 грунта		294,75	–	212	–	113	–	–
23	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,48	134,1	–	64	–	72	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	64	–	113	–	–
24	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	4	36,7	27,8	147	111	60	0,06	–
		м кабеля		8,8	6,9	35	28	95	0,04	–
25	30-8-92	Песок природный	0,24	1350		324				
		м3								
26	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	4	32,4	23,7	130	95	55	0,06	–
		м кабеля		8,6	5,9	34	24	95	0,034	–
27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,016	13900		222				
		1000шт								
28	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	4	47611,09	17877,09	190444	71508	178874	173	692
		км трубопровода		29700	4698,68	118800	18795	130	18,1	72
29	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	0,4	2130		852				
		10м								
30	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн 15 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
		м		48,8	0,5	488	5	95	0,003	–
31	99-1-10(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш15	10	66		660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
32	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,7	2,1	388	29	269	0,1	1
		м кабеля		19,7	0,5	276	7	95	0,003	–
33	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	36	66,8	18,1	2405	652	825	0,12	4
		м кабеля		20,3	3,8	731	137	95	0,022	1
34	16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,05	17400		870				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**246621**	**75609**			**836**
						144173	**19672**			**76**
		Стоимость: материалов, тенге				26839				
		Накладные расходы, тенге				202945				
		- заработная плата, тенге				30441				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26974				
		Всего по смете				476540				
		Итого по акту				**1 205 498**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				32 790				
		- сметная заработная плата, тенге				4 623				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Итого с временными				**1 238 288**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12 383				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4 953				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				27 242				
		Командировочные расходы				24 104				
		Транспорт привозных материалов				31 561				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 338 531**				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**2 794 853**				
		Налог(2%)				55 897				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 850 750**				
		НДС(12%)				342 090				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3 192 840**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик:ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 280 орындық балабақша құрылысы"
Договор № 14 от 30 мая 2013г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июль 2013г от 22 июля 2013г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	2	3	4
1	Акт №2	6 636 530	3 785 780
2	НДС - 12 %	796 384	454 294
3	**Всего**	**7 432 914**	**4 240 074**
4	**Всего к оплате**	**7 432 914**	**4 240 074**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 280 орындық балабақша құрылысы"
Договор № 14 от 30 мая 2013г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2013г от 22 июля 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Включаемые виды работ (Техническое решение №1)								
		Раздел 12. Наружная отделка								
12	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц *м2 покрытия*	270	72,38 / 18,56	0,07 / 0,02	19543 / 5011	19 / 5	5317 / 106	0,123 / 0,0001	33 / –
13	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	270	1711,91 / 467,15	3,99 / 1,22	462216 / 126131	1077 / 329	132783 / 105	2,7 / 0,0046	729 / 1
14	99-2-1	МеталлосайдингК=1,106; kстм=1,106; *м2*	298,62	883,72		263896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	15,8	6404,99	4,85	101199	77	3720	1,288	20
		м2		222,86	1,41	3521	22	105	0,0062	–
		Итого по разделу 12				**846 854**	**1 173**			**782**
						134 663	**356**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				711 018				
		Накладные расходы, тенге				141 820				
		- заработная плата, тенге				21 273				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59 320				
		Всего по разделу, тенге				**1 047 994**				

Локальная смета № 2-1-3. Горячий водопровод Т3

1	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1512,32	97,07	9074	582	10801	7,87	47
		комплект		1370,25	36	8222	216	128	0,18	1
2	99-6-6	Водонагреватель Ariston SG 10 OR	6	7906		47436				
		шт								
3	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328		1968				
		шт								
4	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	6	1893,32	1,57	11360	9	968	0,7	4
		шт		126	–	756	–	128	–	–
5	99-1-2(пл)	Подводка гибкая	6	297		1782				
		шт								
		Всего прямые затраты				**71620**	**591**			**51**
						8978	**216**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				62051				
		Накладные расходы, тенге				11769				
		- заработная плата, тенге				1765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5003				
		Всего по смете				**88392**				

Локальная смета № 2-1-7. Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	99-1-1	Щит распределительный ЩРН-П-24 (ЩО1)	1	2124		2124				
		комплект								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	99-1-2	Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ	1	1266		1266				
		шт								
5	Ц8-599-1	Щиток на 4 однофазных модуля	6	961,6	22,6	5770	136	2362	2	12
		шт		412	2,3	2472	14	95	0,013	–
6	99-1-3(пл)	Щит ЩРН-П-44	6	2670		16020				
		шт								
7	Ц8-521-8	Выключатель дифференциальный устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	6	563,2	20,2	3379	121	1719	2	12
		шт		297	4,5	1782	27	95	0,026	–
8	99-1-4(пл)	Выключатель АД-12	6	870		5220				
		шт								

Раздел 2 Осветительная арматура

9	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
		шт		119	36,9	952	295	95	0,216	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	99-1-1	Светильник НПБ 1201	8	645		5160				
		шт								
11	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	30	377,16	88,99	11315	2670	10009	1,61	48
		шт		258,75	50,17	7763	1505	108	0,224	7
12	99-1-2	Светильник OPL/S 4x18	30	2492		74760				
		шт								
13	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	2	135,55	–	271	–	268	0,778	2
		шт		124,2	–	248	–	108	–	–
14	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	2	457		914				
		шт								
15	Е21-18-5	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы	8	235,27	53,84	1882	431	1602	0,956	8
		шт		153,45	31,92	1228	255	108	0,141	1
16	99-1-4(пл)	Светильник ЛПО72	8	1020		8160				
		шт								
17	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	8	39		312				
		шт								
18	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	120	82		9840				
		шт								
19	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101		808				
		шт								
20	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	128	14		1792				
		шт								
21	99-1-5(пл)	Светильник аварийного освещения KN-118	2	1147		2294				
		шт								
		Раздел 3 Электро-установочные материалы								
22	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	24	35,4	–	850	–	765	0,187	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	18-1-11			29,48	–	708	–	108	–	–
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	11	134		1474				
		шт								
24	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,7	–	451	–	414	0,188	2
		шт								
25	18-1-146			29,48	–	383	–	108	–	–
		Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	13	195		2535				
		шт								
26	Ц10-901-12	Коробка оконечная	111	85,5	0,2	9491	22	4652	0,23	26
		шт								
27	18-2-21			38	0,1	4218	11	110	–	–
		Коробка универсальная УК-П	37	59		2183				
		шт								
28	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,074	18000		1332				
		1000шт								
29	Ц8-410-1	Кабель-канал	625	34,2	1,2	21375	750	13894	0,14	88
		м								
30	99-1-6(пл)			23,2	0,2	14500	125	95	0,001	1
		Кабельный канал 40х25	625	101		63125				
		м								
	Раздел 4 Провода и кабели									
31	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	625	27,7	2,1	17313	1313	11995	0,1	63
		м кабеля								
32	16-1-341			19,7	0,5	12313	313	95	0,003	2
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,26	52100		13546				
		1000м								
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,365	60500		22083				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**311 349**	**6 572**			**274**
						47 111	**2 561**			**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				257 666				
		Накладные расходы, тенге				49 397				
		- заработная плата, тенге				7 410				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 645				
		Всего по смете				**382 391**				

Локальная смета № 2-1-8. Электрочасофикация, звонковая сигнализация

Раздел 1 Часофикация

1	Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене *шт*	1	279,7	–	280	–	248	2	2
				275	–	275	–	90	–	–
2	80-1-1	Электрочасы ВЧС 04 *шт*	1	9769		9769				
3	Ц10-901-12	Коробка оконечная *шт*	1	85,5	0,2	86	–	42	0,23	–
				38	0,1	38	–	110	–	–
4	18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	1	59		59				
5	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	38	66,8	18,1	2538	688	869	0,12	5
				20,3	3,8	771	144	95	0,022	1
6	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	2	8,5	0,1	17	–	14	0,05	–
				7,3	–	15	–	95	–	–
7	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм *м*	2	34,2	1,2	68	2	44	0,14	–
				23,2	0,2	46	–	95	0,001	–
8	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	0,2	777		155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2 *1000м*	0,04	6470		259				
	Раздел 2 Звонковая сигнализация									
10	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок *шт*	1	181,6	–	182	–	173	1	1
				171	–	171	–	101	–	–
11	18-1-122	Звонок громкого боя М3-1 *шт*	1	2090		2090				
12	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	1	92,4	–	92	–	81	0,5	1
				90	–	90	–	90	–	–
13	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,001	18000		18				
14	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	30	66,8	18,1	2004	543	687	0,12	4
				20,3	3,8	609	114	95	0,022	1
15	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,03	52100		1563				
	Раздел 3 Дополнительные материалы									
16	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	12	36,7	27,8	440	334	180	0,06	1
				8,8	6,9	106	83	95	0,04	–
17	30-8-92	Песок природный *м3*	0,72	1350		972				
18	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	12	32,4	23,7	389	284	165	0,06	1
				8,6	5,9	103	71	95	0,034	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,048	13900		667				
		1000шт								
20	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	2,16	294,75	–	637	–	720	1,89	4
		м3 грунта								
				294,75	–	637	–	113	–	–
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,44	134,1	–	193	–	218	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	193	–	113	–	–
22	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0118	389459,07	1984,82	4596	23	716	270	3
		км трубопровода								
				45900	749,25	542	9	130	3,66	–
		Всего прямые затраты				**27074**	**1874**			**23**
						3596	**421**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				11835				
		оборудования, тенге				9769				
		Накладные расходы, тенге				4157				
		- заработная плата, тенге				624				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1288				
		Всего по смете				**32519**				

Локальная смета № 2-1-9. Телевидение

1	Ц11-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	8	389,76	–	3118	–	2560	2	16
		шт								
				355,5	–	2844	–	90	–	–
2	99-1-1(пл)	Разъем типа F	8	312		2496				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц10-513-6									
		Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	4	189,4	–	758	–	755	1	4
		шт		187	–	748	–	101	–	–
4	99-1-5	Антенная коробка	4	51		204				
		шт								
5	Ц8-146-1									
		Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	60	66,8	18,1	4008	1086	1374	0,12	7
		м кабеля		20,3	3,8	1218	228	95	0,022	1
6	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка SAT-155	0,06	68500		4110				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**14694**	**1086**			**27**
						4810	**228**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				8798				
		Накладные расходы, тенге				4689				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1163				
		Всего по смете				**20546**				

Локальная смета № 4-1-1. Сети электроснабжения 0,4кВ

9	99-1-1(пл)									
		Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х25-660	19,5212	1404		27408				
		м								
		Всего прямые затраты				**27 408**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				27 408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 644				
		Всего по смете				**29 052**				
		Итого по акту				**1 600 894**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				43 544				
		- сметная заработная плата, тенге				6 140				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Итого с временными				**1 644 438**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16 444				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6 578				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				36 178				
		Командировочные расходы				32 011				
		Транспорт привозных материалов				41 913				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 777 562**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**3 711 549**				
		Налог(2%)				74 231				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 785 780**				
		НДС(12%)				454 294				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**4 240 074**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов