РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Паспорт проекта

Объект: «Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М. В. Ломоносова" акимата Зайсанского района по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО»

г. Усть-Каменогорск
2017 г.

Общая информация

Дата заполнения (число, м-ц, год)	10 июля 2017 г.
Заказчик	КГУ "Средняя школа имени М. В. Ломоносова" акимата Зайсанского района
Разработчик проекта	ТОО «Восток Инжиниринг»
Место расположения	Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО
Источник финансирования	Бюджетные средства
Наименование проекта	Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М. В. Ломоносова" акимата Зайсанского района по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО
Шифр проекта	13
Исходные данные	Задание на проектирование; Экспертное заключение № 109 от 17. 05. 2017г о техническом состоянии строительных конструкций кровли здания КГУ «Средняя школа им. М. В. Ломоносова» акимата Зайсанского района, по ул. Манапова 6, г. Зайсан, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области

Технико-экономические показатели

Число этажей здания:	2, 3 этажа
Площадь застройки здания:	2242 $м^2$
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 - 2018 г, в том числе:	81842,555 тыс. тг.
- СМР	68841,558 тыс. тг.
- прочие затраты	13000,997 тыс. тг.
Продолжительность строительства	5 мес.

Дополнительные сведения

Состав проекта	Альбом 1 Архитектурно-строительные решения Книга 1 Общая пояснительная записка Книга 2 Сметная документация
Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки	Климатический район – III - А Температура наружного воздуха - -39^{0}С Вес снегового покрова – 100 кг/м^2 Скоростной напор ветра – 38 кг/м^2 Сейсмичность района строительства – 8 баллов Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов
Конструктивные решения	Замена мягкой рулонной кровли на скатную сложной формы с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке. Устройство монолитных железобетонных антисейсмических поясов в уровне покрытия здания.

Выполнил _____ Кагиров Д.А.

Директор
ТОО «Восток Инжиниринг» _____ Бурмистрова Л.Н.