Утверждаю:
Директор «КГУ "Средняя школа
имени М. В. Ломоносова"
акиматаЗайсанского района

_____ А. У. Кемелбаева

17 мая 2017 г.

Дефектная ведомость

Объект: «Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М. В. Ломоносова" акиматаЗайсанского района по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
1	Демонтаж железобетонных парапетных плит	шт	90	
2	Демонтаж железобетонных плит вентшахт	шт	17	
3	Демонтаж кирпичныхвентшахт	$м^3$	5.08	
4	Демонтаж кирпичноговентканала	$м^3$	0,09	
5	Демонтаж железобетонных плит выходов на кровлю (3,0х1,2м)	шт	4	
6	Демонтаж кирпичной кладки выходов на кровлю	$м^3$	16.1	
7	Демонтаж кирпичной кладки вытяжного канала	$м^3$	0.2	
8	Демонтаж рулонного покрытия кровли из 3х слоев руберойда	$м^2$	2309.6	
9	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 25 мм	$м^2$	2309.6	
10	Демонтаж утеплителя из керамзита	$м^3$	622,6	
11	Демонтаж пароизоляции из 1-го слоя руберойда	$м^2$	2309.6	
12	Демонтаж карнизных плит длиной 2м	шт	35	
13	Демонтаж карнизных плит длиной 1м	шт	242	
14	Демонтаж кирпичной кладки по периметру и между плитами покрытия (до низа плит)	$м^3$	108.9	
15	Демонтаж металлической лестницы	кг	20	

Составил: инженер АС _____ Кагиров Д.А.