ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ

"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

ДГП "Кокшетаугосэкспертиза"

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ДГП
«Кокшетаугосэкспертиза»

_____Видайко В.Л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№12-0057/11 от 30 марта 2011г.

по корректировке рабочего проекта **«Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения посёлка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Шортандинского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектный Институт Кокшетаугорсельпроект»

г. Кокшетау

1.НАИМЕНОВАНИЕ

Корректировка рабочего проекта **«Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)»** произведена в 2010-2011 годах.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу корректировки рабочего проекта №12-28/2011 от 23 февраля 2011г., заключенного с ТОО «Проектный Институт Кокшетаугорсельпроект» согласно письма заказчика от 08.02.2011 года №16/1 о делегировании генпроектировщику прав проведения экспертизы.

2. ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел строительства Шортандинского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

ТОО «Проектный Институт Кокшетаугорсельпроект» (государственная лицензия 05-ГСЛ №004100 от 12 апреля 2001 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», действительна до 12.04.2011г.).

Главный инженер проекта – Умаров Г.К. (приказ №55/01-05Ѳ от 10.12.2010г.).

Запись о соответствии рабочего проекта требованиям действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил (в том числе по взрывопожарной безопасности) удостоверена подписью ГИПа.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для корректировки проекта:

- задание на корректировку рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)», утверждённое начальником ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» 08.12.2010г.;
- постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года №1053 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2009 года №2162» (с перечнем бюджетных инвестиционных проектов, финансируемых из республиканского бюджета на 2010-2012 годы);
- протокол заседания бюджетной комиссии Шортандинского района от 28.10.2010г. об уточнении бюджета района на 2010 год, составленный комиссионно;
- письмо ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» от 08.02.2011г. №16/2 о выделении средств на корректировку рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)» за счёт местного бюджета и о начале реконструкции (март 2011г.);
- ведомости выполненных объёмов работ реконструкции водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области, удостоверенные ГУ «Отдел строительства Шортандинского района», подрядной организацией ТОО «М-СтройПроект», техническим надзором ТОО «Шенгел».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.2 Согласования и заключения органов государственного надзора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:
- письмо ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» от 08.02.2011г. №16/1 о согласовании корректировки рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)».

5.3 Комплектность представленной на экспертизу документации.
1. Корректирующая пояснительная записка.
2. Альбом (раздел «НВ»).
3. Сметная документация.

6. КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

6.1 Общие сведения.

Первоначально рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)» был разработан и представлен на экспертное рассмотрение в 2009 году. По нему было выдано положительное заключение №12-269/09 от 28 августа 2009 года.

Однако указанный проект не был полностью реализован. В соответствии с требованиями п.4.1 (при проектировании вновь строящихся и реконструируемых сетей водоснабжения водопроводные сети должны быть подведены непосредственно к границам участков потребителей с установкой прибора учёта воды в колодце) в СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» заказчиком было принято решение о корректировке проекта реконструкции сетей водопровода в селе Шортанды.

Откорректированный согласно заданию на корректировку рабочий проект представлен на экспертизу в настоящее время.

6.2 Проектные решения, предусмотренные корректировкой.

Корректировкой проекта предусмотрено:
- подвод трубопроводов к границам участков потребителей, с установкой запорной арматуры и приборов учета воды в колодцах (с внесением соответствующих корректив в решения по прокладке сетей водопровода).

6.2.1 Водопотребление. Расчётные расходы воды. Согласно выполненным расчетам расчетный суточный расход воды составляет 821,08м³/сутки.

6.2.2 Учёт расхода воды. На каждом ответвлении водопровода, подводящем воду к границам участков потребителей, предусмотрена установка счетчиков марки ВСКМ 90-15 и ВСКМ 90-32 согласно требований п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и установка перед счетчиками механических фильтров (диаметром 15мм и 32мм) согласно требований п.5.12 СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация».

6.2.3 Инженерное оборудование, сети и сооружения.

6.2.3.1 Водопроводные сети. Корректировкой проекта предусматривается реконструкция поселковых сетей водоснабжения с учётом подвода воды к границам участков потребителей с установкой дополнительных колодцев с монтажом в них запорной арматуры и приборов учёта воды. Согласно заданию на проектирование

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

предусмотрена установка (в качестве альтернативного источника) водоразборных колонок (11шт.).

Подводящие трубы к границам участков потребителей выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 (диаметром 20×2,0мм) по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность подвода к границам участков потребителей 12078,0м. На границе участка потребителя водопровод оборудуется заглушкой, которая демонтируется при вводе водопровода в помещение потребителем. Переходы через автодороги выполняются открытым способом из полиэтиленовых труб в стальных футлярах.

В проекте предусмотрена установка на сети колодцев для установки арматуры и приборов учёта расхода воды и пожарных гидрантов. Колодцы на водопроводной сети приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3.

6.2.4 Организация строительства. Согласно заданию на проектирование разработка решений по организации строительного производства не требуется.

Продолжительность реконструкции согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» составляет 16 месяцев.

6.2.5 Обеспечение казахстанского содержания в проектных решениях. В проекте применены строительные материалы, конструкции и изделия (сборные железобетонные изделия, полиэтиленовые трубы, фитинги, приборы учёта и т.п.) казахстанских производителей. Водопроводная арматура производства Российской Федерации, так как аналоги данных материалов и изделий в Республике Казахстан не производятся.

6.2.6 Сметная документация. Сметная документация переработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04С-2004 (с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-9).

Сметная документация составлена с использованием программных комплексов АВС-4 (редакция 4.2.1) и АВС-4 (редакция 3.17.4).

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК 8.02-02-2002. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативных сборниках цен, принята по прайс-листам.

Объёмы строительно-монтажных и демонтажных работ определены по чертежам проекта.

Расчёты выполнены с учётом регионального коэффициента на основные строительные материалы, изделия и конструкции.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 СН РК 8.02-02-2002. Ненормируемые и непредвиденные затраты составляют 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002.

Дополнительные затраты определены:
- на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;
- затраты при производстве работ в зимнее время по СН РК 8.02-07-2002 (НДЗ-2001), температурная зона IV;
- на дополнительные отпуска и выслугу лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индексы изменения месячного расчётного показателя, установленные на 2008 год в

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

размере 1,507; на 2009 год в размере 1,672; на 2010 год в прогнозном уровне в размере 1,774; на 2011 год в размере 1,951 согласно п.п.4) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы».

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%. Налог на добавленную стоимость принят в размере 13% на 2008 год, в размере 12% на 2009-2011 годы (установленном законодательством Республики Казахстан) от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

На рассмотрение представлена заявленная сметная стоимость реконструкции:

- общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г.	- 90,286	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	- 87,982	млн. тенге
- оборудование	- 1,113	млн. тенге
- прочие затраты	- 1,191	млн. тенге
- общая сметная стоимость в текущем уровне цен 2008-2011гг.	- 206,672	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	- 165,863	млн. тенге
- оборудование	- 2,007	млн. тенге
- прочие затраты	- 38,802	млн. тенге

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА.

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Рассмотренная документация по корректировке проекта по составу и комплектности представленных материалов в основном соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» и заданию на корректировку. Однако она не в полной мере соответствовала требованиям СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», сборникам СНиР-2001, действующим СНиПам и ГОСТам.

7.2 Изменения и дополнения.

В связи с изложенным в 7.1 настоящего заключения в процессе экспертизы по предварительным экспертным замечаниям в проект были внесены следующие изменения и дополнения:

1. В разделе проекта «НВ»:

- на листах НВ-2 и НВ-4 трассировка водопроводных сетей приведена в соответствие со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- на листах НВ-2÷7 на участках, где расположены переходы через улицы, дано количество труб;
- на листах НВ-1 и НВ-6 обозначены водопроводные сети (существующая и проектируемая);
- на листах НВ-29÷НВ-37 дополнены примечания, в которых оговорена прокладка труб диаметром 20мм;
- в привязочной таблице водопроводных колодцев (лист НВ-44) проставлены номера строительно-монтажных схем колодцев;
- спецификация (листы НВ.СО-1÷5) приведена в соответствие с рабочими чертежами.

2. В локальных сметах:

- не верно определённые объёмы работ приведены в соответствие с рабочими чертежами.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В результате внесенных изменений по замечаниям экспертизы основные технико-экономические показатели сложились в следующем виде:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+увеличение, -уменьшение)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1.	Максимально-суточное водопотребление	м³/сутки	821,08	821,08	-
2.	Общая протяженность водопроводных сетей (I очередь), в том числе:	м	23417,0	23417,0	-
	- внутриплощадочные сети	м	155,0	155,0	-
	- разводящие сети	м	10826,0	10826,0	-
	- подводы к границам участков потребителей	м	12078,0	12078,0	-
3.	Строительная длина линии ВЛ-10кВ	м	140,0	140,0	-
4.	Строительная длина линии ВЛ-0,22кВ	м	235,0	235,0	-
5.	Строительная длина линии КЛ-0,4кВ	м	125,0	125,0	-
6.	Сметная стоимость выполненных объёмов работ:				
	а) в базовых ценах 2001г.	млн. тенге	34,116	34,116	-
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	32,738	32,738	-
	- оборудование	млн. тенге	0,935	0,935	-
	- прочие затраты	млн. тенге	0,443	0,443	-
	б) в текущем уровне цен 2008-2010гг.	млн. тенге	75,286	75,286	-
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	58,084	58,084	-
	- оборудование	млн. тенге	1,659	1,659	-
	- прочие затраты	млн. тенге	15,543	15,543	-
7.	Сметная стоимость остаточных и дополнительных объёмов работ:				
	а) в базовых ценах 2001г.	млн. тенге	56,170	56,966	+0,796
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	55,244	56,030	+0,786
	- оборудование	млн. тенге	0,178	0,178	-
	- прочие затраты	млн. тенге	0,748	0,758	+0,010
	б) в текущем уровне цен 2011г.	млн. тенге	131,386	132,417	+1,031
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	107,779	109,313	+1,534
	- оборудование	млн. тенге	0,348	0,348	-
	- прочие затраты	млн. тенге	23,259	22,756	-0,503
8.	Общая сметная стоимость:				
	а) в базовых ценах 2001г.	млн. тенге	90,286	91,082	+0,796
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	87,982	88,768	+0,786
	- оборудование	млн. тенге	1,113	1,113	-
	- прочие затраты	млн. тенге	1,191	1,201	+0,010
	б) в текущем уровне цен 2008-2011гг.	млн. тенге	206,672	207,703	+1,031
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	165,863	167,397	+1,534
	- оборудование	млн. тенге	2,007	2,007	-
	- прочие затраты	млн. тенге	38,802	38,299	-0,503

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1	2	3	4	5	6
	из них:				
	а) в текущем уровне цен 2008г. (проектные работы)	млн. тенге	4,971	4,971	-
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	-	-	-
	- оборудование	млн. тенге	-	-	-
	- прочие затраты	млн. тенге	4,971	4,971	-
	б) в текущем уровне цен 2009г. (экспертиза)	млн. тенге	0,689	0,689	-
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	-	-	-
	- оборудование	млн. тенге	-	-	-
	- прочие затраты	млн. тенге	0,689	0,689	-
	в) в текущем уровне цен 2010г.	млн. тенге	69,626	69,626	-
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	58,084	58,084	-
	- оборудование	млн. тенге	1,659	1,659	-
	- прочие затраты	млн. тенге	9,883	9,883	-
	г) в текущем уровне цен 2011г.	млн. тенге	131,386	132,417	+1,031
	в том числе:				
	- строительно-монтажные работы	млн. тенге	107,779	109,313	+1,534
	- оборудование	млн. тенге	0,348	0,348	-
	- прочие затраты	млн. тенге	23,259	22,756	-0,503
9.	Нормативная продолжительность (с технологическим перерывом 5 месяцев)	месяц	16	16	-

Примечание: Общая сметная стоимость реконструкции на весь период определена в текущих ценах через индексы изменения МРП, установленные на 2008-2009 годы Постановлением Правительства Республики Казахстан, на 2010 год в соответствии со статьей 9 п.4 закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2010-2012 годы» от 7 декабря 2009 года №219-IV3РК, на 2011 год согласно п.п.4) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы».

В рабочем проекте предусмотрено использование строительных материалов, оборудования и изделий производства Республики Казахстан в объёме: стоимость ресурсов казахстанского товаропроизводителя – 27,380 млн. тенге, доля казахстанского содержания – 75,71%.

В результате доработки проектно-сметной документации по экспертным замечаниям обеспечена полнота принятых при корректировке проекта решений и соответствие сметной документации действующим нормам по ее разработке. Увеличение сметной стоимости на 1,031 млн. тенге связано с корректировкой рабочих чертежей по замечаниям экспертизы.

Изменение сметной стоимости при корректировке проекта:
- номер и дата заключения по рабочему проекту - №12-269/09 от 28 августа 2009 года;
- период реализации – 2010-2011гг.;
- стоимость по выданному заключению – 149,765 млн. тенге (в том числе стоимость оборудования – 2,044 млн. тенге);
- документ, разрешающий корректировку проекта - задание на корректировку рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь), утверждённое начальником ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» 08.12.2010г.;
- стоимость по корректировке проекта – 207,703 млн. тенге (в том числе оборудование – 2,007 млн. тенге);

Увеличение сметной стоимости, относительно ранее рекомендованной к утверждению, составило 57,938 млн. тенге.

Причины удорожания вызваны: изменением норм и правил проектирования на сумму 20,471 млн. тенге, изменением показателя МРП на сумму 37,467 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений, корректировка рабочего проекта **«Реконструкция водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области (I очередь)»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

- максимально-суточное водопотребление - 821,08м³/сут
- общая протяженность водопроводных сетей (I очередь), - 23417,0м
  в том числе:
  - внутриплощадочные сети - 155,0м
  - разводящие сети - 10826,0м
  - подводы к границам участков потребителей - 12078,0м
- строительная длина линии ВЛ-10кВ - 140,0м
- строительная длина линии ВЛ-0,22кВ - 235,0м
- строительная длина линии КЛ-0,4кВ - 125,0м

- сметная стоимость выполненных объемов работ:
  а) в базовых ценах 2001г. - 34,116 млн. тенге
  в том числе:
  - строительно-монтажные работы - 32,738 млн. тенге
  - оборудование - 0,935 млн. тенге
  - прочие затраты - 0,443 млн. тенге
  б) в текущем уровне цен 2008-2010гг. - 75,286 млн. тенге
  в том числе:
  - строительно-монтажные работы - 58,084 млн. тенге
  - оборудование - 1,659 млн. тенге
  - прочие затраты - 15,543 млн. тенге

- сметная стоимость строительства остаточных и дополнительных объёмов работ:
  а) в базовых ценах 2001г. - 56,966 млн. тенге
  в том числе:
  - строительно-монтажные работы - 56,030 млн. тенге
  - оборудование - 0,178 млн. тенге
  - прочие затраты - 0,758 млн. тенге
  б) в текущем уровне цен 2011г. - 132,417 млн. тенге
  в том числе:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- строительно-монтажные работы - 109,313 млн. тенге
- оборудование - 0,348 млн. тенге
- прочие затраты - 22,756 млн. тенге

• общая сметная стоимость:

а) в базовых ценах 2001г. - 91,082 млн. тенге
в том числе:
- строительно-монтажные работы - 88,768 млн. тенге
- оборудование - 1,113 млн. тенге
- прочие затраты - 1,201 млн. тенге

б) в текущем уровне цен 2008-2011гг. - 207,703 млн. тенге
в том числе:
- строительно-монтажные работы - 167,397 млн. тенге
- оборудование - 2,007 млн. тенге
- прочие затраты - 38,299 млн. тенге

из них:

а) в текущем уровне цен 2008г. - 4,971 млн. тенге
в том числе:
- прочие затраты - 4,971 млн. тенге

б) в текущем уровне цен 2009г. - 0,689 млн. тенге
в том числе:
- прочие затраты - 0,689 млн. тенге

в) в текущем уровне цен 2010г. - 69,626 млн. тенге
в том числе:
- строительно-монтажные работы - 58,084 млн. тенге
- оборудование - 1,659 млн. тенге
- прочие затраты - 9,883 млн. тенге

г) в текущем уровне цен 2011г. - 132,417 млн. тенге
в том числе:
- строительно-монтажные работы - 109,313 млн. тенге
- оборудование - 0,348 млн. тенге
- прочие затраты - 22,756 млн. тенге

• продолжительность реконструкции - 16 месяцев

8.2 С выходом настоящего заключения в ранее выданном экспертном заключении №12-269/09 от 28 августа 2009 года технико-экономические показатели аннулируются.

8.3 При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ откорретированный рабочий проект подлежит проверке на соответствие его настоящему экспертному заключению.

8.4 До утверждения проекта заказчику следует получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, в противном случае данное заключение считается недействительным.

8.5 До начала производства работ откорректированный рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении трёх месяцев.

8.ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есепке ала отырылып түзетілген **«Ақмола облысы Шортанды ауданы Шортанды поселкесінің суөткізгіш желілері мен**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

имараттарын және су әкетуін қайта құру (I кезек)» қайта түзетілген жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген мемлекеттік нормативтер мен заңнамалық акті талаптарына сай болғандықтан белгіленген тәртіпте келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

• максималды-тәуліктік су пайдалануы	- тәулігіне 821,08м³
• суөткізгіш желілерінің жалпы ұзындығы (I кезек),	- 23417,0м
сол септе:	
- ішкі алаң желілері	- 155,0м
- таратушы тораптар	- 10826,0м
- тұтынушылар учаскесінің шегіне жеткізу	- 12078,0м
• 10кВ-ӘЖ желісінің құрылыстық ұзындығы	- 140,0м
• 0,22кВ-ӘЖ желісінің құрылыстық ұзындығы	- 235,0м
• 0,4кВ-КЖ желісінің құрылыстық ұзындығы	- 125,0м

• орындалған жұмыс көлемінің құрылыстық сметалық құны:

а) 2001 жылдың базалық бағасында	- 34,116	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 32,738	млн теңге
- жабдықтар	- 0,935	млн теңге
- өзге шығындар	- 0,443	млн теңге
б) 2008-2010 жылдардың ағымдағы бағалар деңгейінде	- 75,286	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 58,084	млн теңге
- жабдықтар	- 1,659	млн теңге
- өзге шығындар	- 15,543	млн теңге

• қалған жұмыс көлемінің құрылыстық сметалық құны:

а) 2001 жылдың базалық бағасында,	- 56,966	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 56,030	млн теңге
- жабдықтар	- 0,178	млн теңге
- өзге шығындар	- 0,758	млн теңге
б) 2011 жылдың ағымдағы бағалар деңгейінде	- 132,417	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 109,313	млн теңге
- жабдықтар	- 0,348	млн теңге
- өзге шығындар	- 22,756	млн теңге

• жалпы сметалық құны:

а) 2001 жылдың базалық бағасында	- 91,082	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 88,768	млн теңге
- жабдықтар	- 1,113	млн теңге
- өзге шығындар	- 1,201	млн теңге
б) 2008-2011 жылдардың ағымдағы бағалар деңгейінде	- 207,703	млн теңге
оның ішінде:		
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	- 167,397	млн теңге

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- жабдықтар	-	2,007	млн теңге
- өзге шығындар	-	38,299	млн теңге
олардан:			
а) 2008 жылдың ағымдағы денгей бағасында	-	4,971	млн теңге
оның ішінде:			
- өзге шығындар	-	4,971	млн теңге
б) 2009 жылдың ағымдағы денгей бағасында	-	0,689	млн теңге
оның ішінде:			
- өзге шығындар	-	0,689	млн теңге
в) 2010 жылдың ағымдағы бағалар деңгейінде	-	69,626	млн теңге
оның ішінде:			
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	-	58,084	млн теңге
- жабдығы	-	1,659	млн теңге
- өзге шығындар	-	9,883	млн теңге
г) 2011 жылдың ағымдағы бағалар деңгейінде	-	132,417	млн теңге
оның ішінде:			
- құрылыс-жинақтау жұмыстары	-	109,313	млн теңге
- жабдығы	-	0,348	млн теңге
- өзге шығындар	-	22,756	млн теңге

• қайта құрудың ұзақтығы - 16 ай

8.2 Осы қорытынды шығуына байланысты ертерек берілген 2009 жылғы 28 тамызындағы №12-269/09 сараптама қорытындысының техника-экономикалық көрсеткіштерінің күші жойылады.

8.3 Түзетілген жұмыс жобасын бекітуге және жұмысты өндіріске тапсыруға ұсынатын жағдайда оның нақты сараптама қорытындысына сәйкестікке тексерілуі тиіс.

8.4 Жоба бекітілгенге дейін тапсырыс беруші мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң берілген қорытындысын алуы тиіс, олай болмаған дағдайда осы қорытындының күші әрекетсіз болып есептеледі.

8.5 Түзетілген жұмыс жобасы өндірістік жұмыс басталғанға дейін үш айдың ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Өндірістік бөлімінің бастығы: В.А. Киселев

Өндірістік бөлімі бастығының орынбасары: А.Г. Филиппов

Жетекші мамандар: М.В. Ни

Е.А. Галай

Сарапшы: Г.М. Собарь

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА