| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 28412 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 163 | | | | |
| | **Раздел 3 Разные работы.** | | | | | | | | | |
| 17 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В3,5К=2,000; | 0,168 | 8419,57 | 66,01 | 1414 | 11 | 39 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 33 | 4 | 105 | 0,1218 | – |
| 18 | Е9-61-10 | Монтаж металлической рамы РМ-1К=2,000; | 0,2168 | 9752,34 | 2387,56 | 2114 | 518 | 1252 | 35,1 | 8 |
| | | *т конструкций* | | 6120 | 295,43 | 1327 | 64 | 90 | 1,35 | – |
| 19 | 2-1-96 | М/к рамыК=2,000; | 0,2168 | 177400 | | 38460 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | Е6-11-7 | Установка соеденительных элементов МС5,МС6К=2,000; | 0,038 | 93997,62 | 304,24 | 3572 | 12 | 1324 | 198 | 8 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 1257 | 4 | 105 | 0,56 | – |
| 21 | Е10-55-1 | Укладка деревянных крышек КД-1К=2,000; | 2,4 | 1292,59 | 29,74 | 3102 | 71 | 127 | 0,233 | 1 |
| | | *м2* | | 32,85 | 11,23 | 79 | 27 | 120 | 0,0549 | – |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **48662** | **612** | | | **17** |
| | | | | | | **2696** | **99** | | | **–** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 45354 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2742 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 411 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3084 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **54488** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 3206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 18 | | | | |
| | | **локальная смета 2-2-3** | | | | | | | | |
| | | **Технологическая часть (2шт)** | | | | | | | | |
| 1 | Ц7-247-2 | Насосы артезианские скважные с погружным электродвигателемК=2,000; | 2 | 27469 | 13070 | 54938 | 26140 | 22194 | 54 | 108 |
| | | *шт* | | 9450 | 2880 | 18900 | 5760 | 90 | 16,832 | 34 |
| 2 | 80-1-2(пл)ТОО"I | 4" Скважинный погружной насосный агрегат KSP-4-N95-E-5-1,1 Q=10м3/ч, H=20м, 1,1кВт, 400В, 50Гц /доля казахстанского содержания - 80% (1раб) / | 1 | 118715 | | 118715 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | ***Исключаемые виды работ согласно тех решения №1*** | | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-2ТОО"ПКФ | 4" Скважинный погружной насосный агрегат KSP-4-N95-E-5-1,1 Q=10м3/ч, H=20м, 1,1кВт, 400В, 50Гц /доля казахстанского содержания - 80% (1раб) /К=-1,000; | -1 | 118715 | | -118715 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | ***Добавлямые виды работ согласно тех решения №1*** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 80-1-2ТОО"ПКФ | Скважинный погружной насосный агрегат Grundfos SP-9-5 Rp2\|4*Q=10м3/ч, Н=20м,101кВт,400В,50Гц<br>*шт* | 1 | 108715 | | 108715 | | | | |
| 5 | Е16-26-2 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 ммК=2,000;<br>*счетчик (водомер)* | 2 | 382,37 | 36,99 | 765 | 74 | 576 | 1,22 | 2 |
| | | | | 211,5 | 13,5 | 423 | 27 | 128 | 0,07 | – |
| 6 | 99-1-12(пл)ТОО | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ д.50 ммК=2,000;<br>*шт* | 2 | 12552 | | 25104 | | | | |
| 7 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краномК=2,000;<br>*комплект* | 2 | 47,7 | 1,57 | 95 | 3 | 104 | 0,22 | – |
| | | | | 40,5 | – | 81 | – | 128 | – | – |
| 8 | 12-5-3 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100К=2,000;<br>*комплект* | 2 | 811 | | 1622 | | | | |
| 9 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000;<br>*шт* | 2 | 328 | | 656 | | | | |
| 10 | Е22-37-1 | Установка вантузов одинарныхК=2,000;<br>*шт* | 2 | 378,84 | 17,71 | 758 | 35 | 727 | 1,62 | 3 |
| | | | | 272,25 | 6,75 | 545 | 14 | 130 | 0,03 | – |
| 11 | 9-3-3 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 ммК=2,000;<br>*комплект* | 2 | 13000 | | 26000 | | | | |
| 12 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000;<br>*шт* | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 692 | 1,47 | 3 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 128 | 0,07 | – |
| 13 | 9-4-2 | Краны водоразборные, Dy 15 ммК=2,000;<br>*шт* | 2 | 432 | | 864 | | | | |
| 14 | Е16-15-2 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=2,000;<br>*шт* | 6 | 473,47 | 39,24 | 2841 | 235 | 2075 | 1,47 | 9 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 1526 | 95 | 128 | 0,07 | – |
| 15 | 99-1-13(пл)3ТА | Задвижка фланцевая чугунная с обрезиненным клином DN050 PN16 / AVK-DK 0605030014 /К=2,000;<br>*шт* | 6 | 12969 | | 77814 | | | | |
| 16 | 99-1-14(пл)3ТА | Штурвал для задвижек DN 40-50 PN16 / AVK-DK 805001000 /К=2,000;<br>*шт* | 6 | 1625 | | 9750 | | | | |
| 17 | 8-9-33 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;<br>*шт* | 38 | 305 | | 11590 | | | | |
| 18 | 8-9-36 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80К=2,000;<br>*шт* | 4 | 552 | | 2208 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1-7-5 | Оголовок герметизированный ОГ-200К=2,000; | 0,02 | 87400 | | 1748 | | | | |
| | | *100шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-15(пл)групп | Компесатор антивибрационный фланцевый FC10, D=100ммК=2,000; | 2 | 1124 | | 2248 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 ммК=2,000; | 10 | 160,75 | 20,8 | 1608 | 208 | 1770 | 0,725 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 130,5 | 7,79 | 1305 | 78 | 128 | 0,038 | – |
| 22 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=2,000; | 10 | 629 | | 6290 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 23 | Е22-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 ммК=2,000; | 0,01 | 277986,61 | 30429,76 | 2780 | 304 | 612 | 205 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | 35550 | 11495,25 | 356 | 115 | 130 | 56,14 | 1 |
| 24 | Е26-9-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокнаК=2,000; | 10 | 91,18 | 10,4 | 912 | 104 | 634 | 0,348 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | 59,63 | 3,83 | 596 | 38 | 100 | 0,019 | – |
| 25 | 1-1-1002 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-КК=2,000; | 0,34 | 426 | | 145 | | | | |
| | | *10м2* | | | | | | | | |
| 26 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 ммК=2,000; | 37 | 120,7 | 14,12 | 4466 | 522 | 5004 | 0,553 | 20 |
| | | *м трубопровода* | | 100,35 | 5,29 | 3713 | 196 | 128 | 0,0258 | 1 |
| 27 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=2,000; | 37 | 279 | | 10323 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 28 | 8-10-76 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 ммК=2,000; | 2 | 227 | | 454 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | 8-10-135 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 ммК=2,000; | 4 | 495 | | 1980 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 8-10-113 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 ммК=2,000; | 2 | 338 | | 676 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е22-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 ммК=2,000; | 0,037 | 176712,4 | 29493,95 | 6538 | 1091 | 2235 | 203 | 8 |
| | | *км трубопровода* | | 35325 | 11142 | 1307 | 412 | 130 | 54,42 | 2 |
| 32 | Е26-6-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 50мм холстом стекловолокнистымК=2,000; | 37 | 218,52 | 13,09 | 8085 | 484 | 7501 | 1,17 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 197,78 | 4,95 | 7318 | 183 | 100 | 0,024 | 1 |
| 33 | 1-1-1002 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-КК=2,000; | 1,2 | 426 | | 511 | | | | |
| | | *10м2* | | | | | | | | |
| 34 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм крафт-бумагойК=2,000; | 37 | 114,31 | 6,39 | 4229 | 236 | 1199 | 0,192 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 1107 | 92 | 100 | 0,012 | – |
| 35 | 1-1-65 | Крафт- бумага рулоннаяК=2,000; | 0,002 | 47900 | | 96 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 36 | 73-1-232(об) | Предохранительный пояс со страховым канатомК=2,000; | 2 | 850 | | 1700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **379456** | **29514** | | | **215** |
| | | | | | | **37686** | **7042** | | | **39** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 201841 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 110415 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 45323 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6798 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18862 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **443641** | | | | |

**локальная смета 2-2-4**

**Электрооборудование и автоматизация**

**Раздел 1 Монтажные работы.**

**1.1 шкафы и оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц8-102-1 | Шкаф управления и регулированияК=2,000; | 2 | 3089 | 497 | 6178 | 994 | 4528 | 13 | 26 |
| | | *шкаф* | | | | | | | | |
| | | | | 2273 | 110 | 4546 | 220 | 95 | 0,644 | 1 |
| 2 | 80-1-3(пл)ТОО"I | Шкаф управления 1 насосом с 1 реле защиты эл.двигателя МР204 1,1кВт, 400В ВШГ (600х400х250)мм ШУПН-РЗ-380-1,1 /доля казахстанского содержания - 63% /К=2,000; | 2 | 111732 | | 223464 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-4(пл)ТОО"I | Датчик давления Cerabar T PMC 131, 4...20мА, G1/2 вн.диаметр 11мм, 0...40 барК=2,000; | 2 | 52374 | | 104748 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | Ц8-102-1 | Монтаж станции СУЗК=2,000; | 2 | 3089 | 497 | 6178 | 994 | 4528 | 13 | 26 |
| | | *шкаф* | | | | | | | | |
| | | | | 2273 | 110 | 4546 | 220 | 95 | 0,644 | 1 |
| 5 | 80-1-5(пл)ТОО". | Станция управления скважинными насосами (3А-10А) СУЗ-10К=2,000; | 2 | 19204 | | 38408 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

**1.2 кабельно-проводниковая продукция**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц8-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 60 | 10,6 | 0,1 | 636 | 6 | 507 | 0,06 | 4 |
| | | *м* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8,8 | 0,1 | 528 | 6 | 95 | – | – |
| 7 | 16-7-178 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,5 | 71171 | | 35586 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 8 | 18-3-45(об) | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 | 2 | 1660 | | 3320 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 8-6-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм | 30 | 168 | | 5040 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-397-1 | Монтаж металлорукава | 30 | 170,1 | 15,3 | 5103 | 459 | 542 | 0,09 | 3 |
| | | *м* | | 15,8 | 3,2 | 474 | 96 | 95 | 0,019 | 1 |
| 11 | 18-3-74 | Металлорукав длиной .2м | 30 | 256 | | 7680 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный полоса 40х4мм | 32 | 61,9 | 3,3 | 1981 | 106 | 712 | 0,14 | 4 |
| | | *м* | | 23 | 0,4 | 736 | 13 | 95 | 0,002 | – |
| 13 | 1-4-83 | Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) | 0,06016 | 46400 | | 2791 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **441113** | **2559** | | | **63** |
| | | | | | | **10830** | **555** | | | **3** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 57784 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 369940 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 10817 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1623 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4919 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **456849** | | | | |

**локальная смета 2-3-1**
**Общестроительные работы**

**Раздел 1 Фундаменты.**

**1.1 на отм. -4,900**

***Добавляемые работы согласно тех решения №1***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е6-1-23 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В12,5 | 0,6 | 9510,15 | 208,34 | 5706 | 125 | 317 | 2,6 | 2 |
| | | *м3* | | 425,25 | 78,71 | 255 | 47 | 105 | 0,3844 | – |

**1.2 ФЛ1 на отм.-5,400**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 | 0,1 | 8552,17 | 66,01 | 855 | 7 | 23 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 20 | 2 | 105 | 0,1218 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Добавляемые работы согласно тех решения №1*** | | | | | | | | |
| 30 | Е6-1-6 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В12,5 | 8,272 | 10543,61 | 489,23 | 87217 | 4047 | 8113 | 4,75 | 39 |
| | | *м3* | | 749,25 | 184,82 | 6198 | 1529 | 105 | 0,9026 | 7 |
| 31 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,004 | 53000 | | 212 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 32 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,007 | 70437,87 | 304,24 | 493 | 2 | 72 | 58 | – |
| | | *т* | | 9675 | 114,75 | 68 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| | | **1.3 ФО1 на отм.-5,400** | | | | | | | | |
| 33 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 | 0,04 | 8552,17 | 66,01 | 342 | 3 | 9 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 8 | 1 | 105 | 0,1218 | – |
| | | ***Добавляемые работы согласно тех решения №1*** | | | | | | | | |
| 35 | Е6-1-6 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В12,5 | 1,2 | 10543,61 | 489,23 | 12652 | 587 | 1177 | 4,75 | 6 |
| | | *м3* | | 749,25 | 184,82 | 899 | 222 | 105 | 0,9026 | 1 |
| 36 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0017 | 53000 | | 90 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 37 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0085 | 70437,87 | 304,24 | 599 | 3 | 87 | 58 | – |
| | | *т* | | 9675 | 114,75 | 82 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| | | **Раздел 4 Кровля.** | | | | | | | | |
| | | **4.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 62 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из Бикроста в один слой | 61,2 | 141,96 | 1,19 | 8688 | 73 | 1999 | 0,155 | 9 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 27 | 0,45 | 1652 | 28 | 119 | 0,0022 | – |
| 63 | 1-1-1204 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, пленка с двух сторон, марка 51 СППК=1,070; | 65,484 | 205 | | 13424 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 64 | Е12-14-1 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | 6,12 | 15296,79 | 207,16 | 93616 | 1268 | 4277 | 3,63 | 22 |
| | | *м3 утеплителя* | | 508,5 | 78,75 | 3112 | 482 | 119 | 0,38 | 2 |
| 65 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 61,2 | 189,45 | 4,72 | 11594 | 289 | 5292 | 0,403 | 25 |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | 70,88 | 1,78 | 4338 | 109 | 119 | 0,0086 | 1 |
| 66 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,500; | 30,6 | 14600 | | 446760 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 61,2 | 217,05 | 15,94 | 13283 | 976 | 2958 | 0,243 | 15 |
| | | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 2121 | 365 | 119 | 0,0291 | 2 |
| 68 | Е12-17-2 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; | 918 | 8,4 | 0,14 | 7711 | 129 | 175 | 0,0009 | 1 |
| | | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | 101 | 46 | 119 | 0,0003 | – |
| 69 | Е12-1-5 | Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов | 61,2 | 42,86 | 18,33 | 2623 | 1122 | 2286 | 0,138 | 8 |
| | | *м2 кровли* | | 24,53 | 6,86 | 1501 | 420 | 119 | 0,0335 | 2 |
| 70 | 1-1-1461 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-006-2009), полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0К=1,150; | 70,38 | 169 | | 11894 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 71 | 1-1-1415 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-002-2006), полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-3,5К=1,130; | 69,156 | 140 | | 9682 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 72 | Е12-4-2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 22,8 | 603,5 | 4,29 | 13760 | 98 | 1942 | 0,42 | 10 |
| | | *м примыканий* | | 69,98 | 1,6 | 1596 | 36 | 119 | 0,0078 | – |
| 73 | 1-1-1461 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816-006-2009), полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0К=1,890; | 43,092 | 169 | | 7283 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 74 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 8,33 | 575,05 | 1,24 | 4790 | 10 | 1523 | 0,972 | 8 |
| | | *м2 покрытия* | | 153,23 | 0,47 | 1276 | 4 | 119 | 0,0023 | – |
| | **Раздел 5 Проемы.** | | | | | | | | | |
| 75 | Е10-23-6 | Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | 1,802 | 340,54 | 22,31 | 614 | 40 | 353 | 0,9753 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 158,87 | 4,68 | 286 | 8 | 120 | 0,0253 | – |
| 76 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 1,802 | 4010 | | 7226 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 77 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 78 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 1 | 583 | | 583 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е10-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2К=2,000; | 6,3 | 328,76 | 20,41 | 2071 | 129 | 994 | 0,7435 | 5 |
| | | *м2 проемов* | | 124,24 | 7,13 | 783 | 45 | 120 | 0,0348 | – |
| 80 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольныеК=2,000; | 6,3 | 12700 | | 80010 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 81 | Е15-165-4 | Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным за 2 раза с 2-х сторонК=4,000; | 7,208 | 208,02 | 0,18 | 1499 | 1 | 1083 | 0,843 | 6 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 142,88 | 0,07 | 1030 | 1 | 105 | 0,0003 | – |
| 82 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 8,1 | 472,81 | 19 | 3830 | 154 | 2177 | 1,303 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 1764 | 50 | 120 | 0,0302 | – |
| 83 | 6-1-183 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК1-6шт размером 1,2 х 1м/К=6,000; | 7,2 | 6022 | | 43358 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 84 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК2 - 1шт размером 0.9 х 1м/ | 0,9 | 5206 | | 4685 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 85 | Е15-40-2 | Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 ммК=6,000; | 7,2 | 435,9 | 2,02 | 3138 | 15 | 486 | 0,3925 | 3 |
| | | *м* | | 64,13 | 0,17 | 462 | 1 | 105 | 0,0013 | – |
| 86 | Е8-26-1 | Укладка подоконных пластиковых плитК=6,000; | 2,1 | 210,07 | 23,93 | 441 | 50 | 476 | 1,15 | 2 |
| | | *м2 плит (в деле)* | | 182,93 | 8,96 | 384 | 19 | 118 | 0,0437 | – |
| 87 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 6 | 2860 | | 17160 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Полы.** | | | | | | | | | |
| | **6.1 тип 1** | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 4,17 | 364,13 | 14,76 | 1518 | 62 | 298 | 0,361 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 219 | 23 | 123 | 0,027 | – |
| 89 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000; | 58,38 | 45,76 | 0,67 | 2671 | 39 | 140 | 0,0104 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 1,69 | 0,25 | 99 | 15 | 123 | 0,0012 | – |
| 90 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 4,17 | 925,06 | 4,9 | 3858 | 20 | 310 | 0,382 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 244 | 8 | 123 | 0,009 | – |
| 91 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | 7,55 | 123,31 | 0,16 | 931 | 1 | 151 | 0,0899 | 1 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 122 | 1 | 123 | 0,0003 | – |
| | **6.2 тип 2** | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 9,15 | 364,13 | 14,76 | 3332 | 135 | 653 | 0,361 | 3 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 480 | 51 | 123 | 0,027 | – |
| 93 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000; | 128,1 | 45,76 | 0,67 | 5862 | 86 | 305 | 0,0104 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 1,69 | 0,25 | 216 | 32 | 123 | 0,0012 | – |
| | **6.3 тип 3** | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 51,84 | 119,27 | 2,62 | 6183 | 136 | 733 | 0,0681 | 4 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 545 | 51 | 123 | 0,0048 | – |
| 95 | Е6-1-16 | Устройство плит железобетонных плоских из бетона кл.В 12,5 | 7,8 | 9127,97 | 196,62 | 71198 | 1534 | 2838 | 1,79 | 14 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 2124 | 579 | 105 | 0,3628 | 3 |
| 96 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 1,0352 | 52400 | | 54244 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 97 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 51,84 | 364,13 | 14,76 | 18876 | 765 | 3696 | 0,361 | 19 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 2718 | 287 | 123 | 0,027 | 1 |
| | **Раздел 7 Отделочные работы.** | | | | | | | | | |
| | **7.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 98 | Е15-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором | 65,17 | 141,42 | 1,42 | 9216 | 93 | 4918 | 0,45 | 29 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 71,33 | 0,54 | 4649 | 35 | 105 | 0,0026 | – |
| 99 | Е15-180-2 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 разаК=2,000; | 130,34 | 200,36 | 1,65 | 26115 | 215 | 3443 | 0,154 | 20 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 24,53 | 0,63 | 3197 | 82 | 105 | 0,003 | – |
| 100 | Е15-51-1 | Штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 123,68 | 296,27 | 1,96 | 36643 | 242 | 14201 | 0,611 | 76 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 108,9 | 0,45 | 13469 | 56 | 105 | 0,0262 | 3 |
| 101 | Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 разаК=2,000; | 106,72 | 197,34 | 1,19 | 21060 | 127 | 2547 | 0,138 | 15 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 22,28 | 0,45 | 2378 | 48 | 105 | 0,0022 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е15-163-8 | Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000; | 140,64 | 88,67 | 1,42 | 12471 | 200 | 4566 | 0,192 | 27 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 30,38 | 0,54 | 4273 | 76 | 105 | 0,0026 | – |
| | **Раздел 8 Наружняя отделка.** | | | | | | | | | |
| 103 | Е15-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и цоколя (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором | 139,6 | 120,35 | 1,19 | 16801 | 166 | 8905 | 0,37 | 52 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 60,3 | 0,45 | 8418 | 63 | 105 | 0,0022 | – |
| 104 | Е15-158-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 139,6 | 73,83 | 1,65 | 10307 | 230 | 1594 | 0,0618 | 9 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 10,24 | 0,63 | 1430 | 88 | 105 | 0,003 | – |
| | **Раздел 9 Лестницы.** | | | | | | | | | |
| | **9.1 лестницы ЛМ1, ЛМ2,ограждение ОГЛ1, ОГЛ2, ОГ1** | | | | | | | | | |
| 105 | Е9-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением /ЛМ1, ОГЛ1/ | 0,2696 | 28686,82 | 5605,29 | 7734 | 1511 | 5491 | 120 | 32 |
| | | *т конструкций* | | 21600 | 1029,79 | 5823 | 278 | 90 | 4,42 | 1 |
| 106 | 1-1-906 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40 | 0,1272 | 63600 | | 8090 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 107 | 1-1-907 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 | 0,0058 | 70000 | | 406 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 108 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0538 | 59200 | | 3185 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 109 | 1-1-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,009 | 58700 | | 528 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 110 | 1-1-4151 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | 0,0036 | 49135 | | 177 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 111 | 1-1-4149 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | 0,0072 | 50241 | | 362 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 112 | 1-1-4440 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,063 | 52015 | | 3277 | | | | |