7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2008 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство».

Рабочий проект **«Строительство инфраструктуры к объекту «Птицефабрика им. К.Маркса». Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к птицефабрике им. К. Маркса»** выполнен в полном объеме. Конструктивные, объемно-планировочные решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и безопасность при эксплуатации дороги.

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» в уровне цен 2001г. с переходом к текущим ценам инд. МРП.

К проекту имелись замечания, которые были устранены в ходе корректировки.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

По смете

1. Локальная смета 2-2-1 Устройство дорожной одежды.

1.2) пп.15,30 исходные данные. Объемный вес щебеночной смеси непрерывной гранулометрии при перевозке в смете принят 2,1-2,12т/м3. При составляющих смеси: песок отсевов дробления 1,5-1,6т/м3, щебень 1,3-1,4т/м3, объемный вес 2,1-2,12 завышен. Внесены изменения.

2. Локальная смета 2-4-1 Пересечения и примыкания.

2.1) пп.26,41,79,94 исходные данные. Объемный вес щебеночной смеси непрерывной гранулометрии при перевозке в смете принят 2,1-2,12т/м3. При составляющих смеси: песок отсевов дробления 1,5-1,6т/м3, щебень 1,3-1,4т/м3, объемный вес 2,1-2,12 завышен. Внесены изменения.

Объезд.

1. Локальная смета 2-2-1 Устройство дорожной одежды.

1.2) пп.15,30 исходные данные. Объемный вес щебеночной смеси непрерывной гранулометрии при перевозке в смете принят 2,1-2,12т/м3. При составляющих смеси: песок отсевов дробления 1,5-1,6т/м3, щебень 1,3-1,4т/м3, объемный вес 2,1-2,12 завышен. Внесены изменения.

2. Локальная смета 2-4-1 Пересечения и примыкания.

2.1) пп.31,46 исходные данные. Объемный вес щебеночной смеси непрерывной гранулометрии при перевозке в смете принят 2,1-2,12т/м3. При составляющих смеси: песок отсевов дробления 1,5-1,6т/м3, щебень 1,3-1,4т/м3, объемный вес 2,1-2,12 завышен. Внесены изменения.

В процессе рассмотрения проектно-сметной документации определились следующие технико-экономические показатели:

Таблица 4. Технико-экономические показатели по проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Показатели		Примечание (+ увеличение - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность ремонтируемого участка дороги	км	2,7	2,7	
2	Категория дороги		IV	IV	
3	Количество полос движения	Шт.	2	2	
4	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	
5	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	
6	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	
7	Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	
8	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон	