зимнее удорожание по НДЗ-2001 в соответствии с СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»,

на дополнительные отпуска и выслугу лет - СН РК 02-02-2002г.

накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002г.

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов СН РК 8.02-02-2002г.

в составе сметной документации выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

пересчет в текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года выполнен через индекс месячного расчетного показателя, установленного на

налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2% в соответствии с п.4.7.12 СН РК 8.02-002-2002.

налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленный законодательством Республики Казахстан, от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых решений.

Рабочий проект «*Реконструкция подъезда к логистическому центру*» выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» (с изм. от 29.05.2009г.).

В рабочем проекте учтены современные требования по расчету конструкции дорожных одежд, организации безопасности движения.

В проекте использованы местные строительные материалы, согласно государственной программы по импортозамещению.

Сметная документация выполнена в соответствии с действующими сметными нормами СН РК 8.02-02-2002 «Порядок по определению сметной стоимости строительства в РК» в базовом уровне цен 2001г. с переводом к текущим и прогнозным ценам в установленном порядке.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе расмотрения по замечаниям и предложениям в рабочий проект «*Реконструкция подъезда к логистическому центру*» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Замечаний нет.

Технико-экономические показатели

Таблица №3

Наименование	Ед. изм.	Показатели		Примечания: (- уменьшение, + увеличение)
		заявленные	рекомендуемые к утверждению	
Средний ремонт основного подъезда-				
Категория дороги		V		
Протяженность дороги	км	0,033	0,033	
Расчетная скорость	км/ч	40	40	
Количество полос движения	шт	2	2	
Ширина полосы движения	м	4,5	4,5	
Ширина проезжей части	м	9,6	9,6	
Тип дорожной одежды		облегченный		
Вид покрытия		асфальтобетон		
Новое строительство технологический подъезда-				
Категория дороги		V		
Протяженность дороги	км	0,106	0,106	