ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
«ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА» ЕМК

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДГП «КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

2010 ж. "28" 01 № 14-БИ-02/0075

Финансовый отдел Сырдарьинского района

ТОО «Проект Дизайн Курылыс»
Сырдарьинский филиал

РГП «Госэкспертиза»

ДГП "Кызылордагосэкспертиза" направляет Вам экспертное заключение **№14-0010/10 от 28.01.10 г.** по рабочему проекту **"Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре".**

Приложение на листах.

Директор
ДГП "Кызылордагосэкспертиза»: Нурлыбаев Б.К.

Қазақстан Республикасы
120019, Қызылорда қаласы,
Ауэзов көшесі, 39

Республика Казахстан
120019, г. Кызылорда
ул. Ауэзова, 39

тел.: 8 (3242) 27 21 79
факс: 8 (3242) 26 23 31
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ

"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

"Қызылордамемсараптама" ЕМК
ДГП "Кызылордагосэкспертиза"

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

"Қызылордамемсараптама" ЕМК

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

Нұрлыбаев Б.Қ.

2010 жылғы 28 қаңтар №14-0010/10

«Сырдарья ауданы Тереңөзек қыстағындағы аудандық қаржы бөлімі ғимаратын күрделі жөндеу. Өрт жайында хабарлау және өрт дабылы қондырғысын орнату»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Сырдарья ауданы аудандық
қаржы бөлімі
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС,
Сырдарья ауданы филиалы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Сырдарья ауданы Тереңөзек қыстағындағы аудандық қаржы бөлімі ғимаратын күрделі жөндеу. Өрт жайында хабарлау және өрт дабылы қондырғысын орнату» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды Қызылордамемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді.

Қарауға негіз болған Сырдарья ауданы филиалы «ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-мен 12.01.2010 жылғы №14/0004 шарты.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

ДГП "Кызылордагосэкспертиза"

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14-0010/10 от 28 января 2010 г.

по рабочему проекту
“Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре”.

ЗАКАЗЧИК:
Сырдарьинский РайФО

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПроектДизайнКурылыс»,
Сырдарьинский филиал

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту “Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре” выдано дочерним государственным предприятием «Кызылордагосэкспертиза».

Основанием для рассмотрения послужил договор №14/0004 от 12.01.2010 г. с Сырдарьинским филиалом ТОО «ПроектДизайнКурылыс».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения дочернего государственного предприятия «Кызылордагосэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект "Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре".

2. ЗАКАЗЧИК: РайФО Сырдарьинского района

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектДизайнКурылыс», Сырдарьинский филиал (12-ГСЛ №0000091 от 13.06.2005 г., продлена до 13.06.2011 г.).

Главный инженер проекта – Мусагул Ш. (приказ ТОО «ПроектДизайнКурылыс», Сырдарьинский филиал, № 21 от 10.06.2009 г).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: госинвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 5.01.2010 г., утвержденное администрацией РайФО Сырдарьинского района.

письмо заказчика о сроках финансировании строительства (№ 07-1-1-32 от 22.01.2010 г.)

5.2. Согласования с органами Государственного надзора:

Заключение отдела ЧС Сырдарьинского района №23-08/23-М-3 от 11.01.2010 года на здание Сырдарьинского РайФО по выполнению проекта пожарной сигнализации.

5.3. Комплектность представленной на экспертизу документации.

ТОМ-I.	Книга 1	Общая пояснительная записка
ТОМ-II	Альбом 1	Чертежи пожарной сигнализации.
ТОМ-III	Книга 1	Сметы. Сводный сметный расчет, локальная смета

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта:

Здание Сырдарьинского РайФО расположено в пос. Теренозек Сырдарьинского района.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район - IV г. (СНиП РК 2.04-01-2001);

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2001):

- наиболее холодной пятидневки – минус 25^{0}С;
- наиболее холодных суток – минус 30^{0}С;

сейсмичность района – 5 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями.).

Современное состояние.

Здание РайФО в пос. Теренозек прямоугольные в плане с размерами 26,8х11,6 м, одноэтажное, чердачное. Высота этажа – 2,6 м.

Год строительства	1962 г.
Уровень ответственности – II	
Конструктивная схема - с продольными и поперечными несущими стенами.	
Конструктивное решение:	
фундаменты	монолитные ленточные
Стены, перегородки	каркасно-камышитовые
покрытия, перекрытия	деревянные

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
- ЕМК - КЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА - ДП - КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА

Крыша, кровля	чердачная по наслонным деревянным стропилам с покрытием асбестоцементными листами
окна и двери	деревянные
полы	дощатые, линолеум
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской
наружная отделка	штукатурка с последующей известковой окраской
Инженерное обеспечение	
отопление	автономная котельная
вентиляция	приточно-вытяжная с естественным побуждением
электроснабжение	от поселковых сетей

6.2. Принятые проектные решения.

Пожарная сигнализация выполнена с целью приведения противопожарных мероприятий в здании, по обнаружению и сообщению о месте возникновения возгорания в соответствии с требованиями нормативов.

Основные решения.

Проектом предусмотрено устройство пожарной сигнализации в кабинетах и во всех остальных помещениях согласно СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»

- установка извещателей пожарных, оповещателей звуковых и световых:

Приемно-контрольное устройство	«Гранит – 5»,
Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-41 М
Извещатель пожарный ручной	ИПР
Кабель 3х2,5 мм2	ВВГ
Провод 2х0,75 мм2	ПВС
Провод 1х2х0,4 мм2	ТРП

6.3. Организация строительства.

Основные материалы: извещатели дымовые – 26 шт; извещатели ручные – 2 шт; прибор пожарной сигнализации «Гранит-5»- 1шт; кабель марки ВВГ – 35 м, провод марки ТРП – 300 м, ПВС – 100м.

Трудоемкость – 0,05 тыс. чел/дней; продолжительность строительства –0,5 месяца

6.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, вып. 1-8.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса, АВС-4 (редакция 3.17.4) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Объемы работ приняты на основании задания на проектирование, проектных решений, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Обеспечено максимальное включение в проектные решения отечественных товаров, работ и услуг в соответствии с решениями заседания Правительства Республики Казахстан (протокол № 40 от 03.11.2009 г.) «О необходимости активизации работ по увеличению казахстанского содержания в проектах на строительство объектов при разработке проектно-сметной документации».

В соответствии с п. 4.3.8.СНиП 8.02.02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» стоимость инженерного оборудования

МЕМСАРАПТАМА • ПОЗЭКСПЕРТИЗА

принята по соответствующим разделам сборников, а при отсутствии цен стоимость оборудования определена по прайс-листам.

Территориальный район- 11.2

В сметной стоимости строительства учтены:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения в размере 1,44% (СН РК 8.02-09-2002);
- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,35% (СН РК 8.02-07-2002);
- средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;
- переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2010 г.=1413/775.
- налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12 % .

Расчет стоимости строительства выполнен на условную организацию (для увеличения занятости в населенном пункте), базирующуюся в районе строительства. С учетом расположения объекта в зоне экологической катастрофы, при составлении локальных смет учтен экологический коэффициент К=1,3 в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. (с изменениями);

п. 16 задания на проектирование согласно письма Комитета по делам строительства Республики Казахстан от 20.11.2004 г. № 03-03-2-3208.

На рассмотрение представлен объект со сметной стоимостью строительства:

- общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. в т.ч. – 0,169 млн. тенге;
  СМР - 0,142 млн. тенге;
- общая сметная стоимость в текущих ценах 2010 г. в т.ч. – 0,643 млн.тенге;
  СМР - 0,258 млн. тенге;

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект **“Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре”** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со:

СНиП РК 1.02-01-2007 «О порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство»;

СНиРК 2.02-15-2003 “Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

По общей части:

7.2.1. Представлено заключение Сырдарьинского отдела ЧС на установку пожарной сигнализации.

По основным решениям:

7.2.2. Откорректировано:

- типы извещателей
- прокладка шлейфов ПС и установка прибора ПС

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
КЫЗЫЛОРДАЕМСРАПТАМА - ВМК - ЭП - КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА

- количество проводов, кабелей и кабельных каналов.

7.2.4. Дополнено: блок питания БП-2400, трубы для прокладки кабеля.

7.2.6. Устранены разночтения в наименовании приборов и извещателей в пояснительной записке и спецификации.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.7. Откорректированы затраты на временные здания и сооружения – 1,44% (снижение 0,002 млн. тенге).

По локальным сметам.

7.2.8. Откорректировано: расценка на монтаж прибора ПС (снижение 0,006 млн. тенге), количество аккумуляторов (снижение 0,010 млн. тенге), количество извещателей (увеличение 0,014 млн. тенге), длина кабелей и проводов (увеличение 0,053 млн.тенге), длина кабельных каналов (увеличение 0,020 млн. тенге).

7.2.9. Дополнено: трубы (увеличение 0,005 млн. тенге), блок питания (увеличение 0,052 млн. тенге), светосигнальное устройство (увеличение 0,009 млн. тенге).

7.2.10. Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

- увеличение - 0,153 млн.тенге
- снижение - 0,018 млн. тенге

7.2.11. ТЭП: В результате внесенных изменений и дополнений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ пп	Наименование	единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен (-)уменьшен.
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1	Общая площадь	кв.м	272,6	272,6	-
2	Строительный объем	куб.м.	1057,0	1057,0	-
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, в том числе	млн.тенге	0,169	0,233	+ 0,065
	СМР	млн.тенге	0,142	0,202	+ 0,060
	Оборудование	млн.тенге	0,025	0,028	+ 0,003
	Прочие затраты	млн.тенге	0,002	0,003	+ 0,001
4	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2009 года, в том числе	млн.тенге	0,643	0,778	+ 0,135
	СМР	млн.тенге	0,258	0,367	+ 0,109
	Оборудование	млн.тенге	0,045	0,052	+ 0,007
	Прочие затраты	млн.тенге	0,340	0,359	+ 0,019
5	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	0,042	0,050	+ 0,008
6	Продолжительность строительства	мес.	0,5	0,5	-
7	Вид строительства	капитальный ремонт			

8. ВЫВОДЫ.

8.1.Рабочий проект на **"Капитальный ремонт здания РайФО в пос. Теренозек Сырдарьинского района. Устройство пожарной сигнализации и оповещение о пожаре"** соответствует требованиям государственных нормативов действующих на территории Республики Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая площадь, кв.м. - 272,6
2. Строительный объем, куб.м. - 1057,0

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
КЫЗЫЛОРДАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТІ
КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА

3.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе	- 0,233
	СМР, млн. тенге	- 0,202
4.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2010 года (с учетом НДС), млн. тенге, в том числе	- 0,778
	СМР, млн. тенге	- 0,367
5	Продолжительность строительства, мес.	- 0,5

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

ТҰЖЫРЫМ:

8.1. «Сырдарья ауданы Тереңөзек қыстағындағы аудандық қаржы бөлімі ғимаратын күрделі жөндеу. Өрт жайында хабарлау және өрт дабылы қондырғысын орнату» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1.	Жалпы ауданы, шаршы метр	- 272,6
2.	Құрылыс көлемі, текше метр	- 1057,0
3.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 0,233
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 0,202
4.	2010 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде	- 0,778
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 0,367
5.	Құрылыс ұзақтығы, ай	- 0,5

8.2. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісіне бекіту және тапсыру кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары:	Д.Төлеуова
Өндіріс бөлімі бастығы:	С.Нем
Жетекші маман/ бас маман:	Г.Ахметова

- ЕМК - ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА - ДП - ҚЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА