ДОГОВОР № 36
подряда

г. Алматы **«09» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 305,307» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 6 731 394 (шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста девяносто четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ Оспанов Ж.Б.
МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ Ташмулина Н.М.
МП

Приложение №1

к Договору подряда № 36
от 09.07.2019 года

Наименование стройки - Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 305,307

Наименование объекта Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 305,307

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 305,307

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда с основанием (5+5)				
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	13,080	482,75	6314
			Накладные расходы			*110,41*	*1444*
			Сметная прибыль			*35,76*	*468*
2	2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,565	1807,92	28141
			Сметная прибыль			*133,92*	*2084*
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,156	23,77	218
			Накладные расходы			*5,90*	*54*
			Сметная прибыль			*1,76*	*16*
4	4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	6,671	101,52	677
			Сметная прибыль			*7,52*	*50*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,924	1451,63	5696

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*562,65*	*2208*
			Сметная прибыль			*107,53*	*422*
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,810	88,80	871
			Накладные расходы			*18,74*	*184*
			Сметная прибыль			*6,58*	*65*
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68,670	8,22	564
			Накладные расходы			*1,42*	*98*
			Сметная прибыль			*0,61*	*42*
8	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	6,540	5646,94	36931
			Накладные расходы			*409,18*	*2676*
			Сметная прибыль			*418,29*	*2736*
9	9	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	32,700	960,63	31413
			Накладные расходы			*105,33*	*3444*
			Сметная прибыль			*71,16*	*2327*
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,082	125231,21	10238
			Накладные расходы			*989,71*	*81*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*758*
11	11	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	32,700	1411,04	46141
			Накладные расходы			*60,68*	*1984*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3418*
12	12	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	65,400	145,99	9548
			Накладные расходы			*0,34*	*22*
			Сметная прибыль			*10,81*	*707*
13	13	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	32,700	1482,10	48465
			Накладные расходы			*60,68*	*1984*
			Сметная прибыль			*109,79*	*3590*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	65,400	158,22	10348
			Накладные расходы			*0,34*	*22*
			Сметная прибыль			*11,72*	*766*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью	м3	29,735	5646,56	167901
			Накладные расходы			*409,18*	*12167*
			Сметная прибыль			*418,26*	*12437*
16	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,161	125231,21	20108
			Накладные расходы			*989,71*	*159*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*1489*
17	17	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	89,205	1411,02	125870
			Накладные расходы			*60,68*	*5413*
			Сметная прибыль			*104,52*	*9324*
18	18	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	297,350	1482,09	440699
			Накладные расходы			*60,68*	*18042*
			Сметная прибыль			*109,78*	*32644*
19	19	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	594,700	158,22	94094
			Накладные расходы			*0,34*	*200*
			Сметная прибыль			*11,72*	*6970*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5876,98	176
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
21	21	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14740,92	451
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1325,05	1325
			Накладные расходы			*581,61*	*582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
23	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	3592,16	3592
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
24	24	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22965,12	22965
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
25	25	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
26	26	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
27	27	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	554,04	39
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Устройство бортового камня				
28	28	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,516	482,75	249
			Накладные расходы			*110,41*	*57*
			Сметная прибыль			*35,76*	*18*
29	29	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,410	1807,92	36900
			Сметная прибыль			*133,92*	*2733*
30	30	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,006	23,77	285
			Накладные расходы			*5,90*	*71*
			Сметная прибыль			*1,76*	*21*
31	31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,801	7247,20	20302
			Накладные расходы			*1485,46*	*4161*
			Сметная прибыль			*536,83*	*1504*
32	32	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	80,040	3019,52	241682
			Накладные расходы			*1147,01*	*91807*
			Сметная прибыль			*223,67*	*17902*
33	33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,442	46477,80	159964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3442,80*	*11849*
			Раздел: Устройство поребрика				
34	34	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,619	482,75	2230
			Накладные расходы			*110,41*	*510*
			Сметная прибыль			*35,76*	*165*
35	35	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,852	1807,92	14196
			Сметная прибыль			*133,92*	*1052*
36	36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,619	23,77	110
			Накладные расходы			*5,90*	*27*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
37	37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,109	7247,20	8034
			Накладные расходы			*1485,46*	*1647*
			Сметная прибыль			*536,83*	*595*
38	38	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	46,190	3019,52	139471
			Накладные расходы			*1147,01*	*52980*
			Сметная прибыль			*223,67*	*10331*
39	39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,739	46477,80	34349
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2544*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
40	40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	16,170	1159,19	18744
			Накладные расходы			*330,32*	*5341*
			Сметная прибыль			*85,87*	*1388*
41	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,043	125231,21	5400
			Накладные расходы			*989,71*	*43*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*400*
42	42	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,180	15164,89	48226
			Накладные расходы			*1154,98*	*3673*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*3572*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	53,900	1438,20	77519
			Накладные расходы			*196,77*	*10606*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5742*
44	44	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	53,900	904,36	48745
			Накладные расходы			*126,08*	*6796*
			Сметная прибыль			*66,99*	*3611*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
45	45	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,187	482,75	1538
			Накладные расходы			*110,41*	*352*
			Сметная прибыль			*35,76*	*114*
46	46	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,417	1807,92	9794
			Сметная прибыль			*133,92*	*725*
47	47	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,187	23,77	76
			Накладные расходы			*5,90*	*19*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
48	48	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	12,256	1072,48	13144
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*79,44*	*974*
49	49	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	12,256	1278,70	15672
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*94,72*	*1161*
50	50	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	12,256	884,30	10838
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*65,50*	*803*
51	51	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12,256	2552,82	31287
			Накладные расходы			*1098,27*	*13460*
			Сметная прибыль			*189,10*	*2318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12,256	2232,36	27360
			Сметная прибыль			*165,36*	*2027*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
53	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	15,974	3971,80	63445
			Накладные расходы			*1539,46*	*24591*
			Сметная прибыль			*294,21*	*4700*
54	54	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,155	275,40	7479
			Сметная прибыль			*20,40*	*554*
55	55	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,155	1807,92	49095
			Сметная прибыль			*133,92*	*3637*
56	56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,974	23,77	380
			Накладные расходы			*5,90*	*94*
			Сметная прибыль			*1,76*	*28*
57	57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,974	88,80	1418
			Накладные расходы			*18,74*	*299*
			Сметная прибыль			*6,58*	*105*
58	58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,974	5646,56	90197
			Накладные расходы			*409,18*	*6536*
			Сметная прибыль			*418,26*	*6681*
59	59	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	53,246	951,64	50671
			Накладные расходы			*105,33*	*5608*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3753*
60	60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,048	125231,21	6001
			Накладные расходы			*989,71*	*47*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	53,246	1438,20	76578
			Накладные расходы			*196,77*	*10477*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5672*
62	62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	212,984	226,09	48154
			Накладные расходы			*31,52*	*6713*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3567*
63	63	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	53,246	1730,76	92156
			Накладные расходы			*577,89*	*30770*
			Сметная прибыль			*128,20*	*6826*
64	64	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	53,246	13577,14	722929
			Сметная прибыль			*1005,71*	*53550*
			Раздел: Наружнее освещение				
65	65	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	2,000	8467,52	16935
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
66	66	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	2,000	80460,00	160920
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
67	67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	551,63	5516
			Накладные расходы			*147,30*	*1473*
			Сметная прибыль			*40,86*	*409*
68	68	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,013	139478,34	1813
			Накладные расходы			*48624,85*	*632*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*134*
69	69	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	48144,24	241
			Сметная прибыль			*3566,24*	*18*
70	70	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	192715,20	964
			Сметная прибыль			*14275,20*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,013	426202,56	5541
			Сметная прибыль			*31570,56*	*410*
72	72	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	193,32	4253
			Сметная прибыль			*14,32*	*315*
73	73	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,600	467,64	14777
			Сметная прибыль			*34,64*	*1095*
74	74	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,000	42,12	2738
			Сметная прибыль			*3,12*	*203*
75	75	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	520,56	8850
			Сметная прибыль			*38,56*	*656*
76	76	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	3336,12	56714
			Сметная прибыль			*247,12*	*4201*
77	77	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	3753,00	48789
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
78	78	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	833,76	9171
			Сметная прибыль			*61,76*	*679*
79	79	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	951,48	10466
			Сметная прибыль			*70,48*	*775*
80	80	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,000	1413,72	43825
			Сметная прибыль			*104,72*	*3246*
81	81	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	757,08	9085
			Сметная прибыль			*56,08*	*673*
82	82	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2085,48	12513
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
83	83	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	1819,80	30937
			Сметная прибыль			*134,80*	*2292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
85	85	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	19322,89	38646
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*
86	86	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3533,76	7068
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
87	87	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2,000	1612,99	3226
			Накладные расходы			*428,93*	*858*
			Сметная прибыль			*119,48*	*239*
88	88	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	28250,52	56501
			Накладные расходы			*9502,48*	*19005*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*4185*
89	89	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1955,88	12909
			Сметная прибыль			*144,88*	*956*
90	90	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1461,24	9644
			Сметная прибыль			*108,24*	*714*
91	91	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,040	536711,40	21415
			Сметная прибыль			*39756,40*	*1586*
92	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,420	140,56	481
			Накладные расходы			*35,32*	*121*
			Сметная прибыль			*10,41*	*36*
93	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,420	222,15	760
			Накладные расходы			*41,49*	*142*
			Сметная прибыль			*16,46*	*56*
94	94	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	32592,69	16296
			Накладные расходы			*5948,33*	*2974*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	5411,24	1623
			Накладные расходы			*1278,82*	*384*
			Сметная прибыль			*400,83*	*120*
96	96	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,080	8844,26	708
			Накладные расходы			*1708,28*	*137*
			Сметная прибыль			*655,13*	*52*
			Раздел: Озеленение				
97	97	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	291,808	760,50	221919
			Накладные расходы			*262,99*	*76741*
			Сметная прибыль			*56,33*	*16438*
98	98	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	38,800	17901,83	694591
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
99	99	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	1,000	2313,43	2313
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
100	100	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1,000	1083,97	1084
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
101	101	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1,000	154,20	154
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
102	102	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	тенге за 1 тонну	1,000	530,28	530
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
103	103	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
104	104	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	2,000	1603,64	3207
			Накладные расходы			*669,48*	*1339*
			Сметная прибыль			*118,79*	*238*
106	106	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	2,000	5343,02	10686
			Накладные расходы			*1966,40*	*3933*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
107	107	СТ	Саженцы	шт	2,000	10714,29	21429
108	108	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	3,000	8958,21	26875
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
109	109	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8,000	5243,19	41945
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
110	110	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	8318,90	599
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
111	111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	21246,61	4589
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
112	112	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,028	38919,02	1105
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
113	113	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
114	114	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,275	316145,75	86922
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
115	115	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,275	115523,12	31762

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
116	116	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,033	272097,36	8868
			Сметная прибыль			*20155,36*	*657*
117	117	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,075	283493,52	21364
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1583*
118	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	218435,40	4648
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
119	119	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	251652,96	310
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
120	120	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,560	789,30	2810
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
121	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,240	140,56	2002
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
122	122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,480	111,08	3163
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
123	123	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	63951,05	255804
			Накладные расходы			*21615,00*	*86460*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*18948*
124	124	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	2,000	59375,00	118750
125	125	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	2,000	67857,14	135714
			ИТОГО:				**5651679**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**866121**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**398206**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**72862,00**	**5724541**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**6010173**
			Итого с НДС		**12 %**	**721221,00**	**6731394**

Субподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП