ДОГОВОР № 40
подряда

г. Алматы

«10» июля 2019 года

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр. Суюнбая, 304» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 540 861 (три миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Ташмулина Н.М.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 40
от 10.07.2019 года

Наименование стройки - Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр. Суюнбая, 304

Наименование объекта строительства- Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр. Суюнбая, 304

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр. Суюнбая, 304

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью	м3	10,040	5646,56	56691
			Накладные расходы			*409,18*	*4108*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4199*
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,054	125231,21	6790
			Накладные расходы			*989,71*	*54*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*503*
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	30,120	1411,02	42500
			Накладные расходы			*60,68*	*1828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*104,52*	*3148*
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	100,400	1482,09	148802
			Накладные расходы			*60,68*	*6092*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11022*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	200,800	158,22	31771
			Накладные расходы			*0,34*	*68*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2353*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	8,460	1159,19	9807
			Накладные расходы			*330,32*	*2795*
			Сметная прибыль			*85,87*	*726*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023	125231,21	2825
			Накладные расходы			*989,71*	*22*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*209*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,664	15164,89	25231
			Накладные расходы			*1154,98*	*1922*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1869*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,200	1438,20	40557
			Накладные расходы			*196,77*	*5549*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3004*
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28,200	904,36	25503
			Накладные расходы			*126,08*	*3556*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха				
11	11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,248	482,75	602
			Накладные расходы			*110,41*	*138*
			Сметная прибыль			*35,76*	*45*
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,122	1807,92	3836
			Сметная прибыль			*133,92*	*284*
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,248	23,77	30
			Накладные расходы			*5,90*	*7*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
14	14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4,800	1072,48	5148
			Накладные расходы			*332,61*	*1597*
			Сметная прибыль			*79,44*	*381*
15	15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	4,800	1278,70	6138
			Накладные расходы			*332,61*	*1597*
			Сметная прибыль			*94,72*	*455*
16	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4,800	884,30	4245
			Накладные расходы			*332,61*	*1597*
			Сметная прибыль			*65,50*	*314*
17	17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4,800	2552,82	12254
			Накладные расходы			*1098,27*	*5272*
			Сметная прибыль			*189,10*	*908*
18	18	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,800	2232,36	10715
			Сметная прибыль			*165,36*	*794*
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	19	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,219	482,75	106
			Накладные расходы			*110,41*	*24*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,76*	*8*
20	20	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,670	1807,92	15675
			Сметная прибыль			*133,92*	*1161*
21	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,100	23,77	121
			Накладные расходы			*5,90*	*30*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,190	7247,20	8624
			Накладные расходы			*1485,46*	*1768*
			Сметная прибыль			*536,83*	*639*
23	23	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	34,000	3019,52	102664
			Накладные расходы			*1147,01*	*38998*
			Сметная прибыль			*223,67*	*7605*
24	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,462	46477,80	67951
			Сметная прибыль			*3442,80*	*5033*
			Раздел: Устройство поребрика				
25	25	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,420	482,75	2134
			Накладные расходы			*110,41*	*488*
			Сметная прибыль			*35,76*	*158*
26	26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,514	1807,92	13585
			Сметная прибыль			*133,92*	*1006*
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,420	23,77	105
			Накладные расходы			*5,90*	*26*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,061	7247,20	7688
			Накладные расходы			*1485,46*	*1576*
			Сметная прибыль			*536,83*	*569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	44,200	3019,52	133463
			Накладные расходы			*1147,01*	*50698*
			Сметная прибыль			*223,67*	*9886*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,707	46477,80	32869
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2435*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	14,601	3971,80	57992
			Накладные расходы			*1539,46*	*22478*
			Сметная прибыль			*294,21*	*4296*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,822	275,40	6836
			Сметная прибыль			*20,40*	*506*
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,822	1807,92	44876
			Сметная прибыль			*133,92*	*3324*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,601	23,77	347
			Накладные расходы			*5,90*	*86*
			Сметная прибыль			*1,76*	*26*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,130	88,80	1255
			Накладные расходы			*18,74*	*265*
			Сметная прибыль			*6,58*	*93*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,130	5646,56	79786
			Накладные расходы			*409,18*	*5782*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	47,100	951,64	44822
			Накладные расходы			*105,33*	*4961*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3320*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042	125231,21	5309
			Накладные расходы			*989,71*	*42*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*393*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47,100	1438,20	67739
			Накладные расходы			*196,77*	*9268*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5018*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	188,400	226,09	42595
			Накладные расходы			*31,52*	*5938*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3155*
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	47,100	1730,76	81519
			Накладные расходы			*577,89*	*27218*
			Сметная прибыль			*128,20*	*6038*
42	42	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	47,100	13577,14	639483
			Сметная прибыль			*1005,71*	*47369*
			Раздел: Наружнее освещение				
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	2,000	8467,52	16935
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
44	44	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	2,000	80460,00	160920
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	551,63	3861
			Накладные расходы			*147,30*	*1031*
			Сметная прибыль			*40,86*	*286*
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	139478,34	3487
			Накладные расходы			*48624,85*	*1216*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*258*
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	48144,24	96
			Сметная прибыль			*3566,24*	*7*
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	192715,20	964
			Сметная прибыль			*14275,20*	*71*
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,025	426202,56	10655
			Сметная прибыль			*31570,56*	*789*
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	193,32	580
			Сметная прибыль			*14,32*	*43*
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4,000	467,64	1871
			Сметная прибыль			*34,64*	*139*
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	42,12	421
			Сметная прибыль			*3,12*	*31*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	520,56	1041
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3336,12	10008
			Сметная прибыль			*247,12*	*741*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3753,00	3753

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*278,00* 833,76	*278* 1668
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*61,76* 951,48	*124* 1903
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*70,48* 1413,72	*141* 5655
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*104,72* 757,08	*419* 1514
60	60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*56,08* 1819,80	*112* 5459
61	61	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*134,80* 9177,84	*404* 9178
62	62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	1,000	*679,84* 19322,89 *5596,34* *1431,32*	*680* 19323 *5596* *1431*
63	63	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3533,76	3534
64	64	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	1,000	*261,76* 24284,32 *7195,28* *1798,84*	*262* 24284 *7195* *1799*
65	65	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	6146,28	6146
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	24284,32	24284
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
67	67	1308-0205-0303 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.	1,000	5728,78	5729
			Накладные расходы			*1753,58*	*1754*
			Сметная прибыль			*424,35*	*424*
68	68	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
69	69	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	6146,28	6146
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
70	70	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
71	71	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
72	72	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
73	73	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
74	74	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
76	76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
77	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	32592,69	8148
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
78	78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	5411,24	812
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
79	79	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	8844,26	354
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
80	80	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	60
			Сметная прибыль			*45247,36*	*4*
81	81	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	12
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
82	82	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	12
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
83	83	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	683,64	7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
84	84	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	700,92	2
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
85	85	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	199,880	760,50	152008
			Накладные расходы			*262,99*	*52566*
			Сметная прибыль			*56,33*	*11260*
86	86	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,000	8958,21	17916
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
87	87	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8,000	5243,19	41945
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
88	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	8318,90	599
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
89	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	21246,61	4589
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
90	90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,028	38919,02	1105
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
91	91	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
92	92	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,275	316145,75	86922
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
93	93	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,275	115523,12	31762
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,113	*8557,27* 272097,36	*2353* 30636
95	95	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,155	*20155,36* 283493,52	*2269* 44044
96	96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	*20999,52* 218435,40	*3262* 4648
97	97	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	*16180,40* 251652,96	*344* 310
98	98	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,560	*18640,96* 789,30	*23* 2810
99	99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,240	*298,39* *58,47* 140,56	*1062* *208* 2002
100	100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,480	*35,32* *10,41* 111,08	*503* *148* 3163
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*20,75* *8,23*	*591* *234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
101	101	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*21615,00* *4737,12*	*43230* *9474*
102	102	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	1,000	59375,00	59375
103	103	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	1,000	67857,14	67857

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2972819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**402518**
			Сметная прибыль				**210784**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**38415,00**	**3011234**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3161483**
			Итого с НДС		**12 %**	**379378,00**	**3540861**

Субподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП