ДОГОВОР № 14
подряда

г. Алматы **«01» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11,15г» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 094 462 (четыре миллиона девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят два) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

Оспанов Ж.Б.

МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

Ташмулина Н.М.

МП

Приложение №1
к Договору подряда № 14
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11,15г**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11,15г**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 11,15г

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой	м3	5,34	5575,23 / 147,31	1040,63 / 248,57	29772 / 787	5557 / 1327	23428	2283 / 2564	34619
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0534	123912,86 / 0	1819,75 / 957	6617 / 0	97 / 51	6520	55 / 534	7206
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	16,02	1242,56 / 49,51	44,07 / 9,21	19906 / 793	706 / 148	18407	1016 / 1674	22595
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	53,4	1329,9 / 49,51	44.07 / 9,21	71016 / 2644	2353 / 492	66019	3387 / 5952	80355
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	106,8	147,5 / 0,1	1,46 / 0,23	15753 / 11	156 / 24	15586	38 / 1263	17053
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									143063,44
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	19,0302	828,84 / 275,81	127,48 / 43.82	15773 / 5249	2426 / 834	8098	6569 / 1787	24129
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0507472	123912,86 / 0	1819,75 / 957	6288 / 0	92 / 49	6196	52 / 507	6848
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,742606	12805 / 754,03	969,68 / 363,18	47924 / 2822	3629 / 1359	41473	4516 / 4195	56635
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,434	1188,99 / 189,36	2,86 / 1,09	75423 / 12012	182 / 69	63229	13047 / 7078	95547
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	63,434	743,68 / 122,03	0 / 0	47175 / 7741	0 / 0	39434	8360 / 4443	59978
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									192582,45
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,116487	2109,24 / 2109,24	0 / 0	246 / 246	0 / 0	0	177 / 34	456
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,74075	261		1237			99	1336

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,6053	1697		7815				8440
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,709	16,48	13,79	45	37	0	625	
					2,63	5,94	7	16		17	66
15	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,806	6343,24	1617,14	11456	2921	6908	5	
					901	767,26	1627	1386		2802	15398
16	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	18,06	1821,05	30,07	32888	543	12515	1141	
					1098	12,59	19830	227		21662	58914
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,77658	29213		22686		22686	4364	
					2109,24	0	14445	0	0	1815	24501
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,8484	2109,24	0	14445	0		10400	26833
					261		3039			1988	
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	11,64228	1697		19757			243	3282
					16.48	13,79	113	94	0	1581	
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	11.64228	2,63	5,94	18	41		42	21338
					6343,24	1617,14	17376	4430	10478	12	168
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,8484	901	767,26	2468	2102		4250	
					1821.05	30,07	124713	2059	47458	1730	23357
22	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,73936	1098	12.59	75195	862		82142	
					29213		32010		32010	16548	223403
23	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	68.484							
										2561	34571
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,095744							
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									287825,53
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
26	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
					1142,92	154,45	1143	154	0	41	
27	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	988,47	77,34	988	77		1055	2374
					1850,6	193,06	1851	193	113	176	
28	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
					24256		24256		24256	278	
29	С123-030101-0304	Люк чугунный. тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	455		32			1940	26196
					455		32			3	34
30	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	34
										3	39
31	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0.07							
32	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07							
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1.56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
					2742,01	0	4278	0		589	
34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692				748
					1697		4500			55	
35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652							4860
					16,48	13,79	26	22	0	360	
36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1.56	2,63	5,94	4	9		10	38
										3	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	2086	6765
					275,81	46,03	1655	276		501	
38	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286
					275,81	46,03	1655	276		614	
39	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
					275,81	46,03	1655	276		410	
40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
					1182,16	39,08	7093	234		1184	
41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890		21481
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие								1591	
											50109,2
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	15,9898	2234,23	0	35725	0	0	25722	66363
					2234,23	0	35725	0		4916	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,18266	261		7095				7662
					1697		46129			568	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,18266							49819
					16,48	13,79	264	221	1	3690	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,9898	2,63	5,94	42	95		99	391
										29	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15.474	64,62	64,62	1000	1000	0	303	1407
					0	27,2	0	421		104	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,474	5575,23	1040,63	86271	16103	67889	6616	100318
					147,31	248,57	2280	3846		7431	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	51,58	892,33	189,65	46026	9782	34440	5676	55838
					34,98	66,9	1804	3451		4136	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.12895	123912,86	1819,75	15979	235	15744	133	17401
					0	957	0	123		1289	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	51,58	1188,99	2,86	61328	148	51413	10609	77692
					189,36	1,09	9767	56		5755	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	206,32	185,92	0	38359	0	32065	6798	48770
					30,51	0	6294	0		3613	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	51,58	1052.28	4,94	54277	255	21019	31146	92256
					639,84	2,54	33003	131		6834	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	51,58	12822,86		661403		661403		714315
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								52912	
											1053854,84
		Раздел: 7. Наружнее электроосвещение									
54	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	14466,1	6977,67	289	140	0	155	480
					7488,43	2207,39	150	44		36	
55	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		2	12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	опора	2	6883,78 4708,79	1621,89 3211,69	13768 9418	3244 6423	0	3086 3394	13836
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	13	1497,1 330,6	859,83 146,83	2994 4298	1720 1909	594	1025 1740	6521
58	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	м кабеля	0,04	138,1 36143,74	47,76 14082,11	1795 1446	621 563	50	483 862	2492
59	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1км	0.00204	20801,2 75193	6131,64	832 153	245	153	185	166
60	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162997		8802		8802	12	9506
61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	704	17560
62	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	1301 9428	35230
63	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	2610	146571
64	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10857 10171	34826
65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	2580	10149
66	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	69741 38243	22269 9010	9229	752 37803	116147
67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	8603	65916
68	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
69	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34 901	1617,14 767,26	496 72	129 61	294	659 124	670
70	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.3	3672,69 826,8	952,39 422,01	1102 248	286 127	568	50 348	1566
71	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204	116	3460
72	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500	256	10260
73	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950	760	2106
74	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	156	4679
75	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979	347	36697
76	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275	2718	33777
77	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772		6948		6948	2502	7504
										556	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662		5958		5958		6435
79	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562	477	25447
80	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	1885	6570
81	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	487	8342
82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	618	23368
83	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	1731	27534
		Итого по разделу: 7. Наружнее электроосвещение								2040	578272,16
		Раздел: 8. Озеленение									
84	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	194,8	415,57 269,14	9,78 2,62	80953 52428	1906 511	26619	46587 10203	137743
		Итого по разделу: 8. Озеленение									80953,41
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6 2563,6	0 0	12818 12818	0 0	0	9229 1764	23811
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24 901	1617,14 767,26	285 41	73 35	172	70 28	384
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2830 176	148 34	2506	191 242	3263
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	450 130	214 64	106	134 47	631
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29066 21595	6578 2352	894	16524 3647	49237
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10302 9257	424 86	621	6446 1340	18089
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	249771		17576		17576	1406	18982
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	262471		25486		25486	2039	27525
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173	14	187
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04 393,04	0 0	875 875	0 0	0	603 118	1596
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89 46,26	2,27 0,28	782 412	20 2	350	286 85	1153

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17.8	92,87	1.62	1653	29	1143	335	2148
					27,03	0.28	481	5		159	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									**108986,55**
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
99	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
100	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
101	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
							78611				78611
		Отпускная цена			78611				78611		
		Сметная стоимость оборудования					78611				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				
		ИТОГО:									**205147,69**
							2728787	135231	1874434	464179	3437462
		В том числе :					492132	46017	136620	244510	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		44561				
											3482030
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
											3655770
		НДС									
		Итого с НДС			12 %		438692				
											4094462

Субподрядчик:

ТОО «Алматытрансстройпроект»

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП