Договор субподряда № 19-1

г. Тараз «30» июля 2014г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Бәйтерек-Сервис», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора Асанова А.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолDau-құрылыс»**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Жоламанова Д.Ш., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с действующей строительными нормами и правилами выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт по КГП на ПХВ «Жамбылский областной кардиологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

1.2. Срок выполнения работ – с 30.07.2014 г. по 30.09.2014 г.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Генподрядчик обязуется:

2.1.1. Предварительно до начала производства работ согласовать с «Субподрядчиком» график, стоимость и объемы работ.

2.1.2. Произвести окончательный расчет за выполненные работы в пяти десяти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ Формы 2В.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечить качество работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.2.3. При проведении работ на объекте «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение законодательства РК, охрану труда и технику безопасности производства работ на своем объекте.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 11 645 951 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге с НДС.

3.2. Форма расчета - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Срок действия Договора установлен с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За просрочку платежа «Генподрядчик» оплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости не выполненных в срок работ.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Все разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, или в установленном Законодательством РК порядке.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

<u>Юридические адреса сторон:</u>

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Құрылыс-Бэйтерек-Сервис»	**ТОО «ЖолDau-құрылыс»**
РК, Жамбылская обл., г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693 ИКК KZ92998TTB0000158108 БИК TSESKZKA АО «Цеснабанк»	ВКО г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403 БИН 130140022377 ИИК KZ968560000005740471 БИК KCJBKZKX АО «Банк Центр Кредит»
Директор	**Директор**
_____ **Асанов А.Д.**	_____ **Жоламанов Д.Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по КГП на ПХВ «Жамбылский областной кардиологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Договор №19-1 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА №1 от 21 августа 2014 года
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге	
	Всего	СМР в ценах 2001г	Всего	СМР в ценах 2001г.
1	2	3	4	5
Акт № 1	6 713 343	-	6 713 343	-
НДС 12%	805 601		805 601	
Итого	**7 518 944**		**7 518 944**	
Всего к оплате	**7 518 944**		**7 518 944**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по КГП на ПХВ «Жамбылский областной кардиологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Договор №19-1 от 30 июля 2014г.

Акт №1 от 21 августа 2014 года
выполненных работ за август 2014 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включаемые виды работ по техническому решению №1								
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 10 Утепление наружных стен								
23	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	270,3354	878,19	6,57	237 406	1776	59 536	1,38184	374
		м2		231,24	0,58	62 512	157	95	0,00275	1
24	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	571	190,97	62,69	109044	35796	66386	0,6141	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности изоляции		105,83	23,35	60429	13333	90	0,115	66
25	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	57,1	11576		660990				
		м3								
26	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	4568	11,2		51162				
		шт								
27	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	571	75,18	0,09	42928	51	11592	0,14145	81
		м2 покрытия		21,34	0,03	12185	17	95	0,00013	0
28	Е15-39-8	Облицовка стен металлосайдингом	331,392	195,27	0,73	64 711	242	20 618	0,40066	133
		м2		65,3	0,19	21 640	63	95	0,00068	0
29	99-2-1(пл)	Металлосайдинг с комплектующимиК=1,106;	631,526	930		587319				
		м2								
30	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм	197,8	669,58	2,53	132443	500	13900	0,45138	89
		м		73,75	0,22	14588	44	95	0,00163	0
31	Е69-11-1	Устройство деревянных лесов	469,567	797,76	0	374 602	0	39 463	0,546	256
		м2 вертикальной проекции		93,38	0	43 848	0	90	0	0
		Итого по разделу 10				**2 260 605**	**38 365**	**211 495**		**1 284**
						441 735	**14 165**			**237**
		Стоимость: материалов, тенге				1 780 504				
		Накладные расходы, тенге				211 495				
		- заработная плата, тенге				31 724				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148 326				
		Всего по разделу, тенге				**2 620 425**				
		Сметная заработная плата, тенге				487 624				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				**2 620 425**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8				37 734				
		- сметная заработная плата, тенге				5 321				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Итого с временными				**2 658 159**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				26 582				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				10 633				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,2%)				58 480				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 753 853**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**6 581 709**				
		Налог(2%)				131 634				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 713 343**				
		НДС(12%)				805 601				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**7 518 944**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по КГП на ПХВ «Жамбылский областной кардиологический диспансер управления здравоохранения а Жамбылской области
Договор №19-1 от 30 июля 2014г.

СПРАВКА №2 от 20 сентября 2014 года
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге	
	Всего	СМР в ценах 2001г	Всего	СМР в ценах 2001г.
1	2	3	4	5
Акт № 2	10 398 171	-	3 684 828	-
НДС 12%	1 247 780		442 179	
Итого	**11 645 951**		**4 127 007**	
Всего к оплате	**11 645 951**		**4 127 007**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

Д.Ш. Жоламанов

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по КГП на ПХВ «Жамбылский областной кардиологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Договор №19-1 от 30 июля 2014г.

Акт №2 от 20 сентября 2014 года
выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 9 Кровля								
20	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,84	23143,99	395,71	42585	728	8266	25,875	48
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	7380	274	108	0,725	1
21	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,2	953,91	10,25	22131	238	7887	1,9665	46
		м2 кровли		313,89	3,85	7282	89	107	0,01875	–
22	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	23,2	21,42	1,14	497	26	146	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,38	0,43	125	10	108	0,0021	–
		Итого по разделу 9				**65213**	**992**			**95**
						14787	**373**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				49434				
		Накладные расходы, тенге				16299				
		- заработная плата, тенге				2445				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4891				
		Всего по разделу, тенге				**86403**				
		Сметная заработная плата, тенге				17605				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
	Раздел 10 Утепление наружных стен									
28	Е15-39-8	Облицовка стен металлосайдингом *м2*	89,9595	195,27	0,73	17 566	66	5 597	0,40066	36
				65,3	0,19	5 874	17	95	0,00068	0
		Итого по разделу 10				**17 566**	**66**	**5 597**		**36**
						5 874	**17**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				11 626				
		Накладные расходы, тенге				5 597				
		- заработная плата, тенге				840				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 390				
		Всего по разделу, тенге				**24 553**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 731				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Раздел 11 Лестница Л1									
32	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением *т конструкций*	0,362	33328,14	7006,61	12065	2536	7661	138	50
				24840	1287,24	8992	466	81	5,525	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,362	59500		21539				
		т								
34	Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,362	11267,24	2984,46	4079	1080	2172	40,365	15
		т конструкций		7038	369,29	2548	134	81	1,6875	1
		Итого по разделу 11				**37683**	**3616**			**65**
						11540	**600**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				22527				
		Накладные расходы, тенге				9833				
		- заработная плата, тенге				1475				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2851				
		Всего по разделу, тенге				**50367**				
		Сметная заработная плата, тенге				13615				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Раздел 13 Заделка проемов гипсокартонными листами								
40	Е10-87-3	Заделка дверного проема однорядной перегородой на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	46,96	2065,41	17,66	96992	829	20694	2,668	125
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		447,64	6,66	21021	313	97	0,03263	2
		Итого по разделу 13				**96992**	**829**			**125**
						21021	**313**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				75142				
		Накладные расходы, тенге				20694				
		- заработная плата, тенге				3104				
		- трудоемкость, чел-ч				10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7061				
		Всего по разделу, тенге				**124747**				
		Сметная заработная плата, тенге				24438				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
		Локальная смета № 2-1-3. Отопление								
		Раздел 2 Монтажные работы								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	35,9	4357,13	44,71	156421	1605	5995	0,80783	29
		кВт		128,46	16,75	4612	601	115	0,08176	3
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100	303,25	5,1	30325	510	7331	0,3518	35
		м трубопровода		61,83	1,92	6183	192	115	0,0094	1
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	25	382,25	5,1	9556	128	1833	0,3518	9
		м трубопровода		61,83	1,92	1546	48	115	0,0094	–
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	55	461,25	5,1	25369	281	4033	0,3518	19
		м трубопровода		61,83	1,92	3401	106	115	0,0094	1
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	180	12,96	–	2333	–	2621	0,05934	11
		м трубопровода		12,66	–	2279	–	115	–	–
		Итого по разделу 2				**224004**	**2524**			**103**
						18021	**947**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				203459				
		Накладные расходы, тенге				21813				
		- заработная плата, тенге				3272				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**260566**				
		Сметная заработная плата, тенге				22240				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
		Всего прямые затраты				**224004**	**2524**			**103**
						18021	**947**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				203459				
		Накладные расходы, тенге				21813				
		- заработная плата, тенге				3272				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14749				
		Всего по смете				**260566**				
		Сметная заработная плата, тенге				22240				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				

Локальная смета № 2-1-4. Электромонтажные работы

Раздел 2 Монтажные работы

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
3	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	145	1	1
		шт		167	2,3	167	2	86	0,013	–
4	99-11-1(пл)	Рубильник 250А	1	11123		11123				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1135,1	42,1	2270	84	964	3	6
		шт		556	4,5	1112	9	86	0,026	–
6	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	2	11000		22000				
		шт								
7	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2370	2	16
		шт		340	4,5	2720	36	86	0,026	–
8	99-1-3(пл)	Выключатель ВА47-29, 32 А	4	255		1020				
		шт								
9	99-1-4(пл)	Выключатель ВА47-29, 40 А	4	380		1520				
		шт								
10	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1330	66,8	18,1	88844	24073	27566	0,12	160
		м кабеля		20,3	3,8	26999	5054	86	0,022	29
11	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,3	60500		78650				
		1000м								
12	16-1-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,03	467700		14031				
		1000м								
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	195,82	–	5875	–	986	0,21505	6
		шт		33,9	–	1017	–	97	–	–
14	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	232,4	–	2556	–	381	0,2277	3
		шт		35,71	–	393	–	97	–	–
15	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	51	8900,2	111,22	453910	5672	17823	1,8515	94
		шт		297,56	62,71	15176	3198	97	0,28	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**796697**	**30133**			**288**
						47901	**8313**			**43**
		Стоимость: материалов, тенге				612263				
		оборудования, тенге				106400				
		Накладные расходы, тенге				50520				
		- заработная плата, тенге				7578				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44449				
		Всего по разделу, тенге				**891666**				
		Сметная заработная плата, тенге				63792				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				356				
		Итого по акту				**1 438 302**				
		Итого по акту без оборудования				**1 438 302**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8				20 712				
		- сметная заработная плата, тенге				2 920				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Итого с временными				**1 459 014**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				14 590				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5 836				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,2%)				32 098				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 511 538**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 612 576**				
		Налог(2%)				72 252				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 684 828**				
		НДС(12%)				442 179				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**4 127 007**				

Генподрядчик:

Субподрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

А.Д. Асанов

Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

Д.Ш. Жоламанов