ДОГОВОР № 6/19
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 12 746 214 (двенадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести четырнадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»	**ТОО «АлматыСтройПроект»**
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б	г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 990440005336	БИН: 100240021921
ИИК: KZ128562203105974102	ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
АО «Банк ЦентрКредит»	в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК KCJBKZKX	БИК SABRKZKA
Директор	**Директор**
_____ **Рыскулова Д.М.**	_____ **Ташмулина Н.М.**
МП	МП

Приложение №1
к Договору подряда № 6/19
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,5290323	4019,28	1347,3	6146	2060	0	3604	10530
					2671,98	602,08	4086	921		780	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,6085161	79		285				308
										23	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,6085161	1697		6124				6614
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	152,9032258	784,64	0	119974	0	0	490	
					784,64	0	119974	0		129572	269510
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	16,5135484	504		8323			19964	
											8989
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,5135484	1697		28023			666	
											30265
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	122,5806452	578	0	70851	0	0	2242	
					578	0	70851	0		76519	159160
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,7070968	504		2372			11790	
											2562
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,7070968	1697		7988			190	
											8627
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								639	
											250086,11
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,7444548	2109,24	0	1570	0	0	1131	2917
					2109,24	0	1570	0		216	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		30,2975806	261		7908				8540
			тенге за 1 тонну							633	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		29,4319355	1697		49946				53942
			тенге за 1 тонну							3996	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		17,3129032	16,48	13,79	285	239	1	107	423
			м3 грунта		2,63	5,94	46	103		31	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		11,5419355	6343,24	1617,14	73213	18665	44149	17907	98410
			м3 основания		901	767,26	10399	8856		7290	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		115,4193548	1821,05	30,07	210184	3470	79984	138438	376512
			м бортового камня		1098	12,59	126730	1453		27890	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,9630323	29213		144985		144985		156584
			м3							11599	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		20,6774194	2109,24	0	43614	0	0	31402	81017
			м3 грунта		2109,24	0	43614	0		6001	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		35,1516129	261		9175				9909
			т							734	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		35,1516129	1697		59652				64424
			т							4772	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20,6774194	16,48	13,79	341	285	1	128	506
			м3 грунта		2,63	5,94	54	123		37	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,2709677	6343,24	1617,14	52465	13375	31637	12832	70521
			м3 основания		901	767,26	7452	6346		5224	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		206,7741935	1821,05	30,07	376546	6217	143291	248012	674523
			м поребрика		1098	12,59	227038	2603		49965	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,3083871	29213		96648		96648		104380
			м3							7732	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									1126531,4
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,09	4151,64	1097,63	374	99	157	127	541
			м3		1305,45	250,38	117	23		40	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0918	16804		1543		1543		1666
			м3							123	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									29266,01
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	35,9096774	5575,23	1040,63	200205	37369	157546	15353	232803
					147,31	248,57	5290	8926		17245	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5386452	123912,86	1819,75	66745	980	65765	557	72686
					0	957	0	515		5384	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	107,7290323	1242,56	44,07	133859	4747	123778	6832	151947
					49,51	9,21	5334	993		11255	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	359,0967742	1329,9	44,07	477561	15825	443958	22774	540362
					49,51	9,21	17779	3308		40027	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	718,1935484	147,5	1,46	105931	1048	104812	253	114679
					0,1	0,23	71	163		8495	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									984301,19
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	28,2967742	828,84	127,48	23453	3607	12042	9768	35879
					275,81	43,82	7804	1240		2658	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0754581	123912,86	1819,75	9350	137	9213	78	10182
					0	957	0	72		754	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	5,5650323	12805	969,68	71260	5396	61668	6715	84213
					754,03	363,18	4196	2021		6238	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	94,3225806	1188,99	2,86	112149	270	94018	19400	142073
					189,36	1,09	17861	102		10524	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	94,3225806	743,68	0	70146	0	58636	12431	89183
					122,03	0	11510	0		6606	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									286358,65
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,683871	2742,01	0	7359	0	0	5299	13670
					2742,01	0	7359	0		1013	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,5625806	261		1191				1286
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,5625806	1697		7743			95	8362
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,683871	16,48	13,79	44	37	0	619	66
					2,63	5,94	7	16		17	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10,3225806	696,37	136,62	7188	1410	2931	5	11638
					275,81	46,03	2847	475		3588	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		10,3225806	931,15	136,62	9612	1410	5355	862	14256
										3588	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2	10,3225806	275,81	46,03	2847	475		1056	9533
			м2 покрытия		507,5	136,62	5239	1410	981	3588	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	10,3225806	275,81	46,03	2847	475		706	27501
			м2 покрытия		1318,88	128,54	13614	1327	84	11850	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10,3225806	1182,16	39,08	12203	403		2037	36957
					3315		34219		34219		
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров								2738	86209,37
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
51	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	58,1	2234,23	0	129809	0	0	93462	241133
					2234,23	0	129809	0		17862	
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	98,77	261		25779				27841
53	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	98,77	1697		167613			2062	181022
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58,1	16,48	13,79	958	801	3	13409	1421
					2,63	5,94	153	345		358	
55	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56,2258065	64,62	64,62	3633	3633	0	105	5113
					0	27,2	0	1529		1101	
56	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,2258065	5575,23	1040,63	313472	58510	246678	379	364512
					147,31	248,57	8283	13976		24040	
57	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	187,4193548	892,33	189,65	167240	35545	125140	27001	202891
					34,98	66,9	6556	12539		20622	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4685484	123912,86	1819,75	58059	853	57207	15029	63227
					0	957	0	448		484	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	187,4193548	1188,99	2,86	222840	537	186814	4683	282300
					189,36	1,09	35490	203		38549	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	749,6774194	185,92	0	139380	0	116509	20911	177208
					30,51	0	22871	0		24701	
61	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	187,4193548	1052,28	4,94	197217	926	76373	13126	335220
					639,84	2,54	119918	476		113171	
62	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	187,4193548	12822,86		2403252		2403252	24831	2595512
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								192260	3829251,54
		Раздел: 8. Озеленение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1086,129032	415,57	9,78	451365	10625	148420	259749	768003
					269,14	2,62	292320	2850		56889	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									451364,71
		ИТОГО:					7043371	231157	5102167	1360787	9076489
							1327818	72152		672334	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		122533				
		Итого с зимними удорожаниями									9199022
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									9658017
		Раздел: 4. Ограждение палисадника /Тип 1/									
1	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	16	2563,6	0	41018	0	0	29533	76194
					2563,6	0	41018	0		5644	
2	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,144	6343,24	1617,14	913	233	551	223	1228
					901	767,26	130	110		91	
3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,432	20965,32	1097,63	9057	474	8019	612	10442
					1305,45	250,38	564	108		773	
4	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0568	25354,71	12073,5	1440	686	338	430	2019
					7332,36	3633,08	416	206		150	
5	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	809		12944		12944		13980
										1036	
6	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,549888	169148,1	38277,14	93013	21048	2859	52876	157560
					125671	13688,54	69105	7527		11671	
7	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,549888	59952,04	2469,65	32967	1358	1987	20629	57883
					53869,6	499,15	29622	274		4288	
8	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,225184	249771		56244		56244		60744
										4500	
9	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,31072	262471		81555		81555		88079
										6524	
10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04256	198797		8461		8461		9138
										677	
11	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002464	224711		554		554		598
										44	
12	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,12	393,04	0	2798	0	0	1931	5108
					393,04	0	2798	0		378	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,48	87,89	2,27	2503	65	1121	914	3691
					46,26	0,28	1317	8		273	
14	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,96	92,87	1,62	5290	92	3658	1073	6872
					27,03	0,28	1540	16		509	
		Итого по разделу: 4. Ограждение палисадника /Тип 1/									348756,97
		Раздел: 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
15	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85	870,56	171319	4353	6526	98163	291041
					32088	96,67	160440	483		21559	
16	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
17	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71		235832				235832
		Отпускная цена			78611		235832		235832		
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				
		Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									523169,95
		Раздел: 6. наружнее освещение									
18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,5	330,6	146,83	4794	2129	662	1940	7273
					138,1	47,76	2002	693		539	
19	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
					20801,2	6131,64	936	276		208	
20	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00255	75193		192		192		207
										15	
21	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995		2155
										160	
22	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04635	394639		18292		18292		19755
										1463	
23	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
24	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
25	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
26	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
27	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	4883	65916
29	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	659	8901
30	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
31	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
33	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030	162	2192
34	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	39		429		429	34	463
35	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
36	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
37	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950	556	7506
38	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	124	1668
39	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	106	1430
40	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309		5236		5236	419	5655
41	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
42	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
43	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
44	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
45	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	2	30
46	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
47	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
48	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	0	2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 6. наружнее освещение									**390209,97**
		ИТОГО:					**1262138**	**78276**	**465636**	**267168**	**1623501**
							366371	**28199**	**351851**	**94198**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**351851**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**17167**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1640668**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**1722531**
		НДС			**12 %**		**1365665**				
		Итого с НДС									**12746214**

Субподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

М.П.

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

М.П.