ДОГОВОР № 7/19
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 9 917 894 (девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор _____ **Рыскулова Д.М.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор _____ **Ташмулина Н.М.**

МП

Приложение №1
к Договору подряда № 7/19
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см. Н=10см**	м3 конструкции	0,7735294	4019,28	1347,3	3109	1042	0	1823	5327
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,8255294	2671,98 79	602,08	2067 144	466		395 12	156
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,8255294	1697		3098				3346
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	77,3529412	784,64	0	60694	0	0	248 65550	136344
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	8,3541176	784,64 504	0	60694 4210	0		10100	4547
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	8,3541176	1697		14177			337	15311
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	21,0967742	578	0	12194	0	0	1134 13169	27392
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,8101161	578 504	0	12194 408	0		2029	441
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,8101161	1697		1375			33	1485
10	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	6,4645161	64565,39	4790,42	417384	30968	0	110 268190	740420
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	6,4645161	59774,98 455	350,39	386416 2941	2265		54846	3177
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,4645161	1697		10970			235	11848
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								878	530705,42
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,4959634	2109,24	0	1046	0	0	753	1943

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	20,1845565	2109,24	0	1046	0		144	
			тенге за 1 тонну		261		5268				5690
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	19,6078548	1697		33275			421	35936
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,5340323	16,48	13,79	190	159	1	2662	
					2,63	5,94	30	68		71	282
17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7,6893548	6343,24	1617,14	48775	12435	29413	21	
					901	767,26	6928	5900		11930	65562
18	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	76,8935484	1821,05	30,07	140027	2312	53286	4856	
					1098	12,59	84429	968		92229	250836
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,3064226	29213		96591		96591	18580	
											104318
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	11,3548387	2109,24	0	23950	0	0	7727	
					2109,24	0	23950	0		17244	44490
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	19,3032258	261		5038			3296	
											5441
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	19,3032258	1697		32758			403	
											35378
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,3548387	16,48	13,79	187	157	1	2621	
					2,63	5,94	30	67		70	278
24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,5419355	6343,24	1617,14	28811	7345	17373	21	
					961	767,26	4092	3485		7047	38726
25	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	113,5483871	1821,05	30,07	206777	3414	78687	2869	
					1098	12,59	124676	1429		136194	370409
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8167742	29213		53073		53073	27438	
											57319
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								4246	
											675765,69
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	21,9354839	5575,23	1040,63	122295	22827	96237	9379	142208
					147,31	248,57	3231	5453		10534	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3290323	123912,86	1819,75	40771	599	40173	340	44400
					0	957	0	315		3289	
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	65,8064516	1242,56	44,07	81768	2900	75610	4174	92817
					49,51	9,21	3258	606		6875	
30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	219,3548387	1329,9	44,07	291719	9667	271192	13912	330081
					49,51	9,21	10860	2021		24450	
31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	438,7096774	147,5	1,46	64708	640	64024	154	70052
					0,1	0,23	43	100		5189	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									601261,96
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
32	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	16,8387097	828,84	127,48	13957	2147	7166	5813	21351
					275,81	43,82	4644	738		1582	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0449032	123912,86	1819,75	5564	82	5482	46	6059
					0	957	0	43		449	
34	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,3116129	12805	969,68	42405	3211	36697	3996	50113
					754,03	363,18	2497	1203		3712	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	56,1290323	1188,99	2,86	66737	161	55948	11545	84544
					189,36	1,09	10629	61		6263	
36	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	56,1290323	743,68	0	41742	0	34893	7398	53071
					122,03	0	6850	0		3931	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									170404,93
		ИТОГО:					1978136	100066	1015847	671027	2861098
		В том числе :					748564	25188		211936	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		38625				
		Итого с зимними удорожаниями									2899722
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3044407
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,6945098	2742,01	0	15614	0	0	11242	29005
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,6806667	261		2527			2149	2729
3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,6806667	1697		16428			202	17742
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,6945098	16,48	13,79	94	79	0	1314	139
					2,63	5,94	15	34		35	
5	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	21,9019608	696,37	136,62	15252	2992	6219	10	24694
					275,81	46,03	6041	1008		7613	
6	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	21,9019608	931,15	136,62	20394	2992	11361	1829	30247
					275,81	46,03	6041	1008		7613	
7	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	21,9019608	507,5	136,62	11115	2992	2082	2241	20226
					275,81	46,03	6041	1008		7613	
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	21,9019608	1318,88	128,54	28886	2815	179	1498	58351
					1182,16	39,08	25892	856		25143	
9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	21,9019608	3315		72605		72605	4322	78413
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров								5808	182914,94
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	33,3553922	2234,23	0	74524	0	0	53657	138435
					2234,23	0	74524	0		10254	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	56,7041667	261		14800			1184	15984
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	56,7041667	1697		96227			7698	103925
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,3553922	16,48	13,79	550	460	2	206	816
					2,63	5,94	88	198		60	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,2794118	157,91	70,53	5097	2277	0	2873	8608
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	2820	1170		638	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		32,2794118	5575,23	1040,63	179965	33591	141619	13801	209268
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4755	8024		15501	
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		107,5980392	892,33	189,65	96013	20406	71843	11839	116481
			м2 основания		34,98	66,9	3764	7199		8628	
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2689951	123912,86	1819,75	33332	490	32842	278	36299
			т		0	957	0	257		2689	
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		107,5980392	1188,99	2,86	127933	308	107250	22131	162069
			м2 покрытия		189,36	1,09	20375	117		12005	
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		430,3921569	185,92	0	80019	0	66888	14181	101735
			м2 покрытия		30,51	0	13130	0		7536	
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		107,5980392	1052,28	4,94	113223	531	43846	64972	192451
			м2 покрытия		639,84	2,54	68846	274		14256	
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		107,5980392	12822,86		1379714		1379714		1490091
			м2							110377	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2201396,63
		Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
22	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		12,4522745	2234,23	0	27821	0	0	20031	51681
			м3 грунта		2234,23	0	27821	0		3828	
23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		21,1688667	261		5525				5967
			тенге за 1 тонну							442	
24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		21,1688667	1697		35924				38797
			т							2874	
25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,4522745	16,48	13,79	205	172	1	77	305
			м3 грунта		2,63	5,94	33	74		23	
26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,0505882	157,91	70,53	1903	850	0	1073	3214
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	1053	437		238	
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		12,0505882	5575,23	1040,63	67185	12540	52869	5152	78124
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1775	2995		5787	
28	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		40,1686275	892,33	189,65	35844	7618	26821	4420	43485
			м2 основания		34,98	66,9	1405	2687		3221	
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1004216	123912,86	1819,75	12444	183	12261	104	13551
			т		0	957	0	96		1004	
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		40,1686275	1188,99	2,86	47760	115	40039	8262	60504
			м2 покрытия		189,36	1,09	7606	44		4482	
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		160,6745098	185,92	0	29873	0	24971	5294	37980
			м2 покрытия		30,51	0	4902	0		2813	
32	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		40,1686275	1052,28	4,94	42269	198	16369	24255	71846

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		639,84	2,54	25701	102		5322	
33	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	40,1686275	14343,75		576169		576169		622262
		Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								46094	
											882920,18
		Раздел: 8. Озеленение									
34	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	145,8823529	415,57	9,78	60625	1427	19935	34888	103154
		Итого по разделу: 8. Озеленение			269,14	2,62	39263	383		7641	
											60624,61
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
35	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	12	2563,6	0	30763	0	0	22150	57146
36	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	2563,6	0	30763	0		4233	
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,324	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
38	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0426	901	767,26	97	83		68	
39	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
40	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,412416	1305,45	250,38	423	81		580	
41	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,412416	25354,71	12073,5	1080	514	253	322	1515
42	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0.168888	7332,36	3633,08	312	155		112	
43	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0.23304	809		9708		9708		10485
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	169148,1	38277,14	69759	15786	2145	777	
45	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.001848	125671	13688,54	51829	5645		39657	118170
46	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,34	59952,04	2469,65	24725	1019	1490	8753	
47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,36	53869,6	499,15	22217	206		15472	43412
48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,72	249771		42183		42183	3216	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									45558
											261567,73
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
49	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85	870,56	171319	4353	6526	98163	291041
50	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	3	32088	96,67	160440	483		21559	
					58009,29		174028		174028		174028

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			58009		174028				
		Сметная стоимость оборудования					*174028*				
51	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611				157221		
		Сметная стоимость оборудования					157221				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				502568,52
		Раздел: 11. Наружнее освещение									
52	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
53	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	6883,78	1621,89	6884	1622		1543	6918
54	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	
55	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,041	1497,1	859,83	1497	860		512	6521
56	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	2555
57	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	138,1	47,76	1795	621		483	166
58	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04223	36143,74	14082,11	1482	577	52	883	1975
59	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	20801,2	6131,64	853	251		189	17999
60	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	75193		153		153	12	
61	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	162997		1829		1829	146	1975
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	394639		16666		16666	1333	17999
63	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
65	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	67857,14		135714		135714	10857	146571
66	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	586028		9398		9398		10149
69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	752	
70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		5	19121,6	4505,24	38243	9010		37803	116147
					586028		61034		61034	8603	
					16484		8242		8242	4883	65916
					6198,34	1617,14	496	129	294	659	8901
					901	767,26	72	61		124	670
					3672,69	952,39	1102	286	568	50	
					826,8	422,01	248	127		348	1566
					178		534		534	116	
					406		2436		2436	43	577
					39		195		195	195	2631
											211

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							16	
71	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361		1444		1444		1560
										116	
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
73	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
75	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
76	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927		4241
										314	
77	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738		1877
										139	
78	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934		4249
										315	
79	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44		48
										4	
80	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28		30
										2	
81	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9		10
										1	
82	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.02	709		14		14		15
										1	
83	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.002	731		1		1		2
		Итого по разделу: 11. Наружнее освещение								0	
											398005,91
		ИТОГО:					4490000	173862	3118118	595082	5465387
		В том числе :					695340	56494	331249	380307	
		Стоимость оборудования, всего							331249		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		69311				
		Итого с зимними удорожаниями									5534696
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5810855
		НДС			12 %		1062631,5				
		Итого с НДС									9917894

Составил:

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись)

М.П.

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись)

М.П.