ДОГОВОР № 11/19
подряда

г. Алматы **«05» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АлматыСтройПроект», в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 15 958 008 (пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе:
5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.
5.3. **Генподрядчик обязуется:**
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»	**ТОО «АлматыСтройПроект»**
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б	г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 990440005336	БИН: 100240021921
ИИК: KZ128562203105974102	ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
АО «Банк ЦентрКредит»	в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК KCJBKZKX	БИК SABRKZKA
Директор	**Директор**
_____ **Рыскулова Д.М.**	_____ **Ташмулина Н.М.**
МП	МП

Приложение №1

к Договору подряда № 11/19
от 05.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,4490196	4019,28	1347,3	1805	605	0	1058	3092
					2671,98	602,08	1200	270		229	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,0596863	79		84				90
										7	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,0596863	1697		1798				1942
										144	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	44,9019608	784,64	0	35232	0	0	38050	79145
					784,64	0	35232	0		5863	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,8494118	504		2444				2640
										196	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,8494118	1697		8229				8888
										658	
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	35,9607843	578	0	20785	0	0	22448	46692
					578	0	20785	0		3459	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,3808941	504		696				752
										56	
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,3808941	1697		2343				2531
										187	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									73416,71
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3351471	2109,24	0	707	0	0	509	1313
					2109,24	0	707	0		97	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,6397059	261		3560				3845
										285	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,25	1697		22485				24284
										1799	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,7941176	16,48	13,79	128	107	0	48	191
					2,63	5,94	21	46		14	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,1960784	6343,24	1617,14	32960	8403	19876	8062	44303
					901	767,26	4682	3987		3282	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		51,9607843	1821,05	30,07	94623	1562	36008	62324	169502

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м бортового камня		1098	12,59	57053	654		12556	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,2343137	29213		65271		65271		70493
										5222	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	10,5578431	2109,24	0	22269	0	0	16034	41367
					2109,24	0	22269	0		3064	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	17,9483333	261		4685				5059
										375	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	17,9483333	1697		30458				32895
										2437	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,5578431	16,48	13,79	174	146	1	65	258
					2,63	5,94	28	63		19	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,2231373	6343,24	1617,14	26788	6829	16154	6552	36008
					901	767,26	3805	3240		2667	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	105,5784314	1821,05	30,07	192263	3174	73164	126634	344410
					1098	12,59	115925	1329		25512	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6892549	29213		49348		49348		53296
										3948	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									545720,46
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	20,6961176	343,42	310,87	7107	6434	2	2386	10253
					32,43	127,71	671	2643		759	
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,62838	1697		41794				45138
										3344	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,4872824	16,48	13,79	239	200	1	89	354
					2,63	5,94	38	86		26	
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	10,55502	96		1013				1094
										81	
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	6,2088353	816,86	0	5072	0	0	3652	9421
					816,86	0	5072	0		698	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,7829412	64,62	64,62	955	955	0	289	1344
					0	27,2	0	402		100	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	103,4805882	6,27	6,27	649	649	0	154	866
					0	2,06	0	213		64	
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	9,8552941	5575,23	1040,63	54945	10256	43238	4214	63892
					147,31	248,57	1452	2450		4733	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	49,2764706	902,05	189,65	44450	9345	33381	5422	53862
					34,98	66,9	1724	3297		3990	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1231912	123912,86	1819,75	15265	224	15041	127	16624
					0	957	0	118		1231	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	49,2764706	1242,56	44,07	61229	2172	56618	3125	69502
					49,51	9,21	2440	454		5148	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	98,5529412	133,23	1,46	13130	144	12977	35	14218
					0,1	0,23	10	22		1053	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/	м2 покрытия	49,2764706	1329,9 49,51	44,07 9,21	65533 2440	2172 454	60921	3125 5493	74150
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	98,5529412	147,5 0,1	1,46 0,23	14536 10	144 22	14383	35 1166	15737
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									325917,5
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	29,0241176	5575,23 147,31	1040,63 248,57	161816 4276	30203 7215	127337	12409 13938	188163
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4353618	123912,86 0	1819,75 957	53947 0	792 417	53155	450 4352	58749
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	87,0723529	1242,56 49,51	44,07 9,21	108192 4311	3837 802	100044	5522 9097	122812
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	290,2411765	1329,9 49,51	44,07 9,21	385990 14370	12790 2674	358830	18407 32352	436750
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	580,4823529	147,5 0,1	1,46 0,23	85619 57	847 132	84714	204 6866	92689
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									795564,75
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,9	2742,01 2742,01	0 0	10694 10694	0 0	0	7700 1471	19865
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,63	261		1730			138	1869
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,63	1697		11251			900	12151
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,9	16,48 2,63	13,79 5,94	64 10	54 23	0	24 7	95
47	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	15	696,37 275,81	136,62 46,03	10446 4137	2049 690	4259	5214 1253	16912
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	15	931,15 275,81	136,62 46,03	13967 4137	2049 690	7781	5214 1534	20715
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	15	507,5 275,81	136,62 46,03	7612 4137	2049 690	1426	5214 1026	13852
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15	1318,88 1182,16	128,54 39,08	19783 17732	1928 586	123	17219 2960	39963
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15	3315		49725		49725	3978	53703
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									125272,99
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
52	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	16,772549	2742,01 2742,01	0 0	45991 45991	0 0	0	33113 6328	85432
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		28,5133333	261		7442				8037

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,5133333	1697		48387			595	52258
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну	16,772549	16.48	13,79	276	231	1	3871	410
			м3 грунта		2,63	5,94	44	100		103	
56	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	64,5098039	696,37	136.62	44923	8813	18317	30	72733
					275,81	46,03	17792	2970		22423	
57	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	64,5098039	931,15	136,62	60068	8813	33463	5388	89090
					275.81	46,03	17792	2970		22423	
58	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	64,5098039	507,5	136,62	32739	8813	6133	6599	59574
					275,81	46,03	17792	2970		22423	
59	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	64,5098039	1318,88	128,54	85081	8292	528	4413	171866
					1182.16	39,08	76261	2521		74055	
60	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	64,5098039	3315		213850		213850	12731	230958
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха								17108	538755,75
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
61	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	101,4447647	2234,23	0	226651	0	0	163189	421027
					2234.23	0	226651	0		31187	
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	172,4561	261		45011			3601	48612
63	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	172,4561	1697		292658			23413	316071
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	101,4447647	16,48	13,79	1672	1399	6	626	2481
					2,63	5,94	267	602		184	
65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,1723529	157,91	70,53	15502	6924	0	8738	26179
					87,37	36,25	8578	3559		1939	
66	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,1723529	5575,23	1040,63	547333	102161	430710	41974	636452
					147,31	248,57	14462	24403		47145	
67	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	327,2411765	892,33	189,65	292007	62062	218498	36007	354256
					34,98	66,9	11447	21893		26241	
68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8181029	123912.86	1819,75	101373	1489	99885	846	110397
					0	957	0	783		8178	
69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	327,2411765	1188,99	2,86	389087	937	326184	67307	492906
					189,36	1,09	61966	355		36512	
70	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1308,964706	185,92	0	243363	0	203429	43129	309411
					30,51	0	39934	0		22919	
71	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	327,2411765	1052,28	4,94	344349	1616	133351	197601	585306
					639,84	2,54	209382	832		43356	
72	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	327,2411765	12822,86		4196167		4196167		4531860
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								335693	6695174,27
		ИТОГО:					9099818	321674	7164300	1115971	11033055

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					1087784	97627		817265	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		148946				
		Итого с зимними удорожаниями									**11182003**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**11739941**
		Раздел: 8. Озеленение									
1	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	203,3764706	415,57 269,14	9,78 2,62	84518 54737	1990 534	27791	48638 10652	143808
		Итого по разделу: 8. Озеленение									**84517,55**
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
2	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	31	2563,6 2563,6	0 0	79472 79472	0 0	0	57220 10935	147626
3	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,279	6343,24 901	1617,14 767,26	1770 251	451 214	1067	433 176	2379
4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,837	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	17548 1093	919 210	15537	1185 1499	20232
5	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,11005	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	2790 807	1329 400	655	833 290	3913
6	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	809		25079		25079	2006	27085
7	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,065408	169148,1 125671	38277,14 13688,54	180212 133891	40781 14584	5540	102448 22613	305272
8	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,065408	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	63873 57393	2631 532	3849	39968 8307	112149
9	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,436294	249771		108974		108974	8718	117691
10	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,60202	262471		158013		158013	12641	170654
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08246	198797		16393		16393	1311	17704
12	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004774	224711		1073		1073	86	1159
13	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,795	393,04 393,04	0 0	5422 5422	0 0	0	3741 733	9896
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,18	87,89 46,26	2,27 0,28	4850 2552	125 15	2172	1772 530	7151
15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	110,36	92,87 27,03	1,62 0,28	10249 2983	179 30	7087	2079 986	13315
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									**675716,62**
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
17	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
18	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
19	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,5	330,6	146,83	8100	3597	1119	3279	12289
					138,1	47,76	3383	1170		910	
20	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,041	36143,74	14082,11	1482	577	52	883	2555
					20801,2	6131,64	853	251		189	
21	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00255	75193		192		192		207
										15	
22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-83	км	0,02244	162997		3658		3658		3950
										293	
23	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04223	394639		16666		16666		17999
										1333	
24	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
25	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
										16286	
26	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
					4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
27	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096		15224
										1128	
28	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
29	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
										4883	
30	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242		8901
										659	
31	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
32	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178		2848		2848		3076
										228	
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	406		8445		8445		9120
										676	
35	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	39		1716		1716		1853
										137	
36	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		12	361		4332		4332		4679

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							347	
37	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801		30025
										2224	
38	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3475		27800		27800		30024
										2224	
39	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	772		11580		11580		12506
										926	
40	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	662		9930		9930		10724
										794	
41	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1309		20944		20944		22620
										1676	
42	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345		4693
										348	
43	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724		8342
										618	
44	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703		19119
										1416	
45	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494		27534
										2040	
46	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44		48
										4	
47	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28		30
										2	
48	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9		10
										1	
49	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14		15
										1	
50	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1		2
										0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение									627040,28
		ИТОГО:					1797573	115529	872170	408683	2360893
							536632	41475	273240	154641	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		28183				
		Итого с зимними удорожаниями									2389075
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2508280
		НДС			12 %		1709786,57				
		Итого с НДС									15958008

Субподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись)

МП