ДОГОВОР № 13/19
подряда

г. Алматы **«05» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «АлматыСтройПроект»,** в лице директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, ул. Майлина 36» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 14 389 225 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести двадцать пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.
2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.
2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.
4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.
5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.
5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);
5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».
5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.
5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.
5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АлматыСтройПроект»
г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 7/1
БИН: 100240021921
ИИК: KZ29914012203KZ002XJ
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Ташмулина Н.М.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 13/19

от 05.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, ул. Майлина, 36**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, ул. Майлина, 36**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7,9, ул. Майлина, 36

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,2156863	4019,28	1347,3	4886	1638	0	2866	8372
					2671,98	602,08	3248	732		620	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,8690196	79		227			18	245
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,8690196	1697		4869				5258
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	121,5686275	784,64	0	95388	0	0	389	
					784,64	0	95388	0		103019	214279
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	13,1294118	504		6617			15873	7147
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	13,1294118	1697		22281			529	24063
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	63,7647059	578	0	36856	0	0	1782	
					578	0	36856	0		39804	82793
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,4485647	504		1234			6133	1333
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,4485647	1697		4155			99	4488
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								332	176512,1
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0.6095882	2109,24	0	1286	0	0	926	2388
					2109,24	0	1286	0		177	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,8088235	261		6475				6993
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,1	1697		40898			518	44170
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,1764706	16,48	13,79	234	196	1	3272	
					2,63	5,94	37	84		87	347
										26	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	9,4509804	6343,24	1617,14	59950	15284	36151	14663	80582
					901	767,26	8515	7251		5969	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	94,5098039	1821,05	30,07	172107	2842	65494	113358	308302
					1098	12,59	103772	1190		22837	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	4,0639216	29213		118719		118719		128217
										9498	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	13,8901961	2109,24	0	29298	0	0	21094	54424
					2109,24	0	29298	0		4031	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	23,6133333	261		6163				6656
										493	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	23,6133333	1697		40072				43278
										3206	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,8901961	16,48	13,79	229	192	1	86	340
					2,63	5,94	37	82		25	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,5560784	6343,24	1617,14	35244	8985	21253	8620	47373
					901	767,26	5006	4263		3509	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	138,9019608	1821,05	30,07	252947	4176	96257	166604	453115
					1098	12,59	152514	1748		33564	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	2,2224314	29213		64924		64924		70118
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								5194	
											828544,43
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	38,9215686	5575,23	1040,63	216997	40503	170760	16641	252329
					147,31	248,57	5734	9675		18691	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5838235	123912,86	1819,75	72343	1062	71281	603	78782
					0	957	0	559		5836	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	116,7647059	1242,56	44,07	145087	5146	134160	7405	164691
					49,51	9,21	5781	1076		12199	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	389,2156863	1329,9	44,07	517616	17152	481194	24684	585685
					49,51	9,21	19270	3586		43384	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	778,4313725	147,5	1,46	114816	1136	113603	274	124297
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			0,1	0,23	77	177		9207	
											1066858,54
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	7,3117647	828,84	127,48	6060	932	3112	2524	9271
					275,81	43,82	2017	320		687	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,019498	123912,86	1819,75	2416	35	2381	20	2631
					0	957	0	19		195	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,4379804	12805	969,68	18413	1394	15935	1735	21760
					754,03	363,18	1084	522		1612	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,372549	1188,99	2,86	28979	70	24294	5013	36711
					189,36	1,09	4615	26		2719	
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		24,372549	743,68	0	18125	0	15151	3212	23045

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия								
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б			122,03	0	2974	0		1707	
											73993,84
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,8337255	2742,01	0	10512	0	0	7569	19527
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2742,01	0	10512	0		1446	
			тенге за 1 тонну	6,5173333	261		1701				1837
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км									
			тенге за 1 тонну	6,5173333	1697		11060			136	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале									11945
			м3 грунта	3,8337255	16,48	13,79	63	53	0	885	
38	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство			2,63	5,94	10	23		24	94
			м2 покрытия	14,745098	696,37	136,62	10268	2014	4187	7	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см			275,81	46,03	4067	679		5125	16625
			м2	14,745098	931,15	136,62	13730	2014	7649	1231	
40	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство			275,81	46,03	4067	679		5125	20363
			м2 покрытия	14,745098	507,5	136,62	7483	2014	1402	1508	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком			275,81	46,03	4067	679		5125	13617
			м2 покрытия	14,745098	1318,88	128,54	19447	1895	121	1009	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91			1182,16	39,08	17431	576		16927	39284
			м2	14,745098	3315		48880		48880	2910	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									52790
										3910	
		ИТОГО:									123144,17
							2269055	108734	1496910	573133	3069565
		В том числе :					517663	33946		227373	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		41439				
											3111002
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3266229
		Раздел: 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	71,8470588	2234,23	0	160523	0	0	115577	298188
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2234,23	0	160523	0		22088	
			тенге за 1 тонну	122,14	261		31879				34429
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км								2550	
			тенге за 1 тонну	122,14	1697		207272				223853
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале								16582	
			м3 грунта	71,8470588	16,48	13,79	1184	991	4	443	1757
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			2,63	5,94	189	427		130	
			м3 уплотненного грунта	69,5294118	157,91	70,53	10979	4904	0	6189	18541
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство			87,37	36,25	6075	2521		1373	
			м3 материала основания в плотном теле	69,5294118	5575,23	1040,63	387642	72355	305045	29728	450759
					147,31	248,57	10243	17283		33390	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	231,7647059	892,33	189,65	206811	43955	154749	25502	250898
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5794118	34,98	66,9	8107	15506		18585	
					123912,86	1819,75	71797	1054	70742	599	78187
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	231,7647059	0	957	0	554		5792	
					1188,99	2,86	275567	664	231016	47670	349095
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	927,0588235	189,36	1,09	43887	251		25859	
					185,92	0	172359	0	144076	30545	219137
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	231,7647059	30,51	0	28283	0		16232	
					1052,28	4,94	243881	1145	94444	139949	414536
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	231,7647059	639,84	2,54	148292	589		30706	
					12822,86		2971886		2971886		3209637
		Итого по разделу: 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								237751	
											4741778,26
		Раздел: 2. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	920,1960784	415,57	9,78	382408	9002	125745	220066	650672
					269,14	2,62	247661	2415		48198	
		Итого по разделу: 2. Озеленение									382407,63
		Раздел: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	25	2563,6	0	64090	0	0	46145	119054
					2563,6	0	64090	0		8819	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,225	6343,24	1617,14	1427	364	861	349	1918
					901	767,26	203	173		142	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
					1305,45	250,38	881	169		1209	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	528	671	3155
					7332,36	3633,08	651	322		234	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	809		20225		20225		21843
										1618	
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4468	82619	246187
					125671	13688,54	107977	11761		18236	
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
					53869,6	499,15	46285	429		6699	
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,35185	249771		87882		87882		94912
										7031	
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4855	262471		127430		127430		137624
										10194	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665	198797		13220		13220		14278
										1058	
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00385	224711		865		865		934
										69	
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		11,125	393,04	0	4373	0	0	3017	7981

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,5	393,04	0	4373	0		591	
					87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	89	46,26	0,28	2058	12		427	
					92,87	1,62	8266	144	5715	1677	10738
		Итого по разделу: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	2406	25		795	
											544932,76
		Раздел: 4. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0.05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	32088	96,67	64176	193		8623	
		Отпускная цена			58009,29		232037				232037
		Сметная стоимость оборудования			58009		232037		232037		
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71		*232037*				
		Отпускная цена					235832				235832
		Сметная стоимость оборудования			78611		235832		235832		
31	Счет	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150		*235832*				
		Отпускная цена					392150				392150
		Сметная стоимость оборудования			392150		392150		392150		
		Итого по разделу: 4. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*392150*				
											928546,98
		Раздел: 5. Наружнее электроосвещение									
32	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
33	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,025	138,1	47,76	4834	1672		1300	
34	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.00306	36143,74	14082,11	904	352	32	539	1558
					20801,2	6131,64	520	153		115	
35	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	75193		230		230		248
										18	
36	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02575	162997		5320		5320		5746
					394639		10162		10162	426	
37	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	11596,5	6308,19	69579	37849	6778	813	10975
					4158,6	2388,42	24952	14331		28283	105691
38	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	6	67857,14		407143		407143	7829	
										32571	439714
39	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	11037,97	5953,19	66228	35719	1701	30512	104479
					4801,28	2261,58	28808	13569		7739	
40	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.048108	586028		28193		28193		30448
										2255	
41	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	34870,26	11134,38	104611	33403	13843	56704	174220
					19121,6	4505,24	57365	13516		12905	
42	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,156222	586028		91550		91550		98875

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-020101-0501	Бетон под опору	т	0,75	16484		12363		12363	7324	13352
44	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,12	6198.34	1617,14	744	194	442	989	1004
45	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	901	767,26	108	92		186	
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м3 основания	6	3672,69	952,39	1653	429	852	74	2349
47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	826.8	422,01	372	190		523	1153
48	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	м	9	178		1068		1068	174	3508
49	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	406		3248		3248	85	379
50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		351		351	260	1170
51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	28	13344
52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		12356		12356	87	11259
53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		10425		10425	988	5003
54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	834	4290
55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		3972		3972	371	8482
56	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		7854		7854	318	939
57	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	869		869		869	628	4171
58	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	1931		3862		3862	70	8497
59	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	1967		7868		7868	309	71
60	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	668572		66		66	629	46
61	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	702358		42		42	5	14
62	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	744188		13		13	3	23
					709		21		21	1	2
					731		2		2	2	
		Итого по разделу: 5. Наружнее электроосвещение								0	867983,26
		ИТОГО:					7465652	286330	5016838	946059	9015839
		В том числе :					1063319	96153	860019	604131	
		Стоимость оборудования, всего							860019		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		110104				
		Итого с зимними удорожаниями									9125945
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									9581294

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**1541702,67**				**14389225**

Субподрядчик

ТОО "Алматы Строй Проект"

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись)

м.п.

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

м.п.