Договор подряда № 1

г.Семей «04» января 2013 года

АО «Казэлектромонтаж-С», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице и.о. директора Саменбетова Н.Н. действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** и **ТОО «Нур-Ток»**, в лице Директора Алдекина А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, заключили между собой настоящий ДОГОВОР ПОДРЯДА о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы на объектах Заказчика :

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Договору Подряда определяется на основании фактически выполненных работ.

2.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Справки и Акта выполненных работ за фактически выполненные работы

3.2. Форма №3 (Акт выполненных работ) и форма № 2 (Справка о стоимости выполненных работ) утвержденная «ЗАКАЗЧИКОМ» являются документами, на основании которых производится оплата «ПОДРЯДЧИКУ» за выполненные работы,

3.3.Форма №3 (Акт выполненных работ) и форма № 2 (Справка о стоимости выполненных работ) подписываются «Заказчиком» в течении 5-ти (пяти) дней с момента предоставления их «Заказчику».

3.4.При не подписании Заказчиком «Акта выполненных работ» (Форма №3) и «Справки о выполненных работах» (Форма №2) он предоставляет письменный мотивированный ответ в течении 5-ти (пяти) дней, после получения вышеуказанных документов.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, поручаемые по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДА в сроки с «04» января 2013 года по «31» декабря 2013 года.

4.2.При любой задержке в работе по вине ЗАКАЗЧИКА сроки выполнения работ продляются на этот же период.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Информировать Подрядчика о всех выявленных недостатках в исполнении обязательств по настоящему договору.

5.2. О любых обнаруженных дефектах уведомлять Подрядчика.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1.ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями Настоящего Договора, Техническим условиям и ПУЭ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования.

6.4.ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за правила производства работ и за технику безопасности при проведении работ.

6.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (три) дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

7.1. За задержку сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК оплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от суммы не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости выполненных работ.

7.2.За задержку в оплате, за исключением сроков указанных в п. 3.1. настоящего договора, за выполненные работы ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от оставшейся к оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от стоимости выполненных работ.

7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.За неисполнение условий ДОГОВОРА и ДОГОВОРНЫХ обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5.ПОДРЯДЧИК имеет право приостановить работы при неисполнении обязанностей по Настоящему договору ЗАКАЗЧИКОМ.
7.6.Все споры, возникающие из настоящего ДОГОВОРА, разрешаются путем переговоров, либо в суде по месту нахождения «Подрядчика».

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно : объявление чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями, пожар, стихийное бедствие, эпидемии , война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств будут служить справки и другие документы, выданные компетентными органами Республики Казахстан.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течении двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательства по договору, при этом стороны обязуются произвести взаиморасчеты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2. Приложения к настоящему Договору подписанные обеими Сторонами составляют его неотъемлемую часть и обязательны для исполнения Сторонами.
9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов стороны обязуются уведомить другую сторону письменным уведомлением.
9.4. В случае реорганизации одной из сторон все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемникам.
9.5. Все приложения, изменения и дополнения настоящего договора, принятые при наличии взаимного согласия Сторон и оформленные в письменной форме, будут считаться неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.6.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания с «04» января 2013 года и действует до «31» декабря 2013 года , а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: **АО «Казэлектромонтаж-С», 071412,** г. Семей, ул. Би - Боранбая 83
тел. 8 (7222) 35-28-65 **РНН** 511700075964 **ИИК KZ819650000002467296** в Филиале **АО «Альянсбанк» в** г. Семей **БИК** IRTYKZKA, **БИН** 970840002322

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Нур-Ток»,** г. Семей, пер.Чимкентский, 78 А
тел. 8 (7222) 51-60-16 **РНН** 182700214076 **ИИК KZ 23826F1KZTD2001581 АО «АТФ Банк»** г. Семей **БИК** ALMNKZKA, **БИН** 021140007938

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

_____/ **САМЕНБЕТОВ Н.Н.** / _____/**АЛДЕКИН А.Н.**/

М.П. **М.П.**

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Адрес: Чимкентский пер, №78А
РНН182700214076, ИИК KZ 238261FIKZTD2001581 Филиал АО"Альянс Банк" г.Семей ВКО.
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Договор №1 от 04 января 2013г.,
Наименование стройки: Строительство радиологического центра областного онкологического диспансера г. Семей ВКО (отделение радиоизотопной диагностики и терапии)

Наименование объекта: Распределительный пункт, совмещенный с ТП 6/0,4кВ 2х630кВа, Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 2х400кВа

СПРАВКА
приемки выполненных работ за декабрь 2013г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	**Наименование объекта: Распределительный пункт, совмещенный с ТП 6/0,4кВ 2х630кВа, Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 2х400кВа**	19 378 294	4 226 800	4 226 800
	ИТОГО	**19 378 294**	4 226 800	**4 226 800**

ЗАКАЗЧИК
Директор АО "Казэлектромонтаж-С
Саменбетов Н.Н.
Место для печати

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нур-Ток"
Алдекин А.Н.
Место для печати

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"

Наименование стройки: Строительство радиологического центра областного онкологического диспансера г. Семей ВКО (отделение радиоизотопной диагностики и терапии) Заказ 114713

Наименование объекта: Распределительный пункт, совмещенный с ТП 6/0,4кВ 2х630кВа, Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 2х400кВа

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2013г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	290	30,42 / 1,81	28,61 / 7,87	8822 / 525	8297 / 2282	2723 / 97	0,01257 / 0,02732	4 / 8
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	365	38,41 / 2,29	36,12 / 9,94	14020 / 836	13184 / 3628	4330 / 97	0,01587 / 0,0345	6 / 13
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	32	37,41	35,62	1197	1140	376	0,01219	–

	м3 грунта								
			1,76	10,36	56	332	97	0,03542	1
4 П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза	52,8	123,6	123,6	6526	6526	1305	–	–
	т								
			–	24,72	–	1305	100	0,05191	3
5 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	32	3,53	3,06	113	98	47	0,00313	–
	м3 грунта								
			0,45	1,06	14	34	97	0,00351	–
6 Е1-162-7	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20	416,07	–	8321	–	9403	2,7048	54
	м3 грунта								
			416,07	–	8321	–	113	–	–
7 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	412	7,45	7,45	3069	3069	967	–	–
	м3 грунта								
			–	2,42	–	997	97	0,00927	4
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	176	140,51	–	24730	–	27945	1,01775	179
	м3 грунта								
			140,51	–	24730	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	412	24,77	5,19	10205	2138	7825	0,1242	51
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	–	8067	–	97	–	–
10 Е1-166-1	Подсыпка под полы	35	140,51	–	4918	–	5557	1,01775	36
	м3 грунта								
			140,51	–	4918	–	113	–	–
11 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	116,84	10,87	–	1270	–	1232	0,069	8
	м2 спланированной площади								
			10,87	–	1270	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Подпольные каналы

12	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	286,31	198,59	5440	3773	4176	0,5474	10
		шт сборных конструкций								
				87,72	69,25	1667	1316	140	0,27267	5
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	402,79	279,88	11278	7837	8653	0,7682	22
		шт сборных конструкций								
				122,91	97,84	3441	2740	140	0,38813	11
14	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	99	624,43	447,44	61819	44297	46354	1,07755	107
		шт сборных конструкций								
				176,99	157,45	17522	15588	140	0,63733	63
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,3	900,16	358,02	2971	1181	2226	3,243	11
		м3								
				507,15	135,25	1674	446	105	0,66056	2
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	120,16	76,4	721	458	462	0,1702	1
		шт сборных конструкций								
				27,43	27,44	165	165	140	0,12087	1
17	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	60,14	82,43	4,82	4957	290	4866	0,4393	26
		м2 поверхности								
				66,76	1,82	4015	109	118	0,00874	1
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0095	99004,51	349,88	941	3	380	227,7	2
		т								
				38036,25	131,96	361	1	105	0,644	–
19	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5432	431,43	75,91	234	41	145	1,5525	1
		м3								
				225,11	28,67	122	16	105	0,14007	–
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0109	5571,68	376,43	61	4	27	13,34	–
		т								
				2173,5	142,31	24	2	105	0,69	–
21	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,9312	733,82	12,89	683	12	46	0,23115	–
		м2 поверхности								
				36,23	4,84	34	5	118	0,02358	–
22	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,1198	59746,19	2282,54	7158	273	8355	310,5	37

	км трубопровода								
			52785	861,64	6324	103	130	4,209	1
23 Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0152	71082,77	2333,87	1080	35	1234	361,1	5
	км трубопровода								
			61582,5	882,34	936	13	130	4,3125	–
24 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	99004,51	349,88	3960	14	1602	227,7	9
	т								
			38036,25	131,96	1521	5	105	0,644	–
25 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5432	431,43	75,91	234	41	145	1,5525	1
	м3								
			225,11	28,67	122	16	105	0,14007	–
27 Е6-11-7	Укладка арматуры под отверстия 400х700мм	0,0295	38704,51	349,88	1142	10	1182	227,7	7
	т								
			38036,25	131,96	1122	4	105	0,644	–
28 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0841	38704,51	349,88	3255	29	3371	227,7	19
	т								
			38036,25	131,96	3199	11	105	0,644	–
29 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,562	11634,76	349,88	6539	197	6643	66,7	37
	т								
			11126,25	131,96	6253	74	105	0,644	–
30 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	6,22	137,87	16,24	858	101	968	0,63595	4
	м трубопровода								
			115,4	6,08	718	38	128	0,02967	–
31 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,385	1217,05	254,61	469	98	401	5,6005	2
	м2 настила								
			934,09	97,04	360	37	101	0,4738	–
32 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,5	17,3	0,02	9	–	3	0,02496	–
	м2								
			5,05	–	3	–	90	–	–
33 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	66,39	440,95	27,77	29275	1844	19319	1,1845	79

	шт сборных конструкций								
			197,69	10,15	13125	674	140	0,04658	3

Раздел 3 Стены и перегородки

3.0 Подраздел без наименования

34	E8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	75,85	1145,57	323,31	86891	24523	81055	5,083	386
		м3 кладки								
				784,01	121,61	59467	9224	118	0,5865	44
35	E8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	22,52	1099,45	329,5	24760	7420	23103	4,876	110
		м3 кладки								
				745,2	124,2	16782	2797	118	0,598	13
36	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	36	120,16	76,4	4326	2750	2765	0,1702	6
		шт сборных конструкций								
				27,43	27,44	987	988	140	0,12087	4
37	E8-7-6	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	33,59	370,89	39,53	12458	1328	6822	1,06375	36
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				157,32	14,8	5284	497	118	0,07234	2
38	E8-12-1	Установка закладных деталей для установки жалюзийных решеток	0,0539	9981,6	485,47	538	26	616	64,86	3
		т металлических изделий								
				9496,13	181,13	512	10	118	0,8855	–
39	E9-25-1	Монтаж уголков для опирания горизонтальной диафрагмы	0,2136	5674,38	2323,02	1212	496	613	16,215	3
		т конструкций								
				2613,38	577,79	558	123	90	2,0585	–
40	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,11	6,95	0,06	77	1	67	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,02	74	–	90	0,00012	–
41	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,21	4,92	0,02	109	–	95	0,0245	1
		м2								
				4,78	–	106	–	90	–	–

42	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	27,16	214,81	110,85	5834	3011	4998	0,5727	16
		м2 покрытий		95,22	36,23	2586	984	140	0,15824	4
	Раздел 4 Покрытие									
43	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	18	981,23	429,57	17662	7732	17412	3,059	55
		шт сборных конструкций		535,61	155,33	9641	2796	140	0,69598	13
44	Е7-53-6	Установка карнизных плит	9	1992,63	1063,72	17934	9573	16293	5,5545	50
		шт сборных конструкций		928,91	364,27	8360	3278	140	1,44107	13
	Раздел 5 Кровля									
45	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	126,63	14,47	1,14	1832	144	2075	0,07981	10
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,44	1688	56	119	0,00207	–
46	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	17,73	722,46	282,58	12809	5010	11519	3,1165	55
		м3 утеплителя		439,88	106,09	7799	1881	119	0,5175	9
47	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	126,63	96,57	5,43	12229	688	12593	0,46345	59
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,05	10322	260	119	0,00989	1
48	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	126,63	93,21	18,33	11803	2321	7036	0,27945	35
		м2 стяжки		39,85	6,85	5046	867	119	0,03347	4
49	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=10К=10,000;	1266,3	6,6	0,16	8358	203	287	0,00104	1
		м2 стяжки		0,13	0,06	165	76	119	0,00035	–

50	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	126,63	71,87	31,5	9101	3989	7861	0,2254	29
		м2 кровли		40,37	11,8	5112	1494	119	0,05762	7
51	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	217,26	9,85	0,06	2140	13	2296	0,05635	12
		м2 фасадов (без вычета проемов)		8,86	0,02	1925	4	119	0,00012	–
52	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	22	98,34	4,93	2163	108	2155	0,483	11
		м примыканий		80,48	1,84	1771	40	119	0,00897	–
Раздел 6 Полы										
53	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	108,5	15,16	3,01	1645	327	1766	0,07832	8
		м2 площади уплотнения		12,09	1,14	1312	124	123	0,00552	1
54	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,85	709,43	–	7697	–	8702	4,209	46
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	7075	–	123	–	–
55	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	108,5	58,02	11,44	6295	1241	6652	0,30935	34
		м2 покрытия		45,54	4,3	4941	467	123	0,02093	2
56	Е6-36-4	Железнение поверхности	108,5	59,9	0,26	6499	28	6734	0,33235	36
		м2 поверхности		59	0,1	6402	11	105	0,00046	–
57	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	87	21,53	0,25	1873	22	2288	0,1196	10
		м плинтусов		21,28	0,1	1851	9	123	0,00046	–
58	Е8-12-1	Молниеприемная сетка из арматуры	0,033	9981,6	485,47	329	16	376	64,86	2
		т металлических изделий		9496,13	181,13	313	6	118	0,8855	–

Раздел 7 Проемы

59	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,5754	16852,89	1303,13	9697	750	7916	94,415	54
		т конструкций		14826,38	457,99	8531	264	90	2,2425	1
60	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,79	4,92	0,02	191	1	167	0,0245	1
		м2		4,78	–	185	–	90	–	–
61	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,062	10521,9	1337,39	652	83	480	53,59	3
		т конструкций		8461,13	124,2	525	8	90	0,6095	–
62	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,67	6,95	0,06	12	–	10	0,03393	–
		м2		6,68	0,02	11	–	90	0,00012	–
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,35	4,92	0,02	16	–	14	0,0245	–
		м2		4,78	–	16	–	90	–	–
64	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,55	29571,13	20050,25	16264	11028	5738	47,61	26
		т конструкций		8797,5	2792,97	4839	1536	90	9,3725	5
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,35	4,92	0,02	16	–	14	0,0245	–
		м2		4,78	–	16	–	90	–	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

66	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	108,5	60,18	0,4	6530	43	6828	0,3427	37
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,16	6486	17	105	0,00081	–
67	Е15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная потолков	108,5	24,15	0,08	2620	9	2745	0,14835	16

	м2 окрашиваемой поверхности		24,07	0,02	2612	2	105	0,00012	–
68 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	376,36	138,44	3,89	52103	1464	53499	0,7475	281
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,83	50639	312	105	0,05808	22
69 Е15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	376,36	24,15	0,08	9089	30	9520	0,14835	56
	м2 окрашиваемой поверхности		24,07	0,02	9059	8	105	0,00012	–
70 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,33	366,94	7,28	2323	46	2409	2,0585	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,75	2277	17	105	0,01346	–
Раздел 9 Наружная отделка									
71 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	28,97	486,98	2,94	14108	85	14751	2,9325	85
	м2 поверхности облицовки		483,86	1,12	14017	32	105	0,00541	–
72 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	31,63	66,68	0,69	2109	22	2200	0,368	12
	м откосов		65,99	0,26	2087	8	105	0,00127	–
Раздел 10 Разные работы									
73 Е6-1-15	Устройство бетонных крылец плоских	1,31	304,62	115,75	399	152	291	1,1155	1
	м3		168,19	43,73	220	57	105	0,21356	–
74 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (пандусы из бетона В15)	1,53	304,62	115,75	466	177	340	1,1155	2
	м3		168,19	43,73	257	67	105	0,21356	–

75 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	5,58	431,43	75,91	2407	424	1487	1,5525	9
	м3		225,11	28,67	1256	160	105	0,14007	1

Раздел 11 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 6/0,4кВ 2х400кВА. Земляные работы

76 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	57	37,41	35,62	2132	2030	670	0,01219	1
	м3 грунта		1,76	10,36	100	591	97	0,03542	2
77 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	199	30,42	28,61	6054	5693	1868	0,01257	3
	м3 грунта		1,81	7,87	360	1566	97	0,02732	5
78 Е1-168-1	Разработка вручную с подъемом краном грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с креплением ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	5	581,77	212,27	2909	1061	2917	2,346	12
	м3 грунта		369,5	146,61	1848	733	113	0,759	4
79 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	137	7,45	7,45	1021	1021	322	–	–
	м3 грунта		–	2,42	–	332	97	0,00927	1
80 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	137	24,77	5,19	3393	711	2602	0,1242	17
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	2682	–	97	–	–
81 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	59	140,51	–	8290	–	9368	1,01775	60
	м3 грунта		140,51	–	8290	–	113	–	–

82 Е1-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	8	154,55	33,71	1236	270	1242	0,874	7
	м3 грунта		120,84	16,47	967	132	113	0,0805	1
83 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	46,07	10,87	–	501	–	486	0,069	3
	м2 спланированной площади		10,87	–	501	–	97	–	–
84 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	92,34	127,2	127,2	11746	11746	2349	–	–
	т		–	25,44	–	2349	100	0,05342	5
Раздел 12 Фундаменты									
85 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	70	286,31	198,59	20042	13901	15383	0,5474	38
	шт сборных конструкций		87,72	69,25	6140	4848	140	0,27267	19
86 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	25	402,79	279,88	10070	6997	7727	0,7682	19
	шт сборных конструкций		122,91	97,84	3073	2446	140	0,38813	10
87 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	624,43	447,44	16860	12081	12642	1,07755	29
	шт сборных конструкций		176,99	157,45	4779	4251	140	0,63733	17
88 Е11-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отм-0,07 и -0,300	24,5	72,4	11,44	1774	280	1938	0,4094	10
	м2 стяжки		60,03	4,3	1471	105	123	0,02093	1
89 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,28	900,16	358,02	2052	816	1537	3,243	7
	м3		507,15	135,25	1156	308	105	0,66056	2
90 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0725	74602,41	1994,01	5409	145	6678	415,15	30
	км трубопровода		70110,9	747,79	5083	54	130	3,6455	–

91	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0039	74602,41	1994,01	291	8	359	415,15	2
		км трубопровода		70110,9	747,79	273	3	130	3,6455	–
	Раздел 13 Стены									
92	Е8-6-1	Кладка стен цоколя при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-75 на растворе М-50	7,16	1229,18	386,22	8801	2765	8023	5,221	37
		м3 кладки		804,71	144,9	5762	1037	118	0,7015	5
93	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	41,46	1229,18	386,22	50962	16013	46458	5,221	216
		м3 кладки		804,71	144,9	33363	6008	118	0,7015	29
94	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,62	1183,85	388,02	17308	5673	15801	5,037	74
		м3 кладки		771,08	144,9	11273	2118	118	0,713	10
95	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	32	103,83	76,4	3323	2445	2458	0,1702	5
		шт сборных конструкций		27,43	27,44	878	878	140	0,12087	4
	Раздел 14 Перегородки									
96	Е7-18-5	Установка вертикально панелей перегородок площадью до 2 м2 в одноэтажных зданиях	2	819,22	290,29	1638	581	1422	2,4725	5
		шт сборных конструкций		424,35	83,27	849	167	140	0,31936	1
	Раздел 15 Покрытие									
97	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1019,78	429,57	8158	3437	7739	3,059	24
		шт сборных конструкций		535,61	155,33	4285	1243	140	0,69598	6
98	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,064	14499,02	2100,02	928	134	906	49,105	3
		т стальных элементов		9315	794,36	596	51	140	3,8755	–
99	Е7-53-11	Установка карнизных плит массой до 0,5 т	8	440,95	27,77	3528	222	2328	1,1845	9

	шт сборных конструкций								
			197,69	10,15	1582	81	140	0,04658	–
100	E9-24-1								
	Монтаж горизонтальных диафрагм по ж/бетонным и каменным опорам ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kзпр1=1,1;	0,196	16124,6	4625,75	3160	907	2246	71,4725	14
	т конструкций								
			11498,85	1232,63	2254	242	90	4,81965	1
101	E9-48-2								
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,196	502,57	166,19	99	33	59	1,541	–
	т								
			336,38	–	66	–	90	–	–
102	E13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2	10,58	4,92	0,02	52	–	46	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	51	–	90	–	–
103	E7-65-1								
	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	9,6	214,81	110,85	2062	1064	1767	0,5727	5
	м2 покрытий								
			95,22	36,23	914	348	140	0,15824	2
104	E12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1	61,08	18,33	61	18	56	0,27945	–
	м2 стяжки								
			39,85	6,85	40	7	119	0,03347	–
	Раздел 16 Кровля								
105	E12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	52,42	14,47	1,14	759	60	859	0,07981	4
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,44	699	23	119	0,00207	–
106	E12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	52,42	61,08	18,33	3202	961	2913	0,27945	15
	м2 стяжки								
			39,85	6,85	2089	359	119	0,03347	2
107	E12-17-2								
	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	262,1	0,29	0,16	76	42	60	0,00104	–
	м2 стяжки								

			0,13	0,06	34	16	119	0,00035	–
108	Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	52,42	55,08	8,76	2887	459	3094	0,27025	14
		м2 кровли		46,32	3,29	2428	172	119	0,01599	1
109	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	30,12	98,34	4,93	2962	148	2950	0,483	15
		м примыканий		80,48	1,84	2424	55	119	0,00897	–
110	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	141,03	9,85	0,06	1389	8	1491	0,05635	8
		м2 фасадов (без вычета проемов)		8,86	0,02	1250	3	119	0,00012	–
111	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,77	185	1,43	2547	20	2895	1,1178	15
		м2 покрытия		176,21	0,54	2426	7	119	0,00265	–
112	Е8-12-1	Монтаж молниеприемной сетки из арматуры	0,018	74081,6	485,47	1333	9	205	64,86	1
		т металлических изделий		9496,13	181,13	171	3	118	0,8855	–
	Раздел 17 Полы									
113	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,07	15,16	3,01	698	139	750	0,07832	4
		м2 площади уплотнения		12,09	1,14	557	53	123	0,00552	–
114	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,61	709,43	–	3270	–	3697	4,209	19
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	3006	–	123	–	–
115	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	46,07	58,02	11,44	2673	527	2824	0,30935	14
		м2 покрытия								

			45,54	4,3	2098	198	123	0,02093	1
116 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	57,59	21,53	0,25	1240	14	1515	0,1196	7
	м плинтусов								
			21,28	0,1	1226	6	123	0,00046	–
117 Е6-36-4	Железнение поверхности	46,07	59,9	0,26	2760	12	2859	0,33235	15
	м2 поверхности								
			59	0,1	2718	5	105	0,00046	–

Раздел 18 Проемы

118 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,7	353,69	117,91	1662	554	1216	1,03385	5
	м2 проемов								
			174,4	41,02	820	193	120	0,1602	1
119 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	8,94	295,34	95,61	2640	855	2072	0,92115	8
	м2 проемов								
			159,65	33,55	1427	300	120	0,13444	1
120 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	4,7	65,05	0,1	306	–	366	0,4117	2
	м2 проемов								
			64,95	0,06	305	–	120	0,00023	–
121 Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	8,94	45,86	0,06	410	1	491	0,2898	3
	м2 проемов								
			45,8	0,02	409	–	120	0,00012	–
122 Е20-11-1	Установка жалюзийных решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	261,23	18,57	784	56	814	1,2305	4
	решетка								
			204,41	7,76	613	23	128	0,0345	–
123 Е20-11-2	Установка жалюзийных решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	4	382,18	32,75	1529	131	1418	1,5985	6
	решетка								
			263,93	12,94	1056	52	128	0,0575	–

124	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	2	493,66	40,73	987	81	847	1,909	4
		решетка		315,68	15,53	631	31	128	0,0805	–
125	Е20-11-4	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением	2	661,18	53,12	1322	106	1079	2,438	5
		решетка		401,06	20,7	802	41	128	0,092	–
126	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,83	6,95	0,06	41	–	35	0,03393	–
		м2		6,68	0,02	39	–	90	0,00012	–
127	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	11,66	4,92	0,02	57	–	50	0,0245	–
		м2		4,78	–	56	–	90	–	–

Раздел 19 Внутренняя отделка

128	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	46,07	61,26	0,4	2822	18	2899	0,3427	16
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,16	2754	7	105	0,00081	–
129	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	187,76	138,6	3,89	26024	730	26690	0,7475	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,83	25263	156	105	0,05808	11
130	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	258,11	16,02	0,14	4135	36	4296	0,1058	27
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	4076	15	105	0,00023	–
131	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	8,43	366,94	7,28	3093	61	3208	2,0585	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,75	3032	23	105	0,01346	–
132	Е15-152-1	Известковая окраска внутри помещений по штукатурке	8,43	16,02	0,14	135	1	141	0,1058	1
		м2 окрашиваемой поверхности								

			15,79	0,06	133	1	105	0,00023	–
Раздел 20 Наружная отделка									
133	E15-15-1								
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	3,86	486,98	2,94	1880	11	1966	2,9325	11
	м2 поверхности облицовки								
			483,86	1,12	1868	4	105	0,00541	–
Раздел 21 Разные работы									
21.1 Подпольные каналы									
134	E6-1-1	Устройство днищ подпольных каналов из бетона класса В7,5	2,17	431,43	75,91	936	165	578	1,5525	3
		м3							
			225,11	28,67	488	62	105	0,14007	–
135	E6-13-1	Устройство стен подпольных каналов из бетона класса В7,5	11,83	719,34	99,59	8510	1178	7474	3,519	42
		м3							
			564,08	37,63	6673	445	105	0,18377	2
136	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,034	9981,6	485,47	339	17	388	64,86	2
		т металлических изделий							
			9496,13	181,13	323	6	118	0,8855	–
137	E22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0041	70436,41	7806,78	289	32	295	290,95	1
	км трубопровода								
			52526,25	2949,75	215	12	130	14,398	–
138	E13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,08	5,34	0,02	6	–	5	0,02496	–
		м2							
			5,05	–	5	–	90	–	–
139	E7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	0,28	214,81	110,85	60	31	52	0,5727	–
		м2 покрытий							
			95,22	36,23	27	10	140	0,15824	–
140	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,058	38704,51	349,88	2245	20	2325	227,7	13

	т								
			38036,25	131,96	2206	8	105	0,644	–
141 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,288	11634,76	349,88	3351	101	3404	66,7	19
	т								
			11126,25	131,96	3204	38	105	0,644	–
142 Е6-11-9									
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,208	4338,01	349,88	902	73	865	23	5
	т								
			3829,5	131,96	797	27	105	0,644	–
143 Е7-14-1									
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	61	117,62	43,1	7175	2629	7427	0,4692	29
	шт сборных конструкций								
			74,52	12,44	4546	759	140	0,0483	3
144 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0018	74602,41	1994,01	134	4	165	415,15	1
	км трубопровода								
			70110,9	747,79	126	1	130	3,6455	–
145 Е27-39-17									
	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	19,83	86,69	30,29	1719	601	1625	0,3473	7
	м2 покрытия								
			54,08	7,56	1072	150	133	0,03439	1
146 Е27-39-17	Устройство пандуса из бетона	7,75	86,69	30,29	672	235	636	0,3473	3
	м2 покрытия								
			54,08	7,56	419	59	133	0,03439	–
147 Е6-1-15	Устройство крыльца из фундаментных плит бетонных плоских	0,76	304,62	115,75	232	88	169	1,1155	1
	м3								
			168,19	43,73	128	33	105	0,21356	–
	Всего прямые затраты				**895904**	**280540**			**3464**
					557832	**91675**			**410**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				57529				

Накладные расходы, тенге	763361
- заработная плата, тенге	114504
- трудоемкость, чел-ч	382
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99556
Всего	**1758821**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	31659
- сметная заработная плата, тенге	4464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	39391
- сметная заработная плата, тенге	18120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17905
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7162
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1854938**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4143922**
- материалы, тенге	128520
- сметная заработная плата, тенге	1813253
Налог (2 %)	82878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4226800**
Всего по акту	**4226800**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Адрес: Чимкентский пер, №78А
РНН182700214076, ИИК KZ 238261FIKZTD2001581 Филиал АО"Альянс Банк" г.Семей ВКО.
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Договор №1 от 04 января 2013г.,

Наименование стройки: Строительство новой железнодорожной линии ст. ШАР - Усть-Каменогорск

Нименование объекта:Строительно-монтажные работы на объектах Заказчика

СПРАВКА
приемки выполненных работ за ноябрь 2013г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	**Нименование объекта:Строительно-монтажные работы на объектах Заказчика**	15 151 494	4 273 200	4 273 200
	ИТОГО	**15 151 494**	4 273 200	**4 273 200**

ЗАКАЗЧИК
Директор АО "Казэлектромонтаж-С

Саменбетов Н.Н.
Место для печати

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нур-Ток"

Алдекин А.Н.
Место для печати

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "СТАНЦИЯШАР - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК"

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013Г.

на ЛИНИЮ АВТОБЛОКИРОВКИ 10кВ
Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-10Б-1								
1	Е0133-103-2	Установка А-образной опоры в готовые котлованы	2	2169,90	1132,65	4340	2265	2570	5,15	10
		опора		857,25	366,60	1715	733	105	1,58	3
2	Е0133-103-2	Установка АП-образной опоры	3	12623,04	7961,04	37869	23883	19346	5,98	18
		опора		3942,00	2199,60	11826	6599	105	4,58	14
3	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"г. талды-курган	Стойка ж/б с2/11.1	12	18900,86	--	226810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С1-3 цен.310 раздел 4. схема30	Перевозка опор ж/д транспортом на 1195км (от ст. Т.курган до ст. НУК)	9,96	1788,90	--	17817	--	428	7,51	75
		Т		357,78	--	3563	--		--	--
5	С31-Ж11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при железнодорожных перевозках ОПОР	9,96	171,33	--	1706	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1ОПОР	9,96	136,13		1356		271	0,57	6
		т		27,23		271		100	--	--
7	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3АОП	20	459,29	301,79	9186	6036	5056	0,91	18
		шт		157,50	83,25	3150	1665	105	0,30	6
8	С143014-3	АОП	0,72	17200,00	--	12384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

9	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М"	Изолятор ПС-70Е	40	943,18	--	37727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М"	Изолятор ШФ-10	20	400,47	--	8009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-259	Штыри	0,0102	162700,00	--	1660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	СОССЦ-2001-1 П.551-0446	Зажим петлевой КС-071-76	18	604,13	--	10874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СОССЦ-2001-1 П.551-0236	Серьга сварная КС-095-76	18	49,52	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СОССЦ-2001-1 П.551-0017	Коуш вилочный КС-007-76	18	301,90	--	5434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СОССЦ-2001-1 П.551-0401	Вкладыш вилочного коуша КС-068	18	19,68	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-58	Метизы	0,02	154700,00	--	3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-99	Траверсы ТВО-3,0-4П	6	1430,00	--	8580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЮжноуральский арматурно-изоляторныйз-д	Колпачек К6	50	12,13	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СЮжноуральский арматурно-изоляторныйз-д	Колпачек К7	15	12,13	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-259	Планки	0,059	162700,00	--	9599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,3	23548,15	15193,90	7064	4558	3520	42,30	13
		1км		7380,00	3795,17	2214	1139	105	14,12	4
22	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	86	1438,79	953,91	123736	82036	39591	1,53	132
		опора		274,50	163,94	23607	14099	105	0,56	48

23	С151607-27	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2**								
		т	**0,11**	**322100,00**	**--**	**35431**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**564712**	**118779**			**271**
			Тенге			**46346**	**24234**			**75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**238891**				
	Материалы -		Тенге			**18385**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41058**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**108090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43111**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6467**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16920**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**298922**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47525**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**314563**				
	Материалы -		Тенге			**2520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29500**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**242288**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**19173**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27671**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4151**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**362767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33673**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11259**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11259**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**676**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11934**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**673624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**382**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81198**			

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 7-10Б-2

на ЛИНИЮ ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кВ

1	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/В ГОТОВЫЕ КОТЛОВАНЫ**								
			2	**2169,90**	**1132,65**	**4340**	**2265**	**2570**	**5,15**	**10**
		опора		**857,25**	**366,60**	**1715**	**733**	**105**	**1,58**	**3**

2	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	0,31	18,26	18,26	6	6	2	--	--
		м3		--	6,33	--	2	97	0,02	--
3	Е0133-103-2	Монтаж АП-образной опоры	3	12623,04	7961,04	37869	23883	19346	5,98	18
		опора		3942,00	2199,60	11826	6599	105	4,58	14
4	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"г. талды-курган	Стойка ж/б с2/11.1	11	18900,86	--	207909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"г. талды-курган	Стойка ж/б с 1.85/10.1	1	16728,35	--	16728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143014-3	АОП	0,72	17200,00	--	12384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М"	Изолятор ПС-70Е	40	943,18	--	37727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М"	Изолятор ШФ-10	20	400,47	--	8009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-259	Штыри	0,0066	162700,00	--	1074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	СОССЦ-2001-1 П.551-0446	Зажим петлевой КС-071-76	18	604,13	--	10874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СОССЦ-2001-1 П.551-0236	Серьга сварная КС-095-76	18	49,52	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СОССЦ-2001-1 П.551-0017	Коуш вилочный КС-007-76	18	301,90	--	5434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СОССЦ-2001-1 П.551-0401	Вкладыш вилочного коуша КС-068	18	19,68	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-58	Метизы	0,02	154700,00	--	3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-98	Траверсы ТВО-1,2-2П, ТВО-1,5-4п, Т-1,2-2, ТВО-1,2-21	2	708,00	--	1416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	СЮжноуральский арматурно-изоляторный из-д	Колпачек К6	50	12,13	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СЮжноуральский арматурно-изоляторный из-д	Колпачек К7	15	12,13	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-259	Планки	0,059	162700,00	--	9599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,3	25922,88	17030,88	7777	5109	3701	43,70	13
		1км		7650,00	4099,68	2295	1230	105	15,13	5
20	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	86	1438,79	953,91	123736	82036	39591	1,53	132
		опора		274,50	163,94	23607	14099	105	0,56	48
21	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	0,15	315700,00	--	47355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			537367	113300			173
			Тенге			39443	22663			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244363				
	Материалы -		Тенге			18465				
	Всего заработная плата -		Тенге				41231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112850				
		Накладные расходы -	Тенге			43292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			304915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				47725			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282330				
	Материалы -		Тенге			2520				
	Всего заработная плата -		Тенге				20874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240116				
		Накладные расходы -	Тенге			21918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3288			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18255					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			322503					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата -	Тенге				24162				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10673					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10673					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11314					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			638731					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата -	Тенге				71887				

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 5-12а-4

на ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	**Прайс-лист Симферопольский электротехнический завод**	**Привод моторный УМП-2**									
			1	81097,86	--	81098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**									
			1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
3	**Прайс-лист АПС "Энергия"**	**Стоимость шкафа аварийного питания AC/DC/24V**									
			1	320158,16	--	320158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			401770	105			2
			Тенге			254	20			--
Стоимость оборудования -			Тенге			401256				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			401256				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			514				
Материалы -			Тенге			155				
Всего заработная плата -			Тенге				274			
		Накладные расходы -	Тенге			261				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				313			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			402077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				313			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1714432				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				313018,00			
	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			30860				
	Итого с временными	Тенге			1745292				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее								
	время2,8%	Тенге			48868				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17453				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6981				
	Командировочные расходы				56702				
	Итого по АКТУ в базовых ценах 2001 г.	Тенге			1875296				
	Итого по АКТУ в текущих ценах 2013 г.	Тенге			4189411				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			83788				
	Итого по АКТУ с учетом налога	Тенге			4273200				
	ВСЕГО ПО АКТУ	***Тенге***			***4 273 200***				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Саменбетов Н.Н./

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Тек"

/Алдекин А.Н./

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Адрес: Чимкентский пер, №78А
РНН182700214076, ИИК KZ 238261FIKZTD2001581 Филиал АО"Альянс Банк" г.Семей ВКО.
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Договор №1 от 04 января 2013г.,
Наименование стройки:Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО, Шемонаихинский район, пос. Усть-Таловка, РК-1
Нименование объекта:Строительно-монтажные работы на объектах Заказчика

СПРАВКА
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	**Нименование объекта:Строительно-монтажные работы на объектах Заказчика**	10 878 294	2 862 544	2 862 544
	ИТОГО	**10 878 294**	2 862 544	**2 862 544**

ЗАКАЗЧИК
Директор АО "Казэлектромонтаж-С
Сяменбетов И.Н.
Место для печати

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нур-Ток"
Алдекин А.Н.
Место для печати

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на объектах заказчика

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.
Строительно-монтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Работы на ПС "Жезкент" и "Артемьевский рудник"								
1	Ц8-11-6	Демонтаж разъединителя ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0; *комплект (3 полюса)*	2	12201 / 4509	7692 / 1849,8	24402 / 9018	15384 / 3700	12082 / 95	25,2 / 10,8096	50 / 22
2	Ц8-11-6	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами *комплект (3 полюса)*	4	27024 / 9018	15384 / 3699,6	108096 / 36072	61536 / 14798	48327 / 95	50,4 / 21,6192	202 / 86
3	Ц8-17-9	Демонтаж изоляторов ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0;	2	521,4	325,8	1043	652	504	1,2	2

	шт								
			195,6	70,2	391	140	95	0,4104	1
4 Ц8-17-9	Изолятор опорный, напряжение 110 кВ	2	1400,8	651,6	2802	1303	1010	2,4	5
	шт								
			391,2	140,4	782	281	95	0,8208	2
5 Ц8-23-1									
	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе 1	45	3237	2078,4	145665	93528	54994	4,8	216
	спуск, петля или перемычка (3 фазы)								
			945,6	340,8	42552	15336	95	1,9884	89
6 Ц8-156-2									
	Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: короб разъемный	50	6955,4	135,6	347770	6780	88379	12	600
	короб								
			1822,8	37,8	91140	1890	95	0,2208	11
Раздел 2 Работы на объекте "РК-1"									
7 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,156	104200	2244	16255	350	1521	62,4	10
	т								
			9936	324	1550	51	95	1,8936	–
8 Е1-164-2									
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	26,68	295,56	–	7886	–	8911	2,079	55
	м3 грунта								
			295,56	–	7886	–	113	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,95	181,04	–	3612	–	4082	1,3122	26
	м3 грунта								
			181,04	–	3612	–	113	–	–
10 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	75	44,02	33,36	3302	2502	1342	0,072	5

	м кабеля		10,56	8,28	792	621	95	0,048	4
11 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	80	13,44	9,48	1075	758	484	0,024	2
	м кабеля		3,96	2,4	317	192	95	0,0132	1
12 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	75	38,86	28,44	2915	2133	1240	0,072	5
	м кабеля		10,32	7,08	774	531	95	0,0408	3
13 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	80	22,54	17,04	1803	1363	730	0,036	3
	м кабеля		5,4	4,2	432	336	95	0,0252	2
14 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,146	28879,88	–	4216	–	4508	179,55	26
	канало-километр трубопровода		28066,5	–	4098	–	110	–	–
15 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	146	71,26	18,72	10404	2733	7074	0,288	42
	м кабеля		46,44	4,56	6780	666	95	0,0264	4
16 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	9	51,92	12,72	467	114	321	0,216	2
	м кабеля		34,8	2,76	313	25	95	0,0156	–
17 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	145	55,1	10,2	7990	1479	5819	0,252	37
	м кабеля								

			40,2	2,04	5829	296	95	0,012	2
18 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27	295,56	–	7980	–	9017	2,079	56
	м3 грунта		295,56	–	7980	–	113	–	–
19 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27	181,04	–	4888	–	5523	1,3122	35
	м3 грунта		181,04	–	4888	–	113	–	–
20 Ц8-141-1	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	300	13,32	1,86	3996	558	3352	0,066	20
	м кабеля		11,46	0,3	3438	90	95	0,0018	1
21 Ц8-165-6	Демонтаж муфты ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	4	1728	1058,4	6912	4234	3427	3,6	14
	шт		669,6	232,2	2678	929	95	1,3572	5
	Всего прямые затраты				**713479**	**195407**			**1413**
					231322	**39882**			**233**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				286750				
	Накладные расходы, тенге				262647				
	- заработная плата, тенге				39397				
	- трудоемкость, чел-ч				131				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58568				
	Всего				**1034694**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				28971				

- сметная заработная плата, тенге	4085
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	30846
- сметная заработная плата, тенге	14189
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10637
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4255
Командировочные расходы	146827
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1256230**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2806416,8**
- материалы, тенге	640600
- сметная заработная плата, тенге	767975
Налог (2 %)	56127
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2862544**
Всего по акту	**2862544**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Саменбетов Н.Н./

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Ток"

/Алдекин А.Н./

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Адрес: Чимкентский пер, №78А
РНН182700214076, ИИК KZ 238261FIKZTD2001581 Филиал АО"Альянс Банк" г.Семей ВКО.
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Договор №1 от 04 января 2013г.,
Наименование стройки: *Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ)*
Расширение и реконструкция ТЭЦ-1

СПРАВКА
приемки выполненных работ за апрель 2013г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	**Наименование стройки:** Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО,	3 509 086	3 509 086	3 509 086
	ИТОГО	**3 509 086**	3 509 086	**3 509 086**

ЗАКАЗЧИК
Директор АО "Казэлектромонтаж-С
Саменбетов Н.Н.
Место для печати

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нур-Ток"
Алдекин А.Н.
Место для печати

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"

Наименование стройки - *Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО, Шемонаихинский район, пос. Усть-Таловка*

Наименование объекта - *Модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент"*

АКТ

выполненных работ за апрель 2013г.

на Управление и автоматизацию ПС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж оборудования								
1	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	3330	10,17	1,17	33854	3884	29018	0,05	180
		конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, м		9,00	0,17	29970	575	95	--	3
2	Ц0108-147-1 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	230	12,35	1,73	2840	397	2377	0,06	15
		конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, м		10,62	0,26	2443	60	95	--	--
3	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	50	10,92	1,99	546	99	440	0,06	3
		конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в м		8,93	0,35	446	17	95	--	--
4	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или	19	330,91	104,11	6287	1978	4533	1,44	27
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на шт		226,80	24,32	4309	462	95	0,14	3
5	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	4,03	27,10	--	109	--	--	--	--
		перевозках т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	4,03	79,66	--	321	--	74	0,39	2
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 т		18,38	--	74	--	100	--	--
7	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных	4,03	38,60	--	156	--	--	--	--
		перевозках т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж кабеля								
8	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во	265	389,56	--	103233	--	23805	--	--
		взрывоопасные помещения уплотнительной массой проход		94,56	--	25058	--	95	--	--
9	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель,	3885	2,64	--	10256	--	9744	0,02	93
		масса 1 м до 9 кг м		2,64	--	10256	--	95	--	--
10	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	68	153,20	--	10418	--	5930	--	--

		сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил шт		91,80	--	6242	--	95	--	--
11	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	82	188,60	--	15465	--	9722	1,20	98
		сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил шт		124,80	--	10234	--	95	--	--
12	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	12	228,20	--	2738	--	1874	1,20	14
		сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил шт		164,40	--	1973	--	95	--	--
13	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	14	282,20	--	3951	--	2873	1,20	17
		сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил шт		216,00	--	3024	--	95	--	--
14	Ц0108-158-1 0	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	24	368,50	--	8844	--	6840	1,20	29
		сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 27 жил шт		300,00	--	7200	--	95	--	--
15	Ц0108-158-1 2	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,	202	131,36	--	26535	--	12965	--	--
		сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил шт		67,56	--	13647	--	95	--	--
16	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с	182	313,20	--	57002	--	41496	1,20	218
		пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до шт		240,00	--	43680	--	95	--	--
17	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с	12	356,40	--	4277	--	3228	1,20	14
		пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до шт		283,20	--	3398	--	95	--	--
18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и	172	17,05	0,29	2932	50	2337	0,08	14
		металлические рукава: провод первый одножильный м		14,16	0,14	2436	25	95	--	--
19	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и	128	23,10	0,72	2957	92	2411	0,12	15
		металлические рукава: провод первый одножильный м		19,68	0,14	2519	18	95	--	--
20	Ц0108-742-5	Жгутование, укладка и крепление кабелей к	265	680,20	--	180253	--	39575	1,20	318
		оборудованию (впанелях и шкафах) шт		157,20	--	41658	--	95	--	--
21	Ц0108-743-6	Заделка концевая для контрольных кабелей с общим	160	303,00	--	48480	--	24624	1,20	192
		экраном, сечение жилы 1.5 мм2, число жил: 5 шт		162,00	--	25920	--	95	--	--
22	Ц0108-743-7	Заделка концевая для контрольных кабелей с общим	118	367,00	--	43306	--	21523	1,20	142
		экраном, сечение жилы 1.5 мм2, число жил: 10 шт		192,00	--	22656	--	95	--	--
23	Ц0108-743-8	Заделка концевая для контрольных кабелей с общим	30	476,00	--	14280	--	7695	1,20	36
		экраном, сечение жилы 1.5 мм2, число жил: 19 шт		270,00	--	8100	--	95	--	--
24	Ц0108-743-9	Заделка концевая для контрольных кабелей с общим	24	551,60	--	13238	--	7196	1,20	29
		экраном, сечение жилы 1.5 мм2, число жил: 27 шт		315,60	--	7574	--	95	--	--
		Монтаж оборудования								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			592279	6501			1457
			Тенге			272818	1158			7

Стоимость монтажных работ -		Тенге			591693				
Материалы -		Тенге			312448				
Всего заработная плата -		Тенге				273902,00			
	Накладные расходы -	Тенге			260207				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39031,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51114				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			903014				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
	Сметная заработная плата -	Тенге				312933,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586				
Всего заработная плата -		Тенге				74,00			
Транспортные расходы -		Тенге			321				
	Накладные расходы -	Тенге			74				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				85,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			903714				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
	Сметная заработная плата -	Тенге				313018,00			
	Командировочные расходы				743930				
	Итого по АКТУ в базовых ценах 2001 г.	Тенге			1647644				
	Итого по АКТУ в текущих ценах 2012 г	Тенге			3440281				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			68806				
	Итого по АКТУ с учетом налога	Тенге			3509086				
	ВСЕГО ПО АКТУ	*Тенге*			*3 509 086*				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Саменбетов Н.Н./

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Ток"

/Алдекин А.Н./

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Адрес: Чимкентский пер, №78А
РНН182700214076, ИИК KZ 238261FIKZTD2001581 Филиал АО"Альянс Банк" г.Семей ВКО.
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Договор №1 от 04 января 2013г.,
Наименование стройки: *Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО, Шемонаихинский район, пос. Усть-Таловка*
Расширение и реконструкция ТЭЦ-1

СПРАВКА
приемки выполненных работ за февраль 2013г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	**Наименование стройки:** Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО, Шемонаихинский район, пос. Усть-Таловка	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	ИТОГО	**3 700 000**	3 700 000	**3 700 000**

ЗАКАЗЧИК
Директор АО "Казэлектромонтаж-С
Саменбетов Н.Н.
Место для печати

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Нур-Ток"
Алдекин А.Н.
Место для печати

ЗАКАЗЧИК:АО"Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
Наименование стройки - *Реконтструкция и модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент", ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, и (ГПП-110/6 кВ) "Артемьевский рудник", ВКО, Шемонаихинский*
Наименование объекта - *Модернизация подстанции 220/110/6 кВ "Жезкент"*

АКТ
выполненных работ за февраль 2013г.
на
Строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов *т стальных элементов*	0,156	100041,6	2921,48	15606	456	8614	204	32		
				38340	1104,3	5981	172	140	5,388	1		
5	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,156	109834		17134						
6	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов *т стальных элементов*	0,2442	100041,6	2921,48	24430	713	13486	204	50		
				38340	1104,3	9363	270	140	5,388	1		
7	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,2442	109834		26821						
8	99-1-11Прайс	Стоимость стойки СК-22 (шинный портал) *шт*	4	89662		358648						
	0.1 Прожекторная мачта ПМЖ16.6											
9	99-1-11Прайс	Стоимость стойки СК-22 (шинный портал) *шт*	1	89662		89662						
10	Е33-30-13	Установка стальных конструкций площадки ТС-39 *т*	0,253	4593,83	2439,23	1162	617	744	12,36	3		
				2154,6	646,27	545	164	105	2,244	1		
11	Е33-10-1	Установка стальных лестниц ТС-40, ТС-41, ТС-42 *т*	0,156	11100,56	–	1732		1791	61,68	10		
				10935	–	1706		105	–			
12	Е9-30-1	Монтаж стальных конструкций (ограждение ТС-43, крепежныйй элемент ТС-46, оголовок ТС-48, крепежный элемент ТС-50, ТС-55, ТС-56) *т конструкций*	0,3862	16836,51	6626,43	6502	2559	3085	43,08	17		
				7290	1586,85	2815	613	90	5,676	2		

13 2-1-41	Стоимость стальных траверс портала ошиновки	0,123	109834		13510				
	т								
14 2-1-267	Стоимость лестниц ТС-40, Тс-41, ТС-42, ограждения ТС-43	0,26	128139		33316				
	т								
15 2-1-96	Стоимость площадки ТС-39	0,253	128139		32419				
	т								
16 2-1-260	Стальные крепежные элементы ТС-46, ТС-50, ТС-55, ТС-56	0,2072	109834		22758				
	т								
17 2-1-41	Стоимость оголовка ТС-48	0,075	109834		8238				
	т								
18 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0035	165563		579				
	т								
0.2 Опорная конструкция под Vent 245									
19 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,1384	8989,67	5830,67	1244	807	684	18	2
	т		3159	1544,83	437	214	105	5,364	1
20 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,1384	109834		15201				
	т								
21 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	3,74	44,96	0,12	168		47	0,0708	
	м2		13,94	0,05	52		90	0,00024	
22 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,74	22,83	0,02	85		17	0,02556	
	м2		4,99	–	19		90	–	
0.3 Опорная конструкция под ограничитель перенапряжения ОПН-П/3ЭУ-220/154/10/550 УХЛ1									
23 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,1003	8989,67	5830,67	902	585	496	18	2
	т		3159	1544,83	317	155	105	5,364	1
24 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,1003	109834		11016				
	т								
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	2,71	44,96	0,12	122		34	0,0708	
	м2		13,94	0,05	38		90	0,00024	
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,71	22,83	0,02	62		13	0,02556	
	м2								

			4,99	–	14		90	–	

0.4 Опорная конструкция под трехполюсный разъединитель РГ.1а-220/2000 УХЛ1

27 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	0,331	2626,03	1343,53	869	445	570	7,668	3
	т		1282,5	355,97	425	118	105	1,236	
28 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,331	109834		36355				
	т								
29 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	8,94	44,96	0,12	402	1	113	0,0708	1
	м2		13,94	0,05	125		90	0,00024	
30 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,94	22,83	0,02	204		41	0,02556	
	м2		4,99	–	45		90	–	

0.5 Опорная конструкция под трансформатор тока ТГФМ-220 УХЛ1

31 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,1278	8989,67	5830,67	1149	745	631	18	2
	т		3159	1544,83	404	197	105	5,364	1
32 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,1278	109834		14037				
	т								
33 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	3,45	44,96	0,12	155		43	0,0708	
	м2		13,94	0,05	48		90	0,00024	
34 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,45	22,83	0,02	79		15	0,02556	
	м2		4,99	–	17		90	–	

0.6 Опорная конструкция под элегазонный выключатель ВГП-220П40/2500 УХЛ1

35 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	0,8312	2626,03	1343,53	2183	1117	1430	7,668	6
	т		1282,5	355,97	1066	296	105	1,236	1
36 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,8312	109834		91294				
	т								
37 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	22,44	44,96	0,12	1009	3	283	0,0708	2
	м2		13,94	0,05	313	1	90	0,00024	

38 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,44	22,83	0,02	512		101	0,02556	1
	м2		4,99	–	112		90	–	
39 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0298	54367		1620				
	т								
0.7 Опорная конструкция под трехполюсный разъединитель РГ.2-220/2000 УХЛ1									
40 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	0,9931	2626,03	1343,53	2608	1334	1709	7,668	8
	т		1282,5	355,97	1274	354	105	1,236	1
41 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,9931	109834		109076				
	т								
42 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	26,81	44,96	0,12	1205	3	338	0,0708	2
	м2		13,94	0,05	374	1	90	0,00024	
43 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,81	22,83	0,02	612	1	121	0,02556	1
	м2		4,99	–	134		90	–	
0.8 Опорная конструкция под блок установки оборудования ВЧ связи									
44 Е33-30-13	Установка стальных конструкций массой до 0,3 т под оборудование	0,2781	4593,83	2439,23	1278	678	818	12,36	3
	т		2154,6	646,27	599	180	105	2,244	1
45 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,2781	109834		30545				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	7,51	44,96	0,12	338	1	95	0,0708	1
	м2		13,94	0,05	105		90	0,00024	
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,51	22,83	0,02	171		33	0,02556	
	м2		4,99	–	37		90	–	
0.9 Опорная конструкция под блок разъединитель РГ.2-110П/2000 УХЛ1 и ОПН-П/3ЭУ-220/154/10/550/УХЛ1									
48 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	2,1	2626,03	1343,53	5515	2821	3613	7,668	16
	т		1282,5	355,97	2693	748	105	1,236	3
49 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	2,1	109834		230651				

50 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	56,7	44,96	0,12	2549	7	714	0,0708	4
	м2		13,94	0,05	790	3	90	0,00024	
51 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,7	22,83	0,02	1294	1	255	0,02556	1
	м2		4,99	–	283		90	–	
0.10 Опорная конструкция под блок установки выключателя ВГП-110П20/2500УХЛ1 и трансформатор тока ТФЗМ-110БУХЛ1									
52 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	2,1	2626,03	1343,53	5515	2821	3613	7,668	16
	т		1282,5	355,97	2693	748	105	1,236	3
53 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	2,1	109834		230651				
	т								
54 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	56,7	44,96	0,12	2549	7	714	0,0708	4
	м2		13,94	0,05	790	3	90	0,00024	
55 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,7	22,83	0,02	1294	1	255	0,02556	1
	м2		4,99	–	283		90	–	
56 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0298	54367		1620				
	т								
0.11 Опорная конструкция под блок установки выключателя РГ.2-110П/1000УХЛ1									
57 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	0,4794	2626,03	1343,53	1259	644	825	7,668	4
	т		1282,5	355,97	615	171	105	1,236	1
58 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,4794	109834		52654				
	т								
59 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	12,94	44,96	0,12	582	2	163	0,0708	1
	м2		13,94	0,05	180	1	90	0,00024	
60 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,94	22,83	0,02	295		59	0,02556	
	м2		4,99	–	65		90	–	

0.12 Опорная конструкция под блок установки выключателя выключателя РГ.1а-110П/1000УХЛ1, ТН типа НКФ-110ПУХЛ1 и ОПН-П/3ЭУ-110/77/10/400УХЛ1

61 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,1266	8989,67	5830,67	1138	738	626	18	2
	т		3159	1544,83	400	196	105	5,364	1
62 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,1384	109834		15201				
	т								
63 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	3,42	44,96	0,12	154		43	0,0708	
	м2		13,94	0,05	48		90	0,00024	
64 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,42	22,83	0,02	78		15	0,02556	
	м2		4,99	–	17		90	–	

0.13 Опорная конструкция под блок ОПН-3ЭУ-110/77/10/400УХЛ1

65 Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудование	0,0086	11832,07	8322,07	102	72	51	20,52	
	т		3510	2204,93	30	19	105	7,656	
66 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,0086	109834		945				
	т								
67 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	0,2322	44,96	0,12	10		3	0,0708	
	м2		13,94	0,05	3		90	0,00024	
68 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2322	22,83	0,02	5		1	0,02556	
	м2		4,99	–	1		90	–	

0.14 Опорная конструкция под шинную опору ШОП-110-1 УХЛ1

69 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,0306	8989,67	5830,67	275	178	151	18	1
	т		3159	1544,83	97	47	105	5,364	
70 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,0306	109834		3361				
	т								
71 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	0,8262	44,96	0,12	37		11	0,0708	
	м2								

			13,94	0,05	12		90	0,00024	
72 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8262	22,83	0,02	19		4	0,02556	
	м2		4,99	–	4		90	–	

0.15 Опорная конструкция под шкаф зажимов трансформатора напряжения ШНУ1-63-73 на ОРУ-220кВ

73 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,0306	8989,67	5830,67	275	178	151	18	1
	т		3159	1544,83	97	47	105	5,364	
74 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,0306	109834		3361				
	т								
75 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,8262	44,96	0,12	37		11	0,0708	
	м2		13,94	0,05	12		90	0,00024	
76 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8262	22,83	0,02	19		4	0,02556	
	м2		4,99	–	4		90	–	

0.16 Опорная конструкция под шкаф зажимов трансформатора напряжения ШНУ1-63-73 на ОРУ-110кВ

77 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,0306	8989,67	5830,67	275	178	151	18	1
	т		3159	1544,83	97	47	105	5,364	
78 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,0306	109834		3361				
	т								
79 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,8262	44,96	0,12	37		11	0,0708	
	м2		13,94	0,05	12		90	0,00024	
80 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8262	22,83	0,02	19		4	0,02556	
	м2		4,99	–	4		90	–	

0.17 Кабельные лотки

81 Е33-30-12	Установка стальных конструкций массой до 0,2 т под оборудование	0,1519	8989,67	5830,67	1366	886	751	18	3
	т		3159	1544,83	480	235	105	5,364	1
82 2-1-41	Стоимость металлоконструкции	0,1519	109834		16684				
	т								

83	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,1	44,96	0,12	184		51	0,0708	
		м2		13,94	0,05	57		90	0,00024	
84	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,1	22,83	0,02	94		18	0,02556	
		м2		4,99	–	20		90	–	
	0.18 Ограждение сетчатое									
85	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,24072	128139		30845				
		т								
		Всего прямые затраты		2559678		**1591327,979**	**18599**	**47620**		**201**
						36152	**5000**			**20**
		Накладные расходы, тенге				47620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98337				
		Итого прямые затраты по смете				**1737285**				

	Итого по АКТУ в базовых ценах 2001 г.	Тенге			1737285		
	Итого по АКТУ в текущих ценах 2012 г.	Тенге			3627451		
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			72549		
	Итого по АКТУ с учетом налога	Тенге			3700000		
	ВСЕГО ПО АКТУ	*Тенге*			*3 700 000*		

ЗАКАЗЧИК:

Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Самеибетов Н.Н./

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Ток"

/Алдекин А.Н./