1	2	3	4	5	6	7	8
150	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	м2 кровли	**1,9000**		**2605,57**	**4950,58**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**867,36**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**27,29**
		Итого материалов:				**2139,55**	**4065,14**
		Накладные расходы	%	--		378,86	719,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	453,63
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**6124,05**
151	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**9,5200**		**61,99**	**590,14**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**165,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7,80**
		Итого материалов:				**43,96**	**418,54**
		Накладные расходы	%	--		12,45	118,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	56,69
		Сметная стоимость:				**80,39**	**765,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**91379,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**11578,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8236,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**111195,19**

РАЗДЕЛ 18.Отмостка

206	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**50,2000**		**233,78**	**11735,81**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**2927,76**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1123,10**
		Итого материалов:				**160,62**	**8063,28**
		Накладные расходы	%	--		46,94	2356,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1127,36
		Сметная стоимость:				**303,17**	**15219,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	**7,5300**		**20279,67**	**152705,94**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**20023,85**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**40,37**
		Итого материалов:				**17615,10**	**132641,72**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	19186,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	13751,38
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**185643,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**164441,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**21542,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14878,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**200863,00**

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 196-197

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
121	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**125,4300**		**112,11**	**14061,39**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**7019,50**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**962,24**
		Итого материалов:				**50,41**	**6323,55**
		Накладные расходы	%	--		37,65	4723,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1502,76
		Сметная стоимость:				**161,74**	**20287,20**
122	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,1380**		**77745,42**	**10726,77**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	454,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	894,53
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**12076,11**
123	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**125,4300**		**620,16**	**77786,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**43769,69**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**4003,18**
		Итого материалов:				**246,98**	**30978,09**
		Накладные расходы	%	--		231,45	29030,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	8545,36
		Сметная стоимость:				**919,73**	**115362,35**
124	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**23,2547**		**22276,14**	**518025,44**
		Накладные расходы	%	--		944,51	21964,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	43199,18
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**583188,90**
125	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**125,4300**		**531,46**	**66661,38**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**23235,16**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**8843,64**
		Итого материалов:				**292,33**	**36666,50**
		Накладные расходы	%	--		131,44	16486,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	6651,85
		Сметная стоимость:				**715,94**	**89799,93**
126	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**3135,7500**		**17,09**	**53594,02**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**2764,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3253,35**
		Итого материалов:				**15,43**	**48382,22**
		Накладные расходы	%	--		1,24	3897,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	4599,32
		Сметная стоимость:				**19,80**	**62090,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**740855,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**76557,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65392,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**882805,27**
		РАЗДЕЛ 10.Крыша					
127	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**2,2035**		**64043,91**	**141120,76**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**37652,70**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**1493,97**
		Итого материалов:				**46586,54**	**102653,44**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	29454,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	13646,02
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**184221,31**
128	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**3,2537**		**69729,77**	**226879,74**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**54338,64**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**2951,52**
		Итого материалов:				**52482,78**	**170763,23**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	43491,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	21629,74
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**292001,45**
129	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	**400,0000**		**158,13**	**63253,92**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57001,94**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3156,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**4716,96**
		Накладные расходы	%	--		94,50	37798,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	8084,19
		Сметная стоимость:				**272,84**	**109136,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**1,1000**		**14374,15**	**15811,57**
		Накладные расходы	%	--		609,46	670,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	1318,56
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**17800,53**
131	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза досками**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	**6,0000**		**2190,20**	**13141,20**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1701,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**60,73**
		Итого материалов:				**1901,24**	**11407,47**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1618,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	1180,74
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**15939,94**
132	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**5,4572**		**6019,85**	**32851,54**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**3357,10**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**203,88**
		Итого материалов:				**5383,34**	**29377,98**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3485,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2906,97
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**39244,09**
133	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**406,0000**		**209,60**	**85098,48**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**9466,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**703,58**
		Итого материалов:				**185,30**	**75230,37**
		Накладные расходы	%	--		23,42	9509,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	7568,61
		Сметная стоимость:				**251,67**	**102176,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**406,0000**		**49,78**	**20212,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**12967,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**548,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**6928,79**
		Накладные расходы	%	--		22,02	8940,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	2332,26
		Сметная стоимость:				**77,55**	**31485,54**
135	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**40,1000**		**112,11**	**4495,43**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**2244,13**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**307,63**
		Итого материалов:				**50,41**	**2021,64**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1509,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	480,43
		Сметная стоимость:				**161,74**	**6485,82**
136	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0441**		**77745,42**	**3429,35**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	145,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	285,98
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3860,74**
137	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**400,0000**		**112,11**	**44842,17**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**22385,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3068,62**
		Итого материалов:				**50,41**	**20166,00**
		Накладные расходы	%	--		37,65	15061,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4792,33
		Сметная стоимость:				**161,74**	**64696,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,4400**		**77745,42**	**34207,98**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1450,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2852,67
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**38511,08**
139	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**400,0000**		**2605,57**	**1042226,78**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**182602,33**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5744,81**
		Итого материалов:				**2139,55**	**855818,68**
		Накладные расходы	%	--		378,86	151544,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	95501,73
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**1289273,31**
140	Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза профлистом**	м2 потолков	**22,0000**		**189,38**	**4166,29**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**4000,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**43,51**
		Итого материалов:				**6,49**	**142,69**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2670,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	546,95
		Сметная стоимость:				**335,63**	**7383,82**
141	С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**22,0000**		**1550,23**	**34105,06**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1446,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2844,09
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**38395,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
143	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
144	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	м2 проемов	**0,8000**		**2663,67**	**2130,93**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**903,48**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**88,29**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1181,95**
		Накладные расходы	%	--		816,92	653,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	222,76
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3007,23**
145	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**0,8000**		**12442,55**	**9954,04**
		Накладные расходы	%	--		527,56	422,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	830,09
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**11206,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1787459,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				312183,62
		Сметная прибыль -	Тенге				167971,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2267614,67
		РАЗДЕЛ 11.Вентканалы					
146	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**3,0000**		**24032,11**	**72096,34**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11097,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4282,44**
		Итого материалов:				**19247,94**	**57743,81**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	8933,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6482,39
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**87512,32**
147	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0643**		**39397,55**	**2534,44**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1890,72**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**319,39**
		Итого материалов:				**5915,26**	**380,53**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1331,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	309,27
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**4175,09**
148	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0619**		**173445,36**	**10736,27**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	895,32
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**12086,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**1,6000**		**295,13**	**472,21**
		Накладные расходы	%	--		12,51	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	39,38
		Сметная стоимость:				**332,25**	**531,61**
150	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	м2 кровли	**1,9000**		**2605,57**	**4950,58**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**867,36**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**27,29**
		Итого материалов:				**2139,55**	**4065,14**
		Накладные расходы	%	--		378,86	719,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	453,63
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**6124,05**
151	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**9,5200**		**61,99**	**590,14**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**165,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7,80**
		Итого материалов:				**43,96**	**418,54**
		Накладные расходы	%	--		12,45	118,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	56,69
		Сметная стоимость:				**80,39**	**765,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**91379,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**11578,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8236,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**111195,19**

РАЗДЕЛ 12.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**4,2000**		**3009,56**	**12640,13**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**4484,33**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**485,62**
		Итого материалов:				**1879,72**	**7894,81**
		Накладные расходы	%	--		793,16	3331,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	1277,71
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**17249,12**
153	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**36,9000**		**1906,64**	**70354,95**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**25452,85**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**4163,67**
		Итого материалов:				**1158,26**	**42739,89**
		Накладные расходы	%	--		510,82	18849,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	7136,33
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**96340,50**
154	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	**4,2000**		**25354,01**	**106486,84**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	4515,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	8880,15
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**119882,03**
155	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**36,9000**		**22762,19**	**839924,81**
		Накладные расходы	%	--		965,12	35612,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	70043,01
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**945580,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	**29,2000**		**650,04**	**18981,23**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**4767,54**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**120,17**
		Итого материалов:				**484,66**	**14152,11**
		Накладные расходы	%	--		129,34	3776,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1820,63
		Сметная стоимость:				**841,73**	**24578,54**
157	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	**29,2000**		**1304,63**	**38095,20**
		Накладные расходы	%	--		55,32	1615,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	3176,83
		Сметная стоимость:				**1468,74**	**42887,27**
158	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	**36,0000**		**59,23**	**2132,28**
		Накладные расходы	%	--		2,51	90,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	177,82
		Сметная стоимость:				**66,68**	**2400,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1088615,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**67790,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92512,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1248918,59**

РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
196	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**250,0000**		**411,84**	**102959,14**
		Итого оплата труда:				**407,72**	**101930,15**
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**5003,22**
		Итого материалов:				**0,69**	**172,05**
		Накладные расходы	%	--		250,37	62591,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	13244,06
		Сметная стоимость:				**715,18**	**178794,75**
197	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**750,0000**		**78,06**	**58545,00**
		Накладные расходы	%	--		3,31	2482,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	4882,18
		Сметная стоимость:				**87,88**	**65909,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**161504,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**65073,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18126,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**244704,25**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
206	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**50,2000**		**233,78**	**11735,81**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**2927,76**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1123,10**
		Итого материалов:				**160,62**	**8063,28**
		Накладные расходы	%	--		46,94	2356,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1127,36
		Сметная стоимость:				**303,17**	**15219,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	**7,5300**		**20279,67**	**152705,94**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**20023,85**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**40,37**
		Итого материалов:				**17615,10**	**132641,72**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	19186,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	13751,38
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**185643,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**164441,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**21542,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14878,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**200863,00**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**192,0000**		**1050,51**	**201698,50**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**185204,00**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**21864,34**
		Итого материалов:				**9,89**	**1897,96**
		Накладные расходы	%	--		651,87	125158,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	26148,54
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**353005,27**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**192,0000**		**313,74**	**60238,08**
		Накладные расходы	%	--		13,30	2554,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	5023,37
		Сметная стоимость:				**353,21**	**67815,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**285114,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**140054,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34013,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**459182,28**

Итого прямые затраты		**16 556 793**
Накладные расходы , тенге		1 888 607
Итого с накладными расходами , тенге		**18 445 400**
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 475 632
Итого на подряд, тенге		**19 921 032**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		19 921 032
Временные здания и сооружения	0,9%	179 289
ИТОГО		20 100 321

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимнее удорожание		1,323%			265 927
		Итого					20 366 248
		НДС 12%		12%			2 443 950
		Итого с НДС					22 810 198

Итого по акту: **22 810 198**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор:

_____