1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**2596,73**	**5193,46**
		Накладные расходы	%	--		110,10	220,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	433,09
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**5846,76**
28	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**4,0000**		**3513,71**	**14054,84**
		Накладные расходы	%	--		148,98	595,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	1172,06
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**15822,83**
29	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**4,0000**		**4099,60**	**16398,40**
		Накладные расходы	%	--		173,82	695,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	1367,50
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**18461,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**323447,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**53557,46**
		Сметная прибыль	Тенге				**30160,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**407165,47**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**2,0000**		**18639,84**	**37279,68**
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**13908,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1332,31**	**2664,62**
		Итого материалов:				**10617,26**	**21234,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		1914,54	3829,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5291,89	10583,78
		Сметная стоимость:				**25846,27**	**51692,54**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**10,5040**		**782,81**	**8222,64**
		Накладные расходы	%	--		65,28	685,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	348,64
		Сметная стоимость:				**881,28**	**9256,98**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**13,0000**		**528,12**	**6865,51**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**6369,28**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**328,61**
		Итого материалов:				**22,18**	**288,29**
		Накладные расходы	%	--		68,72	893,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,87	4301,26
		Сметная стоимость:				**927,70**	**12060,11**
4	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 3мм ГОСТ10705-80**	м	**4,0000**		**211,67**	**846,68**
		Накладные расходы	%	--		17,65	70,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,97	35,90
		Сметная стоимость:				**238,30**	**953,19**
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80**	м	**3,0000**		**166,35**	**499,05**
		Накладные расходы	%	--		13,87	41,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,05	21,16
		Сметная стоимость:				**187,28**	**561,83**
6	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**6,0000**		**396,90**	**2381,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,83	100,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	198,59
		Сметная стоимость:				**446,83**	**2680,96**
7	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**13,0000**		**341,45**	**4438,87**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**4338,61**
		Итого материалов:				**7,71**	**100,26**
		Накладные расходы	%	--		224,60	2919,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	588,70
		Сметная стоимость:				**611,34**	**7947,41**
8	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,9000**		**1849,85**	**1664,87**
		Итого оплата труда:				**581,04**	**522,94**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**27,26**
		Итого материалов:				**1249,38**	**1124,44**
		Накладные расходы	%	--		444,26	399,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,53	165,18
		Сметная стоимость:				**2477,65**	**2229,88**
9	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,9000**		**7593,72**	**6834,35**
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**1283,18**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**89,99**
		Итого материалов:				**6088,03**	**5479,22**
		Накладные расходы	%	--		1219,64	1097,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,07	634,56
		Сметная стоимость:				**9518,43**	**8566,59**
10	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**1542,88**	**9257,28**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176,09**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431,29**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**
		Накладные расходы	%	--		818,44	4910,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133,43
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**15301,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 15мм**	шт.	**2,0000**		**501,03**	**1002,06**
		Накладные расходы	%	--		21,24	42,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	83,56
		Сметная стоимость:				**564,06**	**1128,11**
12	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 20мм**	шт.	**2,0000**		**819,85**	**1639,70**
		Накладные расходы	%	--		34,76	69,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	136,74
		Сметная стоимость:				**922,98**	**1845,96**
13	С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 25мм**	шт.	**2,0000**		**1512,16**	**3024,32**
		Накладные расходы	%	--		64,12	128,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	252,20
		Сметная стоимость:				**1702,38**	**3404,76**
14	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Отопительный газовый котел.Установка**	котел	**2,0000**		**51191,26**	**102382,52**
		Итого оплата труда:				**35175,44**	**70350,87**
		Итого эксплуатация машин:				**7579,54**	**15159,07**
		Итого материалов:				**11299,21**	**22598,41**
		Накладные расходы	%	--		24317,30	48634,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6040,68	12081,37
		Сметная стоимость:				**81549,25**	**163098,49**
15	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV**	комплект	**2,0000**		**208928,57**	**417857,14**
		Накладные расходы	%	--		8858,57	17717,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17422,97	34845,94
		Сметная стоимость:				**235210,11**	**470420,23**
16	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м**	шт	**2,0000**		**6785,71**	**13571,43**
		Накладные расходы	%	--		287,71	575,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,87	1131,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7639,30**	**15278,61**
17	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**2,0000**		**819,25**	**1638,50**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**1556,74**
		Итого материалов:				**40,88**	**81,76**
		Накладные расходы	%	--		391,74	783,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	193,76
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**2615,74**
18	С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	**2,0000**		**7104,67**	**14209,34**
		Накладные расходы	%	--		301,24	602,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	1184,95
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**15996,76**
19	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**2,0000**		**2656,59**	**5313,18**
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**2010,11**
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**315,63**
		Итого материалов:				**1569,82**	**3139,63**
		Накладные расходы	%	--		745,43	1490,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	544,32
		Сметная стоимость:				**3674,18**	**7348,36**
20	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	**2,0000**		**37573,68**	**75147,36**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	3186,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	6266,69
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**84600,30**
21	С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**4,0000**		**100,25**	**401,00**
		Накладные расходы	%	--		4,25	17,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	33,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**112,86**	**451,44**
22	С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**4,0000**		**145,84**	**583,36**
		Накладные расходы				6,18	24,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	48,65
		Сметная стоимость:				**164,19**	**656,74**
23	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**0,4000**		**511,02**	**204,41**
		Накладные расходы				21,67	8,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	17,05
		Сметная стоимость:				**575,30**	**230,12**
24	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности.Установка**	шт.	**2,0000**		**819,25**	**1638,50**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**1556,74**
		Итого материалов:				**40,88**	**81,76**
		Накладные расходы	%	8		391,74	783,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	193,76
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**2615,74**
25	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана**	комплект	**2,0000**		**41339,29**	**82678,57**
		Накладные расходы	%	8		1752,79	3505,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,37	6894,73
		Сметная стоимость:				**46539,44**	**93078,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**799581,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**102289,64**
		Сметная прибыль	Тенге				**72149,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**974021,06**

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	**2,3600**		**60,78**	**143,43**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**66,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2,44**
		Итого материалов:				**31,80**	**75,05**
		Накладные расходы	%	--		18,46	43,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	14,96
		Сметная стоимость:				**85,58**	**201,96**
27	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**2,3600**		**95,71**	**225,89**
		Итого оплата труда:				**13,18**	**31,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**3,16**
		Итого материалов:				**81,45**	**192,22**
		Накладные расходы	%	--		11,51	27,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	20,24
		Сметная стоимость:				**115,80**	**273,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**369,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**70,72**
		Сметная прибыль	Тенге				**35,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**475,24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-8

на электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Щит учтено-распределительный навесной**	шт.	**2,0000**		**2768,66**	**5537,32**
		Итого оплата труда:				**2094,00**	**4188,01**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**1876,15**
		Итого материалов:				**65,35**	**130,69**
		Накладные расходы	%	--		1051,63	2103,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,62	611,25
		Сметная стоимость:				**4125,91**	**8251,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12,0000		1789,68	21476,14
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				846,81	10161,72
		Накладные расходы				20,42	245,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		922,45	11069,42
		Сметная стоимость:	%	8		453,68	5444,21
						179,47	2153,63
3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		2422,83	29073,98
		Итого оплата труда:				2984,33	5968,66
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				1713,67	3427,34
		Накладные расходы				82,16	164,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1208,55	2417,11
		Сметная стоимость:	%	8		891,09	1782,17
						310,03	620,07
4	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2,0000		4185,45	8370,90
		Итого оплата труда:				829,77	1659,55
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				787,93	1575,86
		Накладные расходы				56,39	112,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5,50	11,01
		Сметная стоимость:	%	8		386,72	773,43
						97,32	194,64
5	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	10,0000		1313,81	2627,62
		Итого оплата труда:				1695,12	16951,19
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				685,10	6850,99
		Накладные расходы				449,35	4493,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		883,90	8838,98
		Сметная стоимость:	%	8		377,53	3775,28
						165,81	1658,12
6	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	14,0000		2238,46	22384,59
						270,29	3784,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**256,76**	**3594,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**31,58**
		Итого материалов:				**12,07**	**168,99**
		Накладные расходы	%	--		126,01	1764,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	443,86
		Сметная стоимость:				**428,00**	**5992,05**
7	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**14,0000**		**270,29**	**3784,00**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**3594,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**31,58**
		Итого материалов:				**12,07**	**168,99**
		Накладные расходы	%	--		126,01	1764,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	443,86
		Сметная стоимость:				**428,00**	**5992,05**
8	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**60,0000**		**322,75**	**19365,14**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**18053,57**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**135,34**
		Итого материалов:				**20,41**	**1224,36**
		Накладные расходы	%	--		147,93	8875,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	2259,26
		Сметная стоимость:				**508,33**	**30500,03**
9	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	**20,0000**		**1024,09**	**20481,89**
		Итого оплата труда:				**726,56**	**14531,20**
		Итого материалов:				**297,53**	**5950,69**
		Накладные расходы	%	--		350,91	7018,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,00	2200,01
		Сметная стоимость:				**1485,01**	**29700,15**
10	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**8,0000**		**1355,26**	**10842,05**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**3480,72**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**64,15**
		Итого материалов:				**914,75**	**7318,03**
		Накладные расходы	%	--		251,58	2012,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	1028,37
		Сметная стоимость:				**1735,38**	**13883,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Потолочные розетки.Монтаж**	шт.	20,0000		322,75	6455,05
		Итого оплата труда:				300,89	6017,86
		Итого эксплуатация машин:				2,26	45,11
		Итого материалов:				20,41	408,12
		Накладные расходы	%	--		147,93	2958,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	753,09
		Сметная стоимость:				508,33	10166,68
18	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	70,0000		174,73	12231,44
		Итого оплата труда:				121,53	8507,17
		Итого эксплуатация машин:				17,23	1205,84
		Итого материалов:				40,39	2827,21
		Накладные расходы	%	--		61,63	4314,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	1323,64
		Сметная стоимость:				255,27	17869,14
19	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		1108,96	6653,74
		Итого оплата труда:				791,01	4746,06
		Итого эксплуатация машин:				134,09	804,55
		Итого материалов:				221,95	1331,71
		Накладные расходы	%	--		399,93	2399,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	724,26
		Сметная стоимость:				1629,59	9777,56
20	Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015	**Перекидка провода**	км линии	0,0400		23093,41	923,74
		Итого оплата труда:				20754,88	830,20
		Итого эксплуатация машин:				2193,35	87,73
		Итого материалов:				1189,98	47,60
		Накладные расходы	%	--		14327,89	573,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,70	119,75
		Сметная стоимость:				40415,00	1616,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				136113,91
		Накладные расходы -	Тенге				45558,50
		Сметная прибыль	Тенге				14533,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				196206,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
21	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**2,0000**		**7909,57**	**15819,14**
		Накладные расходы				335,37	670,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	1319,19
		Сметная стоимость:	%	--		**8904,53**	**17809,06**
22	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2,0000**		**1373,04**	**2746,08**
		Накладные расходы				58,22	116,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	229,00
		Сметная стоимость:	%	--		**1545,76**	**3091,51**
23	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**4,0000**		**419,34**	**1677,36**
		Накладные расходы				17,78	71,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	139,88
		Сметная стоимость:	%	--		**472,09**	**1888,36**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**8,0000**		**3580,17**	**28641,36**
		Накладные расходы				151,80	1214,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	2388,46
		Сметная стоимость:	%	--		**4030,53**	**32244,21**
25	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	**2,0000**		**12386,45**	**24772,90**
		Накладные расходы				525,19	1050,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	2065,86
		Сметная стоимость:	%	--		**13944,57**	**27889,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**8,0000**		**717,09**	**5736,72**
		Накладные расходы	%	--		30,40	243,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	478,40
		Сметная стоимость:				**807,29**	**6458,35**
27	С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.	**2,0000**		**787,34**	**1574,68**
		Накладные расходы	%	--		33,38	66,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	131,32
		Сметная стоимость:				**886,38**	**1772,76**
28	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**14,0000**		**246,98**	**3457,72**
		Накладные расходы	%	--		10,47	146,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	288,35
		Сметная стоимость:				**278,05**	**3892,67**
29	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**14,0000**		**259,21**	**3628,94**
		Накладные расходы	%	--		10,99	153,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	302,62
		Сметная стоимость:				**291,82**	**4085,43**
30	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**60,0000**		**340,73**	**20443,80**
		Накладные расходы	%	--		14,45	866,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	1704,85
		Сметная стоимость:				**383,59**	**23015,47**
31	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3**	шт	**8,0000**		**225,09**	**1800,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		9,54	76,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,77	150,17
		Сметная стоимость:		**12,0000**		**253,40**	**2027,24**
32	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4**	шт			**296,46**	**3557,52**
		Накладные расходы	%	8		12,57	150,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	296,67
		Сметная стоимость:		**8,0000**		**333,75**	**4005,03**
33	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.			**150,98**	**1207,84**
		Накладные расходы	%	8		6,40	51,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	100,72
		Сметная стоимость:		**88,0000**		**169,97**	**1359,78**
34	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка КУВ-1М**	шт.			**31,75**	**2794,00**
		Накладные расходы	%	8		1,35	118,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	233,00
		Сметная стоимость:		**50,0000**		**35,74**	**3145,46**
35	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.			**36,96**	**1848,00**
		Накладные расходы	%	8		1,57	78,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	154,11
		Сметная стоимость:		**20,0000**		**41,61**	**2080,46**
36	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	шт.			**214,25**	**4285,00**
		Накладные расходы	%	8		9,08	181,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	357,33
		Сметная стоимость:				**241,20**	**4824,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	**2,0000**		**416,00**	**832,00**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		17,64	35,28
						34,69	69,38
47	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0723**		**468,33**	**936,66**
						173445,36	**12540,10**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		7354,08	531,70
						14463,96	1045,74
48	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0882**		**195263,40**	**14117,54**
						195064,13	**17204,66**
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		8270,72	729,48
						16266,79	1434,73
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кронштейн анкерный СА-16**	шт	**2,0000**		**219601,64**	**19368,86**
		Накладные расходы				**375,00**	**750,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		15,90	31,80
						31,27	62,54
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Металлическая лента Г207**	м	**2,0000**		**422,17**	**844,34**
		Накладные расходы				**13,64**	**27,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		0,58	1,16
						1,14	2,28
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Скрепа NC20**	шт	**2,0000**		**15,36**	**30,72**
		Накладные расходы				**153,57**	**307,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		6,51	13,02
						12,81	25,61
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Анкерный зажим DN123**	шт	**2,0000**		**172,89**	**345,78**
		Накладные расходы				**1136,61**	**2273,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--			
		Сметная стоимость:	%	8		48,19	96,38
						94,78	189,57
						1279,58	**2559,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ответвительный зажим P616R**	шт	**8,0000**		**1413,39**	**11307,14**
		Накладные расходы	%	--		59,93	479,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	942,93
		Сметная стоимость:				**1591,19**	**12729,49**
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стяжной хомут E778**	шт	**4,0000**		**76,79**	**307,14**
		Накладные расходы	%	--		3,26	13,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	25,61
		Сметная стоимость:				**86,44**	**345,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**169540,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**7188,52**
		Сметная прибыль	Тенге				**14138,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**190867,30**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
55	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	км траншеи	**0,0260**		**498207,67**	**12953,40**
		Итого оплата труда:				**281132,43**	**7309,44**
		Итого эксплуатация машин:				**289492,18**	**7526,80**
		Накладные расходы	%	8		194318,00	5052,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			55402,05	1440,45
		Сметная стоимость:				**747927,72**	**19446,12**
56	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м**	км траншеи	**0,1300**		**-75932,62**	**-9871,24**
		Итого оплата труда:				**-58294,07**	**-7578,23**
		Итого эксплуатация машин:				**-23581,54**	**-3065,60**
		Накладные расходы	%	--		-39132,09	-5087,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-1196,67
		Сметная стоимость:				**-124269,89**	**-16155,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3082,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**-34,90**
		Сметная прибыль	Тенге				**243,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3291,04**

Итого прямые затраты **10 097 920**

Накладные расходы , тенге 1 658 845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами , тенге					**11 756 765**
		Сметная прибыль (8 %), тенге					940 541
		Итого на подряд, тенге					**12 697 306**
		Итого по акту:					
		Строительно-монтажные работы					12 697 306
		Временные здания и сооружения		0,9%			114 276
		ИТОГО					12 811 582
		Зимнее удорожание		1,323%			169 497
		Итого					12 981 079
		НДС 12%		12%			1 557 730
		Итого с НДС					14 538 809
		Итого по акту:					**14 538 809**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

сметные расчеты провер