1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,87	1316,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2588,60
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**34946,05**
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске**	м трубопровода	**24,0000**		**502,56**	**12061,52**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**11878,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**49,48**
		Итого материалов:				**6,23**	**149,63**
		Накладные расходы	%	--		332,92	7990,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	1604,12
		Сметная стоимость:				**902,32**	**21655,69**
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**24,0000**		**1034,71**	**24833,04**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1052,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2070,88
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**27956,84**
7	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**		**351,95**	**2111,70**
		Накладные расходы	%	--		14,92	89,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	176,10
		Сметная стоимость:				**396,22**	**2377,33**
8	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**		**112,11**	**672,66**
		Накладные расходы	%	--		4,75	28,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	56,09
		Сметная стоимость:				**126,21**	**757,28**
9	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**12,0000**		**69,29**	**831,48**
		Накладные расходы	%	--		2,94	35,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	69,34
		Сметная стоимость:				**78,01**	**936,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**4,0000**		**249,86**	**999,44**
		Накладные расходы	%	--		10,59	42,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	83,35
		Сметная стоимость:				**281,29**	**1125,16**
11	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**441,99**	**883,98**
		Накладные расходы	%	--		18,74	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	73,72
		Сметная стоимость:				**497,59**	**995,18**
12	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**4,0000**		**144,92**	**579,68**
		Накладные расходы	%	--		6,14	24,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	48,34
		Сметная стоимость:				**163,15**	**652,60**
13	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**4,0000**		**78,39**	**313,56**
		Накладные расходы	%	--		3,32	13,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	26,15
		Сметная стоимость:				**88,25**	**353,00**
14	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**12,0000**		**208,68**	**2504,16**
		Накладные расходы	%	--		8,85	106,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,40	208,83
		Сметная стоимость:				**234,93**	**2819,16**
15	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**115,71**	**231,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	19,30
		Сметная стоимость:				**130,27**	**260,53**
16	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**4,0000**		**2487,41**	**9949,63**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**7750,36**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**460,30**
		Итого материалов:				**492,42**	**1969,66**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	5301,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	1220,10
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**16471,30**
17	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**4,0000**		**11282,18**	**45128,72**
		Накладные расходы	%	--		478,36	1913,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	3763,37
		Сметная стоимость:				**12701,39**	**50805,55**
18	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**4,0000**		**1941,30**	**7765,21**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**6794,73**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**231,74**
		Итого материалов:				**213,39**	**853,55**
		Накладные расходы	%	--		1151,82	4607,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	989,80
		Сметная стоимость:				**3340,57**	**13362,28**
19	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**4,0000**		**4111,30**	**16445,20**
		Накладные расходы	%	--		174,32	697,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,85	1371,40
		Сметная стоимость:				**4628,47**	**18513,87**
20	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**4,0000**		**2058,60**	**8234,39**
		Итого оплата труда:				**1778,04**	**7112,17**
		Итого эксплуатация машин:				**227,32**	**909,27**
		Итого материалов:				**161,30**	**645,20**
		Накладные расходы	%	--		1206,76	4827,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,23	1044,91
		Сметная стоимость:				**3526,58**	**14106,34**
21	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**4,0000**		**17945,44**	**71781,76**
		Накладные расходы	%	--		760,89	3043,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1496,51	5986,02
		Сметная стоимость:				**20202,83**	**80811,33**
22	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**2,0000**		**1672,03**	**3344,06**
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**2715,67**
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**87,10**
		Итого материалов:				**292,50**	**584,99**
		Накладные расходы	%	--		925,80	1851,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,83	415,65
		Сметная стоимость:				**2805,66**	**5611,32**
23	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**2,0000**		**3944,66**	**7889,32**
		Накладные расходы	%	--		167,25	334,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,95	657,91
		Сметная стоимость:				**4440,87**	**8881,73**
24	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	**4,0000**		**1366,52**	**5466,08**
		Накладные расходы	%	--		57,94	231,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	455,83
		Сметная стоимость:				**1538,42**	**6153,67**
25	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**6,0000**		**551,40**	**3308,40**
		Накладные расходы	%	--		23,38	140,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	275,89
		Сметная стоимость:				**620,76**	**3724,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**10,0000**		**627,41**	**6274,12**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**5994,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**0,99**
		Итого материалов:				**27,83**	**278,33**
		Накладные расходы	%	--		404,04	4040,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	825,16
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**11139,69**
27	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**2596,73**	**5193,46**
		Накладные расходы	%	--		110,10	220,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	433,09
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**5846,76**
28	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**4,0000**		**3513,71**	**14054,84**
		Накладные расходы	%	--		148,98	595,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	1172,06
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**15822,83**
29	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**4,0000**		**4099,60**	**16398,40**
		Накладные расходы	%	--		173,82	695,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	1367,50
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**18461,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**323447,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**53557,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30160,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**407165,47**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**2,0000**		**18639,84**	**37279,68**
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**13908,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1332,31**	**2664,62**
		Итого материалов:				**10617,26**	**21234,52**
		Накладные расходы	%	--		5291,89	10583,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1914,54	3829,08
		Сметная стоимость:				**25846,27**	**51692,54**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**10,5040**		**782,81**	**8222,64**
		Накладные расходы	%	--		33,19	348,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	685,70
		Сметная стоимость:				**881,28**	**9256,98**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**13,0000**		**528,12**	**6865,51**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**6369,28**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**328,61**
		Итого материалов:				**22,18**	**288,29**
		Накладные расходы	%	--		330,87	4301,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,72	893,34
		Сметная стоимость:				**927,70**	**12060,11**
4	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80**	м	**4,0000**		**211,67**	**846,68**
		Накладные расходы	%	--		8,97	35,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	70,61
		Сметная стоимость:				**238,30**	**953,19**
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80**	м	**3,0000**		**166,35**	**499,05**
		Накладные расходы	%	--		7,05	21,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	41,62
		Сметная стоимость:				**187,28**	**561,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**6,0000**		**396,90**	**2381,40**
		Накладные расходы	%	--		16,83	100,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	198,59
		Сметная стоимость:				**446,83**	**2680,96**
7	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**13,0000**		**341,45**	**4438,87**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**4338,61**
		Итого материалов:				**7,71**	**100,26**
		Накладные расходы	%	--		224,60	2919,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	588,70
		Сметная стоимость:				**611,34**	**7947,41**
8	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,9000**		**1849,85**	**1664,87**
		Итого оплата труда:				**581,04**	**522,94**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**27,26**
		Итого материалов:				**1249,38**	**1124,44**
		Накладные расходы	%	--		444,26	399,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,53	165,18
		Сметная стоимость:				**2477,65**	**2229,88**
9	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,9000**		**7593,72**	**6834,35**
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**1283,18**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**89,99**
		Итого материалов:				**6088,03**	**5479,22**
		Накладные расходы	%	--		1219,64	1097,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,07	634,56
		Сметная стоимость:				**9518,43**	**8566,59**
10	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**1542,88**	**9257,28**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176,09**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431,29**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		818,44	4910,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133,43
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**15301,36**
11	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 15мм**	шт.	**2,0000**		**501,03**	**1002,06**
		Накладные расходы	%	--		21,24	42,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	83,56
		Сметная стоимость:				**564,06**	**1128,11**
12	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 20мм**	шт.	**2,0000**		**819,85**	**1639,70**
		Накладные расходы	%	--		34,76	69,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	136,74
		Сметная стоимость:				**922,98**	**1845,96**
13	С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 25мм**	шт.	**2,0000**		**1512,16**	**3024,32**
		Накладные расходы	%	--		64,12	128,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	252,20
		Сметная стоимость:				**1702,38**	**3404,76**
14	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Отопительный газовый котел.Установка**	котел	**2,0000**		**51191,26**	**102382,52**
		Итого оплата труда:				**35175,44**	**70350,87**
		Итого эксплуатация машин:				**7579,54**	**15159,07**
		Итого материалов:				**11299,21**	**22598,41**
		Накладные расходы	%	--		24317,30	48634,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6040,68	12081,37
		Сметная стоимость:				**81549,25**	**163098,49**
15	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV**	комплект	**2,0000**		**208928,57**	**417857,14**
		Накладные расходы	%	--		8858,57	17717,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17422,97	34845,94
		Сметная стоимость:				**235210,11**	**470420,23**
16	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м**	шт	**2,0000**		**6785,71**	**13571,43**
		Накладные расходы	%	--		287,71	575,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,87	1131,75
		Сметная стоимость:				**7639,30**	**15278,61**
17	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**2,0000**		**819,25**	**1638,50**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**1556,74**
		Итого материалов:				**40,88**	**81,76**
		Накладные расходы	%	--		391,74	783,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	193,76
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**2615,74**
18	С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	**2,0000**		**7104,67**	**14209,34**
		Накладные расходы	%	--		301,24	602,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	1184,95
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**15996,76**
19	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**2,0000**		**2656,59**	**5313,18**
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**2010,11**
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**315,63**
		Итого материалов:				**1569,82**	**3139,63**
		Накладные расходы	%	--		745,43	1490,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	544,32
		Сметная стоимость:				**3674,18**	**7348,36**
20	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	**2,0000**		**37573,68**	**75147,36**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	3186,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	6266,69
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**84600,30**
21	С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**4,0000**		**100,25**	**401,00**
		Накладные расходы	%	--		4,25	17,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	33,44
		Сметная стоимость:				**112,86**	**451,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**4,0000**		**145,84**	**583,36**
		Накладные расходы	%	--		6,18	24,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	48,65
		Сметная стоимость:				**164,19**	**656,74**
23	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**0,4000**		**511,02**	**204,41**
		Накладные расходы	%	--		21,67	8,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	17,05
		Сметная стоимость:				**575,30**	**230,12**
24	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности.Установка**	шт.	**2,0000**		**819,25**	**1638,50**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**1556,74**
		Итого материалов:				**40,88**	**81,76**
		Накладные расходы	%	--		391,74	783,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	193,76
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**2615,74**
25	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана**	комплект	**2,0000**		**41339,29**	**82678,57**
		Накладные расходы	%	--		1752,79	3505,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,37	6894,73
		Сметная стоимость:				**46539,44**	**93078,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**799581,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**102289,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72149,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**974021,06**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
26	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	**2,3600**		**60,78**	**143,43**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**66,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31,80**	**75,05**
		Накладные расходы	%	--		18,46	43,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	14,96
		Сметная стоимость:				**85,58**	**201,96**
27	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**2,3600**		**95,71**	**225,89**
		Итого оплата труда:				**13,18**	**31,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**3,16**
		Итого материалов:				**81,45**	**192,22**
		Накладные расходы	%	--		11,51	27,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	20,24
		Сметная стоимость:				**115,80**	**273,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**369,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**70,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**475,24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-8

на электросвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Щит учтено-распределительный навесной**	шт.	**2,0000**		**2768,66**	**5537,32**
		Итого оплата труда:				**2094,00**	**4188,01**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**1876,15**
		Итого материалов:				**65,35**	**130,69**
		Накладные расходы	%	--		1051,63	2103,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,62	611,25
		Сметная стоимость:				**4125,91**	**8251,82**
2	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**12,0000**		**1789,68**	**21476,14**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**10161,72**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**245,00**
		Итого материалов:				**922,45**	**11069,42**
		Накладные расходы	%	--		453,68	5444,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,47	2153,63
		Сметная стоимость:				**2422,83**	**29073,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**2,0000**		**2984,33**	**5968,66**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**3427,34**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**164,32**
		Итого материалов:				**1208,55**	**2417,11**
		Накладные расходы	%	--		891,09	1782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,03	620,07
		Сметная стоимость:				**4185,45**	**8370,90**
4	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**2,0000**		**829,77**	**1659,55**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**1575,86**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**112,78**
		Итого материалов:				**5,50**	**11,01**
		Накладные расходы	%	--		386,72	773,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	194,64
		Сметная стоимость:				**1313,81**	**2627,62**
5	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**10,0000**		**1695,12**	**16951,19**
		Итого оплата труда:				**685,10**	**6850,99**
		Итого эксплуатация машин:				**449,35**	**4493,47**
		Итого материалов:				**883,90**	**8838,98**
		Накладные расходы	%	--		377,53	3775,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,81	1658,12
		Сметная стоимость:				**2238,46**	**22384,59**
6	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**10,0000**		**270,29**	**2702,86**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**2567,62**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**22,56**
		Итого материалов:				**12,07**	**120,70**
		Накладные расходы	%	--		126,01	1260,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	317,04
		Сметная стоимость:				**428,00**	**4280,04**
7	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**14,0000**		**270,29**	**3784,00**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**3594,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**31,58**
		Итого материалов:				**12,07**	**168,99**
		Накладные расходы	%	--		126,01	1764,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	443,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**428,00**	**5992,05**
8	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**54,0000**		**322,75**	**17428,62**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**16248,21**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**121,80**
		Итого материалов:				**20,41**	**1101,92**
		Накладные расходы	%	--		147,93	7988,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	2033,34
		Сметная стоимость:				**508,33**	**27450,03**
9	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	**16,0000**		**1024,09**	**16385,52**
		Итого оплата труда:				**726,56**	**11624,96**
		Итого материалов:				**297,53**	**4760,56**
		Накладные расходы	%	--		350,91	5614,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,00	1760,01
		Сметная стоимость:				**1485,01**	**23760,12**
10	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**6,0000**		**1355,26**	**8131,53**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**2610,54**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**48,11**
		Итого материалов:				**914,75**	**5488,52**
		Накладные расходы	%	--		251,58	1509,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	771,28
		Сметная стоимость:				**1735,38**	**10412,28**
11	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Потолочные розетки.Монтаж**	шт.	**16,0000**		**322,75**	**5164,04**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**4814,29**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**36,09**
		Итого материалов:				**20,41**	**326,49**
		Накладные расходы	%	--		147,93	2366,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	602,47
		Сметная стоимость:				**508,33**	**8133,34**
12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**76,0000**		**309,35**	**23510,81**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**14155,08**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**838,87**
		Итого материалов:				**114,27**	**8684,49**
		Накладные расходы	%	--		96,21	7312,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2465,83
		Сметная стоимость:				**438,01**	**33288,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**22,0000**		**59,26**	**1303,68**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**924,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**12,41**
		Итого материалов:				**16,87**	**371,04**
		Накладные расходы	%	--		21,26	467,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	141,72
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1913,20**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**56,0000**		**69,69**	**3902,46**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**2833,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**63,16**
		Итого материалов:				**18,36**	**1028,43**
		Накладные расходы	%	--		25,53	1429,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	426,56
		Сметная стоимость:				**102,83**	**5758,57**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**6,0000**		**33,11**	**198,64**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**101,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**3,38**
		Итого материалов:				**15,81**	**94,86**
		Накладные расходы	%	--		8,96	53,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	20,19
		Сметная стоимость:				**45,43**	**272,57**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**278,0000**		**124,46**	**34601,19**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**25749,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**470,29**
		Итого материалов:				**30,75**	**8548,59**
		Накладные расходы	%	--		46,60	12955,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	3804,51
		Сметная стоимость:				**184,75**	**51360,88**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**418,0000**		**282,06**	**117900,08**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**56201,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**707,13**
		Итого материалов:				**146,51**	**61243,15**
		Накладные расходы	%	--		71,94	30072,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	11837,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**382,32**	**159810,91**
18	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**70,0000**		**174,73**	**12231,44**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**8507,17**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**1205,84**
		Итого материалов:				**40,39**	**2827,21**
		Накладные расходы	%	--		61,63	4314,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	1323,64
		Сметная стоимость:				**255,27**	**17869,14**
19	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**6,0000**		**1108,96**	**6653,74**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**4746,06**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**804,55**
		Итого материалов:				**221,95**	**1331,71**
		Накладные расходы	%	--		399,93	2399,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	724,26
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**9777,56**
20	Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015	**Перекидка провода**	км линии	**0,0400**		**23093,41**	**923,74**
		Итого оплата труда:				**20754,88**	**830,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2193,35**	**87,73**
		Итого материалов:				**1189,98**	**47,60**
		Накладные расходы	%	--		14327,89	573,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,70	119,75
		Сметная стоимость:				**40415,00**	**1616,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**306415,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**93959,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32030,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**432404,94**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
21	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**2,0000**		**7909,57**	**15819,14**
		Накладные расходы	%	--		335,37	670,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	1319,19
		Сметная стоимость:				**8904,53**	**17809,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2,0000**		**1373,04**	**2746,08**
		Накладные расходы	%	--		58,22	116,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	229,00
		Сметная стоимость:				**1545,76**	**3091,51**
23	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**4,0000**		**419,34**	**1677,36**
		Накладные расходы	%	--		17,78	71,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	139,88
		Сметная стоимость:				**472,09**	**1888,36**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**8,0000**		**3580,17**	**28641,36**
		Накладные расходы	%	--		151,80	1214,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	2388,46
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**32244,21**
25	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	**2,0000**		**12386,45**	**24772,90**
		Накладные расходы	%	--		525,19	1050,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	2065,86
		Сметная стоимость:				**13944,57**	**27889,13**
26	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**10,0000**		**717,09**	**7170,90**
		Накладные расходы	%	--		30,40	304,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	598,00
		Сметная стоимость:				**807,29**	**8072,94**
27	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**10,0000**		**246,98**	**2469,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,47	104,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	205,96
		Сметная стоимость:				**278,05**	**2780,48**
28	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**14,0000**		**259,21**	**3628,94**
		Накладные расходы	%	--		10,99	153,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	302,62
		Сметная стоимость:				**291,82**	**4085,43**
29	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**54,0000**		**340,73**	**18399,42**
		Накладные расходы	%	--		14,45	780,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	1534,36
		Сметная стоимость:				**383,59**	**20713,92**
30	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3**	шт	**6,0000**		**225,09**	**1350,54**
		Накладные расходы	%	--		9,54	57,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,77	112,62
		Сметная стоимость:				**253,40**	**1520,43**
31	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4**	шт	**10,0000**		**296,46**	**2964,60**
		Накладные расходы	%	--		12,57	125,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	247,22
		Сметная стоимость:				**333,75**	**3337,52**
32	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	**6,0000**		**150,98**	**905,88**
		Накладные расходы	%	--		6,40	38,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	75,54
		Сметная стоимость:				**169,97**	**1019,83**
33	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка КУВ-1М**	шт.	**78,0000**		**31,75**	**2476,50**
		Накладные расходы	%	--		1,35	105,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	206,52
		Сметная стоимость:				**35,74**	**2788,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	**50,0000**		**36,96**	**1848,00**
		Накладные расходы	%	--		1,57	78,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	154,11
		Сметная стоимость:				**41,61**	**2080,46**
35	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	шт.	**16,0000**		**214,25**	**3428,00**
		Накладные расходы	%	--		9,08	145,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	285,87
		Сметная стоимость:				**241,20**	**3859,21**
36	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	**1,6000**		**416,00**	**665,60**
		Накладные расходы	%	--		17,64	28,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	55,51
		Сметная стоимость:				**468,33**	**749,33**
37	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0440**		**93718,99**	**4123,64**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	174,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	343,88
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**4642,36**
38	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,1600**		**131271,66**	**21003,47**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	890,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	1751,52
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**23645,53**
39	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,1200**		**203758,84**	**24451,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8639,37	1036,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	2039,02
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**27526,81**
40	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,4000**		**202272,70**	**80909,08**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	3430,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	6747,17
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**91086,79**
41	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0560**		**110890,61**	**6209,87**
		Накладные расходы	%	--		4701,76	263,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	517,85
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**6991,03**
42	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0400**		**296963,04**	**11878,52**
		Накладные расходы	%	--		12591,23	503,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	990,57
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**13372,74**
43	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**16,0000**		**39,84**	**637,44**
		Накладные расходы	%	--		1,69	27,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	53,16
		Сметная стоимость:				**44,85**	**717,62**
44	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 20мм**	м	**54,0000**		**52,09**	**2812,86**
		Накладные расходы	%	--		2,21	119,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	234,57
		Сметная стоимость:				**58,64**	**3166,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**6,0000**		**69,46**	**416,76**
		Накладные расходы	%	--		2,95	17,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	34,75
		Сметная стоимость:				**78,20**	**469,19**
46	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0723**		**173445,36**	**12540,10**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	531,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	1045,74
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**14117,54**
47	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0882**		**195064,13**	**17204,66**
		Накладные расходы	%	--		8270,72	729,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	1434,73
		Сметная стоимость:				**219601,64**	**19368,86**
48	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кронштейн анкерный СА-16**	шт	**2,0000**		**375,00**	**750,00**
		Накладные расходы	%	--		15,90	31,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,54
		Сметная стоимость:				**422,17**	**844,34**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Металлическая лента Г207**	м	**2,0000**		**13,64**	**27,29**
		Накладные расходы	%	--		0,58	1,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	2,28
		Сметная стоимость:				**15,36**	**30,72**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Скрепа NC20**	шт	**2,0000**		**153,57**	**307,14**
		Накладные расходы	%	--		6,51	13,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,81	25,61
		Сметная стоимость:				**172,89**	**345,78**
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Анкерный зажим DN123**	шт	**2,0000**		**1136,61**	**2273,21**
		Накладные расходы	%	--		48,19	96,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	189,57
		Сметная стоимость:				**1279,58**	**2559,17**
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ответвительный зажим P616R**	шт	**8,0000**		**1413,39**	**11307,14**
		Накладные расходы	%	--		59,93	479,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	942,93
		Сметная стоимость:				**1591,19**	**12729,49**
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стяжной хомут Е778**	шт	**4,0000**		**76,79**	**307,14**
		Накладные расходы	%	--		3,26	13,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	25,61
		Сметная стоимость:				**86,44**	**345,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**316124,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**13403,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26362,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**355890,32**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
54	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	км траншеи	**0,0260**		**498207,67**	**12953,40**
		Итого оплата труда:				**281132,43**	**7309,44**
		Итого эксплуатация машин:				**289492,18**	**7526,80**
		Накладные расходы	%	--		194318,00	5052,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55402,05	1440,45
		Сметная стоимость:				**747927,72**	**19446,12**
55	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м**	км траншеи	**0,1300**		**-75932,62**	**-9871,24**
		Итого оплата труда:				**-58294,07**	**-7578,23**
		Итого эксплуатация машин:				**-23581,54**	**-3065,60**
		Накладные расходы	%	--		-39132,09	-5087,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-1196,67
		Сметная стоимость:				**-124269,89**	**-16155,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3082,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**-34,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**243,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3291,04**

Итого прямые затраты	**4 472 595**
Накладные расходы , тенге	641 427
Итого с накладными расходами , тенге	**5 114 021**
Сметная прибыль (8 %), тенге	409 122
Итого на подряд, тенге	**5 523 143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту:					
		Строительно-монтажные работы					5 523 143
		Временные здания и сооружения		0,9%			49 708
		ИТОГО					5 572 851
		Зимнее удорожание		1,323%			73 729
		Итого					5 646 580
		НДС 12%		12%			677 590
		Итого с НДС					6 324 170
		Итого по акту:					**6 324 170**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

Счетные записи проверил