| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **320902,43** | **2888,12** |
| **29** | С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | **9,0900** | | **134,84** | **1225,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,72 | 51,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,24 | 102,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **151,80** | **1379,88** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **83635,28** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **37709,28** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9707,56** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **131052,12** |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение

## РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20x3,4мм.Прокладка** | м трубопровода | **22,0000** | | **1775,18** | **39054,01** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1551,34** | **34129,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **314,86** | **6926,88** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,83** | **282,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1052,01 | 23144,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226,18 | 4975,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3053,37** | **67174,04** |
| **2** | С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | **22,0000** | | **125,85** | **2768,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,34 | 117,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,49 | 230,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **141,68** | **3116,98** |
| **3** | С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **3,0000** | | **21,88** | **65,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,93 | 2,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,82 | 5,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24,63** | **73,90** |
| **4** | С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **4,0000** | | **15,50** | **62,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,66 | 2,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | 5,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17,45** | **69,80** |
| **5** | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | **6,0000** | | **1542,88** | **9257,28** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196,02** | **7176,09** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,88** | **431,29** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **1701,28** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 818,44 | 4910,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,91 | 1133,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550,23** | **15301,36** |
| **6** | С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | **6,0000** | | **765,36** | **4592,16** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,45 | 194,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,82 | 382,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **861,64** | **5169,82** |
| **7** | С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **12,0000** | | **278,77** | **3345,24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,82 | 141,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,25 | 278,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **313,84** | **3766,04** |
| **8** | С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **14,0000** | | **7,29** | **102,06** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,31 | 4,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,61 | 8,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,21** | **114,90** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **59247,09** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 28518,50 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7021,25 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 94786,84 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация бытовая

### РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка** | м трубопровода | 5,0000 | | 518,82 | 2594,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 515,74 | 2578,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,85 | 4,26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2,52 | 12,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,71 | 1733,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,24 | 346,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 934,77 | 4673,86 |
| 2 | С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013** | м | 5,0000 | | 320,61 | 1603,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,59 | 67,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,74 | 133,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 360,94 | 1804,70 |
| 3 | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка** | м трубопровода | 32,0000 | | 502,56 | 16082,03 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 494,93 | 15837,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,06 | 65,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 6,23 | 199,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,92 | 10653,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,84 | 2138,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 902,32 | 28874,25 |
| 4 | С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013** | м | 32,0000 | | 1034,71 | 33110,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,87 | 1403,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,29 | 2761,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,87** | **37275,78** |
| **5** | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске** | м трубопровода | **12,0000** | | **502,56** | **6030,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **494,93** | **5939,10** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,06** | **24,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,23** | **74,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,92 | 3995,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,84 | 802,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **902,32** | **10827,84** |
| **6** | С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013** | м | **12,0000** | | **1034,71** | **12416,52** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,87 | 526,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,29 | 1035,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,87** | **13978,42** |
| **7** | С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **5,0000** | | **351,95** | **1759,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,92 | 74,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,35 | 146,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **396,22** | **1981,11** |
| **8** | С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **112,11** | **112,11** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,75 | 4,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,35 | 9,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,21** | **126,21** |
| **9** | С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **3,0000** | | **292,71** | **878,13** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,41 | 37,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,41 | 73,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **329,53** | **988,59** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **69,29** | **138,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,94 | 5,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,78 | 11,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78,01** | **156,01** |
| 11 | С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **3,0000** | | **249,86** | **749,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,59 | 31,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,84 | 62,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,29** | **843,87** |
| 12 | С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **441,99** | **441,99** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,74 | 18,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,86 | 36,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **497,59** | **497,59** |
| 13 | С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **144,92** | **144,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,14 | 6,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,09 | 12,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **163,15** | **163,15** |
| 14 | С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **78,39** | **156,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,32 | 6,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,54 | 13,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **88,25** | **176,50** |
| 15 | С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **6,0000** | | **208,68** | **1252,08** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,85 | 53,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,40 | 104,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,93** | **1409,58** |
| **16** | С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **115,71** | **231,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,91 | 9,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,65 | 19,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,27** | **260,53** |
| **17** | Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | **2,0000** | | **2487,41** | **4974,82** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1937,59** | **3875,18** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,07** | **230,15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **492,42** | **984,83** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1325,39 | 2650,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 305,02 | 610,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4117,82** | **8235,65** |
| **18** | С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | **2,0000** | | **11282,18** | **22564,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 478,36 | 956,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 940,84 | 1881,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12701,39** | **25402,78** |
| **19** | Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | **2,0000** | | **1941,30** | **3882,61** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1698,68** | **3397,36** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,93** | **115,87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **213,39** | **426,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1151,82 | 2303,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,45 | 494,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3340,57** | **6681,14** |
| **20** | С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | **2,0000** | | **4111,30** | **8222,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 174,32 | 348,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 342,85 | 685,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4628,47** | **9256,94** |
| **21** | Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | **Ванны купальные стальные. Установка** | комплект | **2,0000** | | **2058,60** | **4117,20** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1778,04** | **3556,09** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **227,32** | **454,63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **161,30** | **322,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1206,76 | 2413,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 261,23 | 522,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3526,58** | **7053,17** |
| **22** | С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | **2,0000** | | **17945,44** | **35890,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 760,89 | 1521,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1496,51 | 2993,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20202,83** | **40405,67** |
| **23** | Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | **Мойки на одно отделение. Установка** | комплект | **1,0000** | | **1672,03** | **1672,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1357,83** | **1357,83** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,55** | **43,55** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **292,50** | **292,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 925,80 | 925,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 207,83 | 207,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2805,66** | **2805,66** |
| **24** | С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | **1,0000** | | **3944,66** | **3944,66** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 167,25 | 167,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 328,95 | 328,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4440,87** | **4440,87** |
| **25** | С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | шт. | **2,0000** | | **1366,52** | **2733,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,94 | 115,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,96 | 227,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1538,42** | **3076,83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | **3,0000** | | **551,40** | **1654,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,38 | 70,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,98 | 137,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **620,76** | **1862,29** |
| **27** | Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | **Смесители. Установка** | шт. | **5,0000** | | **627,41** | **3137,06** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **599,48** | **2997,40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,10** | **0,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27,83** | **139,17** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 404,04 | 2020,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82,52 | 412,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1113,97** | **5569,85** |
| **28** | С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | **1,0000** | | **2596,73** | **2596,73** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,10 | 110,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 216,55 | 216,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2923,38** | **2923,38** |
| **29** | С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | **2,0000** | | **3513,71** | **7027,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 148,98 | 297,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 293,02 | 586,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3955,71** | **7911,41** |
| **30** | С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | шт. | **2,0000** | | **4099,60** | **8199,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 173,82 | 347,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 341,87 | 683,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4615,30** | **9230,59** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **188319,33** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **32879,02** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17695,87 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 238894,22 |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

## РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство** | газовый ввод | 1,0000 | | 18639,84 | 18639,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6954,04 | 6954,04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1332,31 | 1332,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 10617,26 | 10617,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5291,89 | 5291,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1914,54 | 1914,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 25846,27 | 25846,27 |
| 2 | С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 5,2520 | | 782,81 | 4111,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,19 | 174,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,28 | 342,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 881,28 | 4628,49 |
| 3 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 8,0000 | | 528,12 | 4224,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 489,94 | 3919,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 25,28 | 202,22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 22,18 | 177,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 330,87 | 2646,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,72 | 549,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 927,70 | 7421,60 |
| 4 | С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 3мм ГОСТ10705-80** | м | 2,0000 | | 255,32 | 510,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,83 | 21,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,29 | 42,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 287,44 | 574,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80** | м | 2,0000 | | 166,35 | 332,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,05 | 14,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,87 | 27,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,28** | **374,55** |
| 6 | С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4,0000 | | 396,90 | 1587,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,83 | 67,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,10 | 132,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **446,83** | **1787,31** |
| 7 | Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | м газопровода | 8,0000 | | 341,45 | 2731,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,74** | **2669,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,71** | **61,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,60 | 1796,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,28 | 362,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **611,34** | **4890,71** |
| 8 | Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка** | м трубопровода | 0,4500 | | 1849,85 | 832,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **581,04** | **261,47** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,29** | **13,63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1249,38** | **562,22** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 444,26 | 199,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 183,53 | 82,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2477,65** | **1114,94** |
| 9 | Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка** | м трубопровода | 0,4500 | | 7593,72 | 3417,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1425,76** | **641,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **99,99** | **44,99** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6088,03** | **2739,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1219,64 | 548,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 705,07 | 317,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9518,43** | **4283,29** |
| **10** | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | **3,0000** | | **1542,88** | **4628,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196,02** | **3588,05** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,88** | **215,65** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **850,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 818,44 | 2455,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,91 | 566,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550,23** | **7650,68** |
| **11** | С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 15мм** | шт. | **1,0000** | | **501,03** | **501,03** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,24 | 21,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,78 | 41,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **564,06** | **564,06** |
| **12** | С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 20мм** | шт. | **1,0000** | | **819,85** | **819,85** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,76 | 34,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,37 | 68,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **922,98** | **922,98** |
| **13** | С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 25мм** | шт. | **1,0000** | | **1512,16** | **1512,16** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 64,12 | 64,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,10 | 126,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1702,38** | **1702,38** |
| **14** | Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Отопительный газовый котел.Установка** | котел | **1,0000** | | **51191,26** | **51191,26** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35175,44** | **35175,44** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7579,54** | **7579,54** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11299,21** | **11299,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24317,30 | 24317,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6040,68 | 6040,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81549,25** | **81549,25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV** | комплект | **1,0000** | | **208928,57** | **208928,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8858,57 | 8858,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17422,97 | 17422,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235210,11** | **235210,11** |
| 16 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м** | шт | **1,0000** | | **6785,71** | **6785,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,71 | 287,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 565,87 | 565,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7639,30** | **7639,30** |
| 17 | ЦІ3-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | **Счетчик газовый мембранный.Установка** | шт. | **1,0000** | | **819,25** | **819,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,37** | **778,37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **40,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,74 | 391,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,88 | 96,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,87** | **1307,87** |
| 18 | С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** | шт. | **1,0000** | | **7104,67** | **7104,67** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301,24 | 301,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592,47 | 592,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998,38** | **7998,38** |
| 19 | Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | прибор | **1,0000** | | **2656,59** | **2656,59** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1005,06** | **1005,06** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **157,81** | **157,81** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1569,82** | **1569,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 745,43 | 745,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 272,16 | 272,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3674,18** | **3674,18** |
| 20 | С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | шт. | **1,0000** | | **37573,68** | **37573,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1593,12 | 1593,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3133,34 | 3133,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42300,15** | **42300,15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | **2,0000** | | **100,25** | **200,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,25 | 8,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,36 | 16,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112,86** | **225,72** |
| **22** | С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | **2,0000** | | **145,84** | **291,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,18 | 12,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,16 | 24,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **164,19** | **328,37** |
| **23** | С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | **0,2000** | | **511,02** | **102,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 4,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 8,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | **115,06** |
| **24** | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | **Система автоматического контроля загазованности.Установка** | шт. | **1,0000** | | **819,25** | **819,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **778,37** | **778,37** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | **40,88** | **40,88** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 391,74 | 391,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 96,88 | 96,88 |
| **25** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана** | комплект | **1,0000** | | **1307,87** | **1307,87** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | **41339,29** | **41339,29** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1752,79 | 1752,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3447,37 | 3447,37 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | **46539,44** | **46539,44** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **401662,58** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **52002,08** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **36293,17** |
| | | | Тенге | | | | **489957,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | |
| **26** | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | м2 | **1,4400** | | **60,78** | **87,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,11** | **40,48** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **1,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,80** | **45,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,46 | 26,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,34 | 9,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85,58** | **123,23** |
| **27** | Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | м2 | **1,4400** | | **95,71** | **137,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,18** | **18,98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,34** | **1,93** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **81,45** | **117,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,51 | 16,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 12,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,80** | **166,75** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **225,34** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **43,15** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **21,48** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **289,98** |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| **1** | Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | **Щит учтено-распределительный навесной** | шт. | **1,0000** | | **2768,66** | **2768,66** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2094,00** | **2094,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,07** | **938,07** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **65,35** | **65,35** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1051,63 | 1051,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 305,62 | 305,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4125,91** | **4125,91** |
| **2** | Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | **6,0000** | | **1789,68** | **10738,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **846,81** | **5080,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,42** | **122,50** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **922,45** | **5534,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 453,68 | 2722,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,47 | 1076,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2422,83** | **14536,99** |
| **3** | Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | **1,0000** | | **2984,33** | **2984,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1713,67** | **1713,67** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,16** | **82,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1208,55** | **1208,55** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,09 | 891,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 310,03 | 310,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4185,45** | **4185,45** |
| **4** | Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | **1,0000** | | **829,77** | **829,77** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **787,93** | **787,93** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,39** | **56,39** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,50** | **5,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 386,72 | 386,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,32 | 97,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,81** | **1313,81** |
| **5** | Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | шт. | **7,0000** | | **1695,12** | **11865,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **685,10** | **4795,69** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **449,35** | **3145,43** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **883,90** | **6187,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 377,53 | 2642,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,81 | 1160,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2238,46** | **15669,21** |
| **6** | Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | **5,0000** | | **270,29** | **1351,43** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,76** | **1283,81** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,26** | **11,28** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | **60,35** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,01 | 630,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,70 | 158,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428,00** | **2140,02** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 7,0000 | | 270,29 | 1892,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 256,76 | 1797,33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,26 | 15,79 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 12,07 | 84,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,01 | 882,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,70 | 221,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 428,00 | 2996,02 |
| 8 | Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 28,0000 | | 322,75 | 9037,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 300,89 | 8425,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,26 | 63,16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 20,41 | 571,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,93 | 4141,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,65 | 1054,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 508,33 | 14233,35 |
| 9 | Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015 | **Колодки клеммные.Монтаж** | шт. | 8,0000 | | 1024,09 | 8192,76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 726,56 | 5812,48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 297,53 | 2380,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 350,91 | 2807,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,00 | 880,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1485,01 | 11880,06 |
| 10 | Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015 | **Патрон подвесной. Монтаж оборудования** | шт. | 3,0000 | | 1355,26 | 4065,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 435,09 | 1305,27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 8,02 | 24,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 914,75 | 2744,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 251,58 | 754,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 128,55 | 385,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1735,38 | 5206,14 |
| 11 | Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | **Потолочные розетки.Монтаж** | шт. | 8,0000 | | 322,75 | 2582,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 300,89 | 2407,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,26 | 18,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 20,41 | 163,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,93 | 1183,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,65 | 301,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 508,33 | 4066,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | **35,0000** | | **174,73** | **6115,72** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **121,53** | **4253,58** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,23** | **602,92** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,39** | **1413,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,63 | 2157,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,91 | 661,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255,27** | **8934,57** |
| 19 | Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | **3,0000** | | **1108,96** | **3326,87** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **791,01** | **2373,03** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,09** | **402,28** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,95** | **665,85** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 399,93 | 1199,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,71 | 362,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1629,59** | **4888,78** |
| 20 | Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015 | **Перекидка провода** | км линии | **0,0200** | | **23093,41** | **461,87** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20754,88** | **415,10** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2193,35** | **43,87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1189,98** | **23,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14327,89 | 286,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2993,70 | 59,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40415,00** | **808,30** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **66212,16** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **21737,20** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7035,95** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **94985,32** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы** | | | | | |
| 21 | С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | **1,0000** | | **7909,57** | **7909,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 335,37 | 335,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 659,59 | 659,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8904,53** | **8904,53** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | **1,0000** | | **1373,04** | **1373,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,22 | 58,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 114,50 | 114,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1545,76** | **1545,76** |
| 23 | С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | **2,0000** | | **419,34** | **838,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,78 | 35,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,97 | 69,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,09** | **944,18** |
| 24 | С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | **4,0000** | | **3580,17** | **14320,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 151,80 | 607,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 298,56 | 1194,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4030,53** | **16122,11** |
| 25 | С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | шт. | **1,0000** | | **12386,45** | **12386,45** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 525,19 | 525,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1032,93 | 1032,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13944,57** | **13944,57** |
| 26 | С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82** | шт. | **6,0000** | | **717,09** | **4302,54** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,40 | 182,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,80 | 358,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **807,29** | **4843,77** |
| 27 | С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82** | шт. | **1,0000** | | **787,34** | **787,34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,38 | 33,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,66 | 65,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **886,38** | **886,38** |
| **28** | С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | **5,0000** | | **246,98** | **1234,90** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,47 | 52,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,60 | 102,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **278,05** | **1390,24** |
| **29** | С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | **7,0000** | | **259,21** | **1814,47** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,99 | 76,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,62 | 151,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,82** | **2042,72** |
| **30** | С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | **28,0000** | | **340,73** | **9540,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,45 | 404,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,41 | 795,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,59** | **10740,55** |
| **31** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3** | шт | **3,0000** | | **225,09** | **675,27** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,54 | 28,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,77 | 56,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **253,40** | **760,21** |
| **32** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4** | шт | **5,0000** | | **296,46** | **1482,30** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,57 | 62,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,72 | 123,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **333,75** | **1668,76** |
| **33** | С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** | шт. | **3,0000** | | **150,98** | **452,94** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,40 | 19,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,59 | 37,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **169,97** | **509,92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробка КУВ-1М** | шт. | **40,0000** | | **31,75** | **1270,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,35 | 53,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,65 | 105,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35,74** | **1429,76** |
| 35 | С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3** | шт. | **27,0000** | | **36,96** | **997,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 42,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 83,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,61** | **1123,45** |
| 36 | С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Розетка потолочная** | шт. | **8,0000** | | **214,25** | **1714,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,08 | 72,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,87 | 142,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **241,20** | **1929,61** |
| 37 | С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крюк для подвески светильников** | 10 шт. | **0,8000** | | **416,00** | **332,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,64 | 14,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,69 | 27,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **468,33** | **374,66** |
| 47 | С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | т | **0,0362** | | **173445,36** | **6270,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7354,08 | 265,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14463,96 | 522,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195263,40** | **7058,77** |
| 48 | С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | т | **0,0441** | | **195064,13** | **8602,33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8270,72 | 364,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16266,79 | 717,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219601,64** | **9684,43** |
| **49** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Кронштейн анкерный СА-16** | шт | **1,0000** | | **375,00** | **375,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,90 | 15,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,27 | 31,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **422,17** | **422,17** |
| **50** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Металлическая лента Г207** | м | **1,0000** | | **13,64** | **13,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,58 | 0,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,14 | 1,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15,36** | **15,36** |
| **51** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Скрепа NC20** | шт | **1,0000** | | **153,57** | **153,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,51 | 6,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,81 | 12,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172,89** | **172,89** |
| **52** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Анкерный зажим DN123** | шт | **1,0000** | | **1136,61** | **1136,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,19 | 48,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,78 | 94,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1279,58** | **1279,58** |
| **53** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Ответвительный зажим P616R** | шт | **4,0000** | | **1413,39** | **5653,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,93 | 239,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,87 | 471,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1591,19** | **6364,75** |
| **54** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Стяжной хомут Е778** | шт | **2,0000** | | **76,79** | **153,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,26 | 6,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,40 | 12,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,44** | **172,89** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **83791,68** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3552,76** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6987,56** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **94332,00** |

## РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015 | **Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м** | км траншеи | **0,0130** | | **498207,67** | **6476,70** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **281132,43** | **3654,72** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **289492,18** | **3763,40** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 194318,00 | 2526,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55402,05 | 720,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **747927,72** | **9723,06** |
| **56** | Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015 | **Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м** | км траншеи | **0,0650** | | **-75932,62** | **-4935,62** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-58294,07** | **-3789,11** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-23581,54** | **-1532,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -39132,09 | -2543,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -9205,18 | -598,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-124269,89** | **-8077,54** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **1541,08** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **-17,45** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **121,89** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **1645,52** |

**Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 176**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1**

на общестроительные работы

## РАЗДЕЛ 8.Навесы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | **Стойки с опрными пластинами.Монтаж** | т конструкций | **0,5687** | | **16756,80** | **9529,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9636,79** | **5480,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7588,28** | **4315,53** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1526,02** | **867,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6828,13 | 3883,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1886,79 | 1073,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25471,73** | **14486,03** |
| **110** | Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | **Электродуговая сварка** | т | **0,5687** | | **2050,51** | **1166,14** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1409,83** | **801,78** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **381,22** | **216,80** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **260,32** | **148,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 981,93 | 558,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 242,60 | 137,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3275,03** | **1862,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Стойки из труб диаметром 299х8мм** | м | **8,7000** | | **10745,49** | **93485,76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 455,61 | 3963,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 896,09 | 7795,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12097,19** | **105245,52** |
| 112 | С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | т | **0,0692** | | **180412,33** | **12491,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7649,48 | 529,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15044,95 | 1041,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **203106,76** | **14063,11** |
| 113 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Металлические балки.Монтаж** | т конструкций | **0,4232** | | **21834,87** | **9239,43** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12770,79** | **5403,96** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7945,01** | **3361,93** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2914,84** | **1233,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9032,97 | 3822,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2469,43 | 1044,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33337,27** | **14106,67** |
| 114 | Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015 | **Электродуговая сварка** | т | **0,4232** | | **9043,55** | **3826,78** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5949,24** | **2517,42** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1434,85** | **607,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1662,03** | **703,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4160,16 | 1760,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1056,30 | 446,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14260,00** | **6034,12** |
| 115 | С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)** | т | **0,4232** | | **260190,90** | **110099,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11032,09 | 4668,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21697,84 | 9181,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **292920,83** | **123949,45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** | Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Горизонтальное обрамление из уголка.Монтаж** | т конструкций | **0,0528** | | **59769,39** | **3154,63** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47561,05** | **2510,27** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14108,09** | **744,62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1683,40** | **88,85** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32727,00 | 1727,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7399,71 | 390,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99896,11** | **5272,52** |
| **117** | Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | **Электродуговая сварка** | т | **0,0528** | | **4914,47** | **259,39** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3257,95** | **171,95** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **817,20** | **43,13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **841,03** | **44,39** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2276,59 | 120,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 575,28 | 30,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7766,34** | **409,91** |
| **118** | С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | т | **0,0528** | | **173445,36** | **9154,45** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7354,08 | 388,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14463,96 | 763,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195263,40** | **10306,00** |
| **119** | Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | **20,7000** | | **3226,85** | **66795,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **456,51** | **9449,67** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,36** | **297,29** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2760,83** | **57149,27** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 405,20 | 8387,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 290,56 | 6014,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3922,62** | **81198,31** |
| **120** | Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук** | м2 покрытия | **4,5000** | | **2215,71** | **9970,68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **739,61** | **3328,26** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,40** | **37,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1470,01** | **6615,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 528,77 | 2379,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 219,56 | 988,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2964,04** | **13338,18** |
| **121** | Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз за два раза** | м2 | **56,0000** | | **123,39** | **6909,63** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,48** | **1202,76** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,21** | **67,95** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,95** | **5653,30** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,37 | 972,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,26 | 630,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **152,01** | **8512,71** |
| **122** | Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2** | м2 кровли | **25,2000** | | **167,21** | **4213,79** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **72,91** | **1837,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,86** | **21,65** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **93,86** | **2365,34** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,74 | 1228,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,28 | 435,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **233,23** | **5877,37** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **340297,85** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **34389,60** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **29975,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **404662,45** |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Лестница** | | | | | |
| **139** | Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015 | **Антисептирование водными растворами** | м2 покрытия по фермам | **12,4400** | | **49,78** | **619,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,94** | **397,34** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,35** | **16,80** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,07** | **212,30** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,02 | 273,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,74 | 71,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77,55** | **964,73** |
| **140** | Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | **Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | **0,5100** | | **6601,73** | **3366,88** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1474,78** | **752,14** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,01** | **13,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5111,38** | **2606,81** |