1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1199,23	611,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	318,28
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**4296,77**
141	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	т конструкций	**0,1429**		**49394,92**	**7058,53**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4196,68**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2507,09**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1096,57**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	801,76
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**10823,72**
142	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	т	**0,1429**		**299947,97**	**42862,56**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1817,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3574,40
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**48254,33**
143	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**2311,97**	**27743,66**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**11412,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**275,39**
		Итого материалов:				**1349,04**	**16188,43**
		Накладные расходы	%	--		641,30	7695,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2835,14
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**38274,39**
144	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**430,89**	**5170,62**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**2207,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**54,49**
		Итого материалов:				**244,07**	**2928,82**
		Накладные расходы	%	--		123,35	1480,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	532,06
		Сметная стоимость:				**598,57**	**7182,85**
145	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	м ограждения	**8,3000**		**2547,58**	**21144,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**9722,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**481,36**
		Итого материалов:				**1342,01**	**11138,67**
		Накладные расходы	%	--		866,25	7189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	2266,78
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**30601,59**
146	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	м2 окрашиваемой поверхности	**5,7600**		**613,15**	**3531,73**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**2933,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3,91**
		Итого материалов:				**103,45**	**595,85**
		Накладные расходы	%	--		316,96	1825,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	428,59
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**5786,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**111498,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**23857,67**
		Сметная прибыль	Тенге				**10828,47**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**146184,35**
		РАЗДЕЛ 14.Двери					
195	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	м2 проемов	**2,6250**		**1511,31**	**3967,20**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**3546,23**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**226,49**
		Итого материалов:				**109,93**	**288,57**
		Накладные расходы	%	--		906,20	2378,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	507,68
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**6853,65**
196	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,6250**		**37330,92**	**97993,66**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	4154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	8171,89
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**110320,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**17,0100**		**1180,80**	**20085,37**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**13288,21**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**870,69**
		Итого материалов:				**370,47**	**6301,64**
		Накладные расходы	%	--		537,03	9134,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	2337,62
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**31557,89**
198	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**11,3400**		**6960,27**	**78929,46**
		Накладные расходы	%	--		295,12	3346,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	6582,09
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**88858,16**
199	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,7300**		**11066,73**	**30212,17**
		Накладные расходы	%	--		469,23	1281,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	2519,45
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**34012,62**
200	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,9400**		**7559,19**	**22224,02**
		Накладные расходы	%	--		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**25019,62**
201	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**1,6500**		**3017,71**	**4979,22**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**1746,18**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**197,31**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3128,23**
		Накладные расходы	%	--		787,64	1299,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	502,31
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**6781,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	**1,6500**		**25813,01**	**42591,47**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	1805,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	3551,79
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**47949,13**
203	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**20,0000**		**428,37**	**8567,40**
		Накладные расходы	%	--		18,16	363,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	714,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**9645,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**309549,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**24707,26**
		Сметная прибыль	Тенге				**26740,58**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**360997,80**
		РАЗДЕЛ 15.Полы					
210	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,8000**		**2164,59**	**25542,21**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**10006,40**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**583,60**
		Итого материалов:				**1290,06**	**15222,75**
		Накладные расходы	%	--		630,11	7435,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	2638,20
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**35615,67**
211	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,6260**		**448,66**	**5664,80**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2529,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13,62**
		Итого материалов:				**247,74**	**3127,91**
		Накладные расходы	%	--		146,22	1846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	600,87
		Сметная стоимость:				**642,47**	**8111,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
213	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
		По перекрытию					
217	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,2000**		**2164,59**	**32901,83**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**12889,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**751,76**
		Итого материалов:				**1290,06**	**19608,97**
		Накладные расходы	%	--		630,11	9577,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	3398,36
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**45877,81**
218	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,2640**		**448,66**	**7297,03**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3258,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**17,54**
		Итого материалов:				**247,74**	**4029,17**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2378,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	774,01
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10449,10**
219	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
220	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**307442,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**59679,30**
		Сметная прибыль	Тенге				**29369,78**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**396491,99**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**9,0000**		**5562,33**	**50060,97**
		Накладные расходы	%	--		235,84	2122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	4174,68
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**56358,24**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**16316,19**	**16316,19**
		Накладные расходы	%	--		691,81	691,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	1360,64
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**18368,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	шт.	1,0000		6302,64	6302,64
		Итого оплата труда:				6092,46	6092,46
		Итого эксплуатация машин:				151,76	151,76
		Итого материалов:				99,73	99,73
		Накладные расходы	%	--		4103,10	4103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	832,46
		Сметная стоимость:				11238,20	11238,20
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	шт.	1,0000		35836,67	35836,67
		Накладные расходы	%	--		1519,47	1519,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	2988,49
		Сметная стоимость:				40344,64	40344,64
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	шт.	1,0000		18575,39	18575,39
		Накладные расходы	%	--		787,60	787,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				20912,03	20912,03
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90"**	шт.	24,0000		44,65	1071,60
		Накладные расходы	%	--		1,89	45,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	89,36
		Сметная стоимость:				50,27	1206,40
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	34,0000		44,65	1518,10
		Накладные расходы	%	--		1,89	64,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	126,60
		Сметная стоимость:				50,27	1709,06

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	шт.	**32,0000**		**80,17**	**2565,44**
		Накладные расходы	%	--		3,40	108,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	213,94
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2888,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**612129,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**57729,81**
		Сметная прибыль	Тенге				**53588,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**723448,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**2,0000**		**1187,14**	**2374,28**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**269,40**	**538,81**
		Накладные расходы	%	--		620,16	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	289,17
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**3903,78**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**1,0000**		**1276,66**	**1276,66**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**905,05**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**21,68**
		Итого материалов:				**358,92**	**358,92**
		Накладные расходы	%	--		623,96	623,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	152,05
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**2052,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3650,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**1864,29**
		Сметная прибыль	Тенге				**441,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5956,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	м2 стен (за вычетом проемов)	**5,6000**		**1636,09**	**9162,10**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**3590,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**53,50**
		Итого материалов:				**988,78**	**5537,19**
		Накладные расходы	%	--		469,04	2626,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	943,10
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**12731,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9162,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**2626,62**
		Сметная прибыль	Тенге				**943,10**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**12731,82**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	**20,0000**		**1342,71**	**26854,27**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**24056,60**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**3885,39**
		Итого материалов:				**9,86**	**197,29**
		Накладные расходы	%	--		814,24	16284,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	3451,13
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**46590,29**
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**20,0000**		**181,51**	**3630,20**
		Накладные расходы	%	--		7,70	153,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	302,73
		Сметная стоимость:				**204,34**	**4086,85**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**1,0000**		**372,68**	**372,68**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**351,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**17,98**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		237,15	237,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	48,79
		Сметная стоимость:				**658,61**	**658,61**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**1,0000**		**2541,29**	**2541,29**
		Накладные расходы	%	--		107,75	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	211,92
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**2860,96**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1542,88**	**1542,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196,02**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**71,88**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		818,44	818,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	188,91
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**2550,23**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**		**337,29**	**337,29**
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				**379,72**	**379,72**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**788,86**	**788,86**
		Накладные расходы	%	--		33,45	33,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	65,78
		Сметная стоимость:				**888,09**	**888,09**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**391,02**	**391,02**
		Накладные расходы	%	--		16,58	16,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	32,61
		Сметная стоимость:				**440,21**	**440,21**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**402,02**	**402,02**
		Накладные расходы	%	--		17,05	17,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	33,53
		Сметная стоимость:				**452,59**	**452,59**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**9,0000**		**1542,88**	**13885,92**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**10764,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**646,94**
		Итого материалов:				**283,55**	**2551,92**
		Накладные расходы	%	--		818,44	7365,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1700,15
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**22952,04**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**7,0000**		**337,29**	**2361,03**
		Накладные расходы	%	--		14,30	100,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	196,89
		Сметная стоимость:				**379,72**	**2658,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**		**429,23**	**858,46**
		Накладные расходы	%	--		18,20	36,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	71,59
		Сметная стоимость:				**483,22**	**966,45**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**21,88**	**43,76**
		Накладные расходы	%	--		0,93	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	3,65
		Сметная стоимость:				**24,63**	**49,26**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**5,0000**		**36,92**	**184,60**
		Накладные расходы	%	--		1,57	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15,39
		Сметная стоимость:				**41,56**	**207,82**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**26,45**	**79,35**
		Накладные расходы	%	--		1,12	3,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	6,62
		Сметная стоимость:				**29,78**	**89,33**
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**278,77**	**3902,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,82	165,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	325,46
		Сметная стоимость:				**313,84**	**4393,72**
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**404,51**	**1618,04**
		Накладные расходы	%	--		17,15	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	134,93
		Сметная стоимость:				**455,39**	**1821,58**
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**180,40**	**180,40**
		Накладные расходы	%	--		7,65	7,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	15,04
		Сметная стоимость:				**203,09**	**203,09**
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**159,49**	**159,49**
		Накладные расходы	%	--		6,76	6,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	13,30
		Сметная стоимость:				**179,55**	**179,55**
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**1,0000**		**623,38**	**623,38**
		Итого оплата труда:				**244,85**	**244,85**
		Итого материалов:				**378,53**	**378,53**
		Накладные расходы	%	--		180,59	180,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	64,32
		Сметная стоимость:				**868,29**	**868,29**
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**11,86**	**35,58**
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**		**17,32**	**103,92**
		Накладные расходы	%	--		0,73	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	8,67
		Сметная стоимость:				**19,50**	**116,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**18,0000**		**7,29**	**131,22**
		Накладные расходы	%	--		0,31	5,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	10,94
		Сметная стоимость:				**8,21**	**147,73**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	км трубопровода	**0,0090**		**187337,09**	**1686,03**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**1416,07**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**387,50**
		Итого материалов:				**1213,74**	**10,92**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	988,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	213,93
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**2888,12**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**9,0900**		**134,84**	**1225,70**
		Накладные расходы	%	--		5,72	51,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	102,21
		Сметная стоимость:				**151,80**	**1379,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64743,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**27140,86**
		Сметная прибыль	Тенге				**7350,73**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**99234,85**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**22,0000**		**1775,18**	**39054,01**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**34129,54**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**6926,88**
		Итого материалов:				**12,83**	**282,20**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	23144,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	4975,86
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**67174,04**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**22,0000**		**125,85**	**2768,70**
		Накладные расходы	%	--		5,34	117,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	230,89
		Сметная стоимость:				**141,68**	**3116,98**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**21,88**	**65,64**
		Накладные расходы	%	--		0,93	2,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	5,47
		Сметная стоимость:				**24,63**	**73,90**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**15,50**	**62,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	2,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	5,17
		Сметная стоимость:				**17,45**	**69,80**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**1542,88**	**9257,28**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176,09**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431,29**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**
		Накладные расходы	%	--		818,44	4910,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**15301,36**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6,0000**		**765,36**	**4592,16**
		Накладные расходы	%	--		32,45	194,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	382,95
		Сметная стоимость:				**861,64**	**5169,82**
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**12,0000**		**278,77**	**3345,24**
		Накладные расходы	%	--		11,82	141,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	278,97
		Сметная стоимость:				**313,84**	**3766,04**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**7,29**	**102,06**
		Накладные расходы	%	--		0,31	4,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	8,51
		Сметная стоимость:				**8,21**	**114,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**59247,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**28518,50**
		Сметная прибыль	Тенге				**7021,25**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94786,84**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация бытовая

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**5,0000**		**518,82**	**2594,10**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**2578,68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**4,26**
		Итого материалов:				**2,52**	**12,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		346,71	1733,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	346,21
		Сметная стоимость:				**934,77**	**4673,86**
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**5,0000**		**320,61**	**1603,05**
		Накладные расходы	%	--		13,59	67,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	133,68
		Сметная стоимость:				**360,94**	**1804,70**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**32,0000**		**502,56**	**16082,03**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**15837,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**65,97**
		Итого материалов:				**6,23**	**199,51**
		Накладные расходы	%	--		332,92	10653,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	2138,83
		Сметная стоимость:				**902,32**	**28874,25**
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**32,0000**		**1034,71**	**33110,72**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1403,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2761,17
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**37275,78**
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске**	м трубопровода	**12,0000**		**502,56**	**6030,76**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**5939,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**24,74**
		Итого материалов:				**6,23**	**74,82**
		Накладные расходы	%	--		332,92	3995,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	802,06
		Сметная стоимость:				**902,32**	**10827,84**
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**12,0000**		**1034,71**	**12416,52**
		Накладные расходы	%	--		43,87	526,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	1035,44
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**13978,42**
7	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**5,0000**		**351,95**	**1759,75**
		Накладные расходы	%	--		14,92	74,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	146,75
		Сметная стоимость:				**396,22**	**1981,11**
8	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**112,11**	**112,11**
		Накладные расходы	%	--		4,75	4,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	9,35
		Сметная стоимость:				**126,21**	**126,21**
9	С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**3,0000**		**292,71**	**878,13**
		Накладные расходы	%	--		12,41	37,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,41	73,23
		Сметная стоимость:				**329,53**	**988,59**
10	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**69,29**	**138,58**
		Накладные расходы	%	--		2,94	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	11,56
		Сметная стоимость:				**78,01**	**156,01**
11	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**3,0000**		**249,86**	**749,58**
		Накладные расходы	%	--		10,59	31,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	62,51
		Сметная стоимость:				**281,29**	**843,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**441,99**	**441,99**
		Накладные расходы	%	--		18,74	18,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	36,86
		Сметная стоимость:				**497,59**	**497,59**
13	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**144,92**	**144,92**
		Накладные расходы	%	--		6,14	6,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	12,09
		Сметная стоимость:				**163,15**	**163,15**
14	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**78,39**	**156,78**
		Накладные расходы	%	--		3,32	6,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	13,07
		Сметная стоимость:				**88,25**	**176,50**
15	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**		**208,68**	**1252,08**
		Накладные расходы	%	--		8,85	53,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,40	104,41
		Сметная стоимость:				**234,93**	**1409,58**
16	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**115,71**	**231,42**
		Накладные расходы	%	--		4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	19,30
		Сметная стоимость:				**130,27**	**260,53**
17	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**2,0000**		**2487,41**	**4974,82**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**3875,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**230,15**
		Итого материалов:				**492,42**	**984,83**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	2650,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	610,05
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**8235,65**
18	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**2,0000**		**11282,18**	**22564,36**
		Накладные расходы	%	--		478,36	956,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	1881,69
		Сметная стоимость:				**12701,39**	**25402,78**
19	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**2,0000**		**1941,30**	**3882,61**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**3397,36**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**115,87**
		Итого материалов:				**213,39**	**426,78**
		Накладные расходы	%	--		1151,82	2303,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	494,90
		Сметная стоимость:				**3340,57**	**6681,14**
20	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**2,0000**		**4111,30**	**8222,60**
		Накладные расходы	%	--		174,32	348,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,85	685,70
		Сметная стоимость:				**4628,47**	**9256,94**
21	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**2,0000**		**2058,60**	**4117,20**
		Итого оплата труда:				**1778,04**	**3556,09**
		Итого эксплуатация машин:				**227,32**	**454,63**
		Итого материалов:				**161,30**	**322,60**
		Накладные расходы	%	--		1206,76	2413,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,23	522,46
		Сметная стоимость:				**3526,58**	**7053,17**
22	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**2,0000**		**17945,44**	**35890,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		760,89	1521,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1496,51	2993,01
		Сметная стоимость:				**20202,83**	**40405,67**
23	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**1,0000**		**1672,03**	**1672,03**
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**1357,83**
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**43,55**
		Итого материалов:				**292,50**	**292,50**
		Накладные расходы	%	--		925,80	925,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,83	207,83
		Сметная стоимость:				**2805,66**	**2805,66**
24	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**1,0000**		**3944,66**	**3944,66**
		Накладные расходы	%	--		167,25	167,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,95	328,95
		Сметная стоимость:				**4440,87**	**4440,87**
25	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	**2,0000**		**1366,52**	**2733,04**
		Накладные расходы	%	--		57,94	115,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	227,91
		Сметная стоимость:				**1538,42**	**3076,83**
26	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**3,0000**		**551,40**	**1654,20**
		Накладные расходы	%	--		23,38	70,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	137,95
		Сметная стоимость:				**620,76**	**1862,29**
27	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**5,0000**		**627,41**	**3137,06**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**2997,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**0,49**
		Итого материалов:				**27,83**	**139,17**
		Накладные расходы	%	--		404,04	2020,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	412,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**5569,85**
28	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**1,0000**		**2596,73**	**2596,73**
		Накладные расходы	%	--		110,10	110,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	216,55
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**2923,38**
29	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**3513,71**	**7027,42**
		Накладные расходы	%	--		148,98	297,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	586,03
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**7911,41**
30	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**4099,60**	**8199,20**
		Накладные расходы	%	--		173,82	347,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	683,75
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**9230,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**188319,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**32879,02**
		Сметная прибыль	Тенге				**17695,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**238894,22**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**1,0000**		**18639,84**	**18639,84**
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**6954,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1332,31**	**1332,31**
		Итого материалов:				**10617,26**	**10617,26**
		Накладные расходы	%	--		5291,89	5291,89