1	2	3	4	5	6	7	8
		на отопление					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**9,0000**		**5562,33**	**50060,97**
		Накладные расходы	%	--		235,84	2122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	4174,68
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**56358,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**16316,19**	**16316,19**
		Накладные расходы	%	--		691,81	691,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	1360,64
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**18368,64**
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	шт.	**1,0000**		**6302,64**	**6302,64**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**6092,46**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**151,76**
		Итого материалов:				**99,73**	**99,73**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	4103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	832,46
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**11238,20**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	шт.	**1,0000**		**35836,67**	**35836,67**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	1519,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	2988,49
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**40344,64**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	шт.	**1,0000**		**18575,39**	**18575,39**
		Накладные расходы	%	--		787,60	787,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**20912,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90"**	шт.	**24,0000**		**44,65**	**1071,60**
		Накладные расходы	%	--		1,89	45,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	89,36
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1206,40**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**34,0000**		**44,65**	**1518,10**
		Накладные расходы	%	--		1,89	64,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	126,60
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1709,06**
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	шт.	**32,0000**		**80,17**	**2565,44**
		Накладные расходы	%	--		3,40	108,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	213,94
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2888,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**612129,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**57729,81**
		Сметная прибыль	Тенге				**53588,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**723448,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**2,0000**		**1187,14**	**2374,28**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**269,40**	**538,81**
		Накладные расходы	%	--		620,16	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	289,17
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**3903,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1,0000		1276,66	1276,66
		Итого оплата труда:				905,05	905,05
		Итого эксплуатация машин:				21,68	21,68
		Итого материалов:				358,92	358,92
		Накладные расходы	%	--		623,96	623,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	152,05
		Сметная стоимость:				2052,66	2052,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3650,94
		Накладные расходы -	Тенге				1864,29
		Сметная прибыль	Тенге				441,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5956,44
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	м2 стен (за вычетом проемов)	5,6000		1636,09	9162,10
		Итого оплата труда:				641,16	3590,49
		Итого эксплуатация машин:				9,55	53,50
		Итого материалов:				988,78	5537,19
		Накладные расходы	%	--		469,04	2626,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	943,10
		Сметная стоимость:				2273,54	12731,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9162,10
		Накладные расходы -	Тенге				2626,62
		Сметная прибыль	Тенге				943,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12731,82

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	20,0000		1342,71	26854,27
		Итого оплата труда:				1202,83	24056,60
		Итого эксплуатация машин:				194,27	3885,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,86**	**197,29**
		Накладные расходы	%	--		814,24	16284,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	3451,13
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**46590,29**
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**20,0000**		**181,51**	**3630,20**
		Накладные расходы	%	--		7,70	153,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	302,73
		Сметная стоимость:				**204,34**	**4086,85**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**1,0000**		**372,68**	**372,68**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**351,56**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**17,98**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		237,15	237,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	48,79
		Сметная стоимость:				**658,61**	**658,61**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**1,0000**		**2541,29**	**2541,29**
		Накладные расходы	%	--		107,75	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	211,92
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**2860,96**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1542,88**	**1542,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196,02**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**71,88**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		818,44	818,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	188,91
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**2550,23**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**		**337,29**	**337,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				**379,72**	**379,72**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**788,86**	**788,86**
		Накладные расходы	%	--		33,45	33,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	65,78
		Сметная стоимость:				**888,09**	**888,09**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**391,02**	**391,02**
		Накладные расходы	%	--		16,58	16,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	32,61
		Сметная стоимость:				**440,21**	**440,21**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**402,02**	**402,02**
		Накладные расходы	%	--		17,05	17,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	33,53
		Сметная стоимость:				**452,59**	**452,59**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**9,0000**		**1542,88**	**13885,92**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**10764,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**646,94**
		Итого материалов:				**283,55**	**2551,92**
		Накладные расходы	%	--		818,44	7365,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1700,15
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**22952,04**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**7,0000**		**337,29**	**2361,03**
		Накладные расходы	%	--		14,30	100,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	196,89
		Сметная стоимость:				**379,72**	**2658,03**
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**		**429,23**	**858,46**
		Накладные расходы	%	--		18,20	36,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	71,59
		Сметная стоимость:				**483,22**	**966,45**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**21,88**	**43,76**
		Накладные расходы	%	--		0,93	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	3,65
		Сметная стоимость:				**24,63**	**49,26**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**5,0000**		**36,92**	**184,60**
		Накладные расходы	%	--		1,57	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15,39
		Сметная стоимость:				**41,56**	**207,82**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**26,45**	**79,35**
		Накладные расходы	%	--		1,12	3,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	6,62
		Сметная стоимость:				**29,78**	**89,33**
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**278,77**	**3902,78**
		Накладные расходы	%	--		11,82	165,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	325,46
		Сметная стоимость:				**313,84**	**4393,72**
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**404,51**	**1618,04**
		Накладные расходы	%	--		17,15	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	134,93
		Сметная стоимость:				**455,39**	**1821,58**
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**180,40**	**180,40**
		Накладные расходы	%	--		7,65	7,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	15,04
		Сметная стоимость:				**203,09**	**203,09**
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**159,49**	**159,49**
		Накладные расходы	%	--		6,76	6,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	13,30
		Сметная стоимость:				**179,55**	**179,55**
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**1,0000**		**623,38**	**623,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**244,85**	**244,85**
		Итого материалов:				**378,53**	**378,53**
		Накладные расходы	%	--		180,59	180,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	64,32
		Сметная стоимость:				**868,29**	**868,29**
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**11,86**	**35,58**
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**		**17,32**	**103,92**
		Накладные расходы	%	--		0,73	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	8,67
		Сметная стоимость:				**19,50**	**116,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**18,0000**		**7,29**	**131,22**
		Накладные расходы	%	--		0,31	5,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	10,94
		Сметная стоимость:				**8,21**	**147,73**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	км трубопровода	**0,0090**		**187337,09**	**1686,03**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**1416,07**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**387,50**
		Итого материалов:				**1213,74**	**10,92**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	988,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	213,93
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**2888,12**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**9,0900**		**134,84**	**1225,70**
		Накладные расходы	%	--		5,72	51,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	102,21
		Сметная стоимость:				**151,80**	**1379,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64743,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**27140,86**
		Сметная прибыль	Тенге				**7350,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**99234,85**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**22,0000**		**1775,18**	**39054,01**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**34129,54**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**6926,88**
		Итого материалов:				**12,83**	**282,20**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	23144,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	4975,86
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**67174,04**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**22,0000**		**125,85**	**2768,70**
		Накладные расходы	%	--		5,34	117,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	230,89
		Сметная стоимость:				**141,68**	**3116,98**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**21,88**	**65,64**
		Накладные расходы	%	--		0,93	2,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	5,47
		Сметная стоимость:				**24,63**	**73,90**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**15,50**	**62,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,66	2,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	5,17
		Сметная стоимость:				**17,45**	**69,80**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**1542,88**	**9257,28**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176,09**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431,29**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**
		Накладные расходы	%	--		818,44	4910,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133,43
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**15301,36**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6,0000**		**765,36**	**4592,16**
		Накладные расходы	%	--		32,45	194,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	382,95
		Сметная стоимость:				**861,64**	**5169,82**
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**12,0000**		**278,77**	**3345,24**
		Накладные расходы	%	--		11,82	141,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	278,97
		Сметная стоимость:				**313,84**	**3766,04**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**7,29**	**102,06**
		Накладные расходы	%	--		0,31	4,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	8,51
		Сметная стоимость:				**8,21**	**114,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**59247,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**28518,50**
		Сметная прибыль	Тенге				**7021,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94786,84**

на канализация бытовая

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**5,0000**		**518,82**	**2594,10**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**2578,68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**4,26**
		Итого материалов:				**2,52**	**12,58**
		Накладные расходы	%	--		346,71	1733,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	346,21
		Сметная стоимость:				**934,77**	**4673,86**
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**5,0000**		**320,61**	**1603,05**
		Накладные расходы	%	--		13,59	67,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	133,68
		Сметная стоимость:				**360,94**	**1804,70**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**32,0000**		**502,56**	**16082,03**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**15837,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**65,97**
		Итого материалов:				**6,23**	**199,51**
		Накладные расходы	%	--		332,92	10653,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	2138,83
		Сметная стоимость:				**902,32**	**28874,25**
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**32,0000**		**1034,71**	**33110,72**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1403,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2761,17
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**37275,78**
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске**	м трубопровода	**12,0000**		**502,56**	**6030,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**494,93**	**5939,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**24,74**
		Итого материалов:				**6,23**	**74,82**
		Накладные расходы	%	--		332,92	3995,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	802,06
		Сметная стоимость:				**902,32**	**10827,84**
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**12,0000**		**1034,71**	**12416,52**
		Накладные расходы	%	--		43,87	526,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	1035,44
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**13978,42**
7	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**5,0000**		**351,95**	**1759,75**
		Накладные расходы	%	--		14,92	74,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	146,75
		Сметная стоимость:				**396,22**	**1981,11**
8	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**112,11**	**112,11**
		Накладные расходы	%	--		4,75	4,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	9,35
		Сметная стоимость:				**126,21**	**126,21**
9	С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**3,0000**		**292,71**	**878,13**
		Накладные расходы	%	--		12,41	37,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,41	73,23
		Сметная стоимость:				**329,53**	**988,59**
10	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**69,29**	**138,58**
		Накладные расходы	%	--		2,94	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	11,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**78,01**	**156,01**
11	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**3,0000**		**249,86**	**749,58**
		Накладные расходы	%	--		10,59	31,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	62,51
		Сметная стоимость:				**281,29**	**843,87**
12	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**441,99**	**441,99**
		Накладные расходы	%	--		18,74	18,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	36,86
		Сметная стоимость:				**497,59**	**497,59**
13	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**		**144,92**	**144,92**
		Накладные расходы	%	--		6,14	6,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	12,09
		Сметная стоимость:				**163,15**	**163,15**
14	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**78,39**	**156,78**
		Накладные расходы	%	--		3,32	6,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	13,07
		Сметная стоимость:				**88,25**	**176,50**
15	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**		**208,68**	**1252,08**
		Накладные расходы	%	--		8,85	53,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,40	104,41
		Сметная стоимость:				**234,93**	**1409,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**2,0000**		**115,71**	**231,42**
		Накладные расходы	%	--		4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	19,30
		Сметная стоимость:				**130,27**	**260,53**
17	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**2,0000**		**2487,41**	**4974,82**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**3875,18**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**230,15**
		Итого материалов:				**492,42**	**984,83**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	2650,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	610,05
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**8235,65**
18	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**2,0000**		**11282,18**	**22564,36**
		Накладные расходы	%	--		478,36	956,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	1881,69
		Сметная стоимость:				**12701,39**	**25402,78**
19	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**2,0000**		**1941,30**	**3882,61**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**3397,36**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**115,87**
		Итого материалов:				**213,39**	**426,78**
		Накладные расходы	%	--		1151,82	2303,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	494,90
		Сметная стоимость:				**3340,57**	**6681,14**
20	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**2,0000**		**4111,30**	**8222,60**
		Накладные расходы	%	--		174,32	348,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,85	685,70
		Сметная стоимость:				**4628,47**	**9256,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**2,0000**		**2058,60**	**4117,20**
		Итого оплата труда:				**1778,04**	**3556,09**
		Итого эксплуатация машин:				**227,32**	**454,63**
		Итого материалов:				**161,30**	**322,60**
		Накладные расходы	%	--		1206,76	2413,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,23	522,46
		Сметная стоимость:				**3526,58**	**7053,17**
22	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**2,0000**		**17945,44**	**35890,88**
		Накладные расходы	%	--		760,89	1521,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1496,51	2993,01
		Сметная стоимость:				**20202,83**	**40405,67**
23	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**1,0000**		**1672,03**	**1672,03**
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**1357,83**
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**43,55**
		Итого материалов:				**292,50**	**292,50**
		Накладные расходы	%	--		925,80	925,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,83	207,83
		Сметная стоимость:				**2805,66**	**2805,66**
24	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**1,0000**		**3944,66**	**3944,66**
		Накладные расходы	%	--		167,25	167,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,95	328,95
		Сметная стоимость:				**4440,87**	**4440,87**
25	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	**2,0000**		**1366,52**	**2733,04**
		Накладные расходы	%	--		57,94	115,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	227,91
		Сметная стоимость:				**1538,42**	**3076,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**3,0000**		**551,40**	**1654,20**
		Накладные расходы	%	--		23,38	70,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	137,95
		Сметная стоимость:				**620,76**	**1862,29**
27	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**5,0000**		**627,41**	**3137,06**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**2997,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**0,49**
		Итого материалов:				**27,83**	**139,17**
		Накладные расходы	%	--		404,04	2020,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	412,58
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**5569,85**
28	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**1,0000**		**2596,73**	**2596,73**
		Накладные расходы	%	--		110,10	110,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	216,55
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**2923,38**
29	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**3513,71**	**7027,42**
		Накладные расходы	%	--		148,98	297,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	586,03
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**7911,41**
30	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**4099,60**	**8199,20**
		Накладные расходы	%	--		173,82	347,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	683,75
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**9230,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**188319,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**32879,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				17695,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				238894,22

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	1,0000	18639,84	18639,84
		Итого оплата труда:			6954,04	6954,04
		Итого эксплуатация машин:			1332,31	1332,31
		Итого материалов:			10617,26	10617,26
		Накладные расходы	%	--	5291,89	5291,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1914,54	1914,54
		Сметная стоимость:			25846,27	25846,27
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,2520	782,81	4111,32
		Накладные расходы	%	--	33,19	174,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,28	342,85
		Сметная стоимость:			881,28	4628,49
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000	528,12	4224,93
		Итого оплата труда:			489,94	3919,56
		Итого эксплуатация машин:			25,28	202,22
		Итого материалов:			22,18	177,41
		Накладные расходы	%	--	330,87	2646,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,72	549,75
		Сметная стоимость:			927,70	7421,60
4	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 3мм ГОСТ10705-80**	м	2,0000	255,32	510,64
		Накладные расходы	%	--	10,83	21,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,29	42,58
		Сметная стоимость:			287,44	574,87

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80**	м	2,0000		166,35	332,70
		Накладные расходы	%	--		7,05	14,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	27,74
		Сметная стоимость:				**187,28**	**374,55**
6	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,0000		396,90	1587,60
		Накладные расходы	%	--		16,83	67,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	132,39
		Сметная стоимость:				**446,83**	**1787,31**
7	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	8,0000		341,45	2731,61
		Итого оплата труда:				**333,74**	**2669,91**
		Итого материалов:				**7,71**	**61,70**
		Накладные расходы	%	--		224,60	1796,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	362,27
		Сметная стоимость:				**611,34**	**4890,71**
8	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	0,4500		1849,85	832,43
		Итого оплата труда:				**581,04**	**261,47**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**13,63**
		Итого материалов:				**1249,38**	**562,22**
		Накладные расходы	%	--		444,26	199,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,53	82,59
		Сметная стоимость:				**2477,65**	**1114,94**
9	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	0,4500		7593,72	3417,17
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**641,59**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**44,99**
		Итого материалов:				**6088,03**	**2739,61**
		Накладные расходы	%	--		1219,64	548,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,07	317,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9518,43**	**4283,29**
10	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**3,0000**		**1542,88**	**4628,64**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**3588,05**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**215,65**
		Итого материалов:				**283,55**	**850,64**
		Накладные расходы	%	--		818,44	2455,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	566,72
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**7650,68**
11	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 15мм**	шт.	**1,0000**		**501,03**	**501,03**
		Накладные расходы	%	--		21,24	21,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	41,78
		Сметная стоимость:				**564,06**	**564,06**
12	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 20мм**	шт.	**1,0000**		**819,85**	**819,85**
		Накладные расходы	%	--		34,76	34,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	68,37
		Сметная стоимость:				**922,98**	**922,98**
13	С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 25мм**	шт.	**1,0000**		**1512,16**	**1512,16**
		Накладные расходы	%	--		64,12	64,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	126,10
		Сметная стоимость:				**1702,38**	**1702,38**
14	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Отопительный газовый котел.Установка**	котел	**1,0000**		**51191,26**	**51191,26**
		Итого оплата труда:				**35175,44**	**35175,44**
		Итого эксплуатация машин:				**7579,54**	**7579,54**
		Итого материалов:				**11299,21**	**11299,21**
		Накладные расходы	%	--		24317,30	24317,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6040,68	6040,68
		Сметная стоимость:				**81549,25**	**81549,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV**	комплект	**1,0000**		**208928,57**	**208928,57**
		Накладные расходы	%	--		8858,57	8858,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17422,97	17422,97
		Сметная стоимость:				**235210,11**	**235210,11**
16	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м**	шт	**1,0000**		**6785,71**	**6785,71**
		Накладные расходы	%	--		287,71	287,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,87	565,87
		Сметная стоимость:				**7639,30**	**7639,30**
17	ЦІ3-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**1,0000**		**819,25**	**819,25**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778,37**
		Итого материалов:				**40,88**	**40,88**
		Накладные расходы	%	--		391,74	391,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	96,88
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**1307,87**
18	С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	**1,0000**		**7104,67**	**7104,67**
		Накладные расходы	%	--		301,24	301,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	592,47
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**7998,38**
19	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**1,0000**		**2656,59**	**2656,59**
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**1005,06**
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**157,81**
		Итого материалов:				**1569,82**	**1569,82**
		Накладные расходы	%	--		745,43	745,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	272,16
		Сметная стоимость:				**3674,18**	**3674,18**
20	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	**1,0000**		**37573,68**	**37573,68**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	1593,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	3133,34
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**42300,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**2,0000**		**100,25**	**200,50**
		Накладные расходы	%	--		4,25	8,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	16,72
		Сметная стоимость:				**112,86**	**225,72**
22	С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**2,0000**		**145,84**	**291,68**
		Накладные расходы	%	--		6,18	12,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	24,32
		Сметная стоимость:				**164,19**	**328,37**
23	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**0,2000**		**511,02**	**102,20**
		Накладные расходы	%	--		21,67	4,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	8,52
		Сметная стоимость:				**575,30**	**115,06**
24	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности.Установка**	шт.	**1,0000**		**819,25**	**819,25**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778,37**
		Итого материалов:				**40,88**	**40,88**
		Накладные расходы	%	--		391,74	391,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	96,88
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**1307,87**
25	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана**	комплект	**1,0000**		**41339,29**	**41339,29**
		Накладные расходы	%	--		1752,79	1752,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,37	3447,37
		Сметная стоимость:				**46539,44**	**46539,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**401662,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**52002,08**
		Сметная прибыль	Тенге				**36293,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**489957,84**