1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
18	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**35,0000**		**174,73**	**6115,72**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**4253,58**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**602,92**
		Итого материалов:				**40,39**	**1413,61**
		Накладные расходы	%	--		61,63	2157,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	661,82
		Сметная стоимость:				**255,27**	**8934,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**1108,96**	**3326,87**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**2373,03**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**402,28**
		Итого материалов:				**221,95**	**665,85**
		Накладные расходы	%	--		399,93	1199,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	362,13
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**4888,78**
20	Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015	**Перекидка провода**	км линии	**0,0200**		**23093,41**	**461,87**
		Итого оплата труда:				**20754,88**	**415,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2193,35**	**43,87**
		Итого материалов:				**1189,98**	**23,80**
		Накладные расходы	%	--		14327,89	286,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,70	59,87
		Сметная стоимость:				**40415,00**	**808,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**159938,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**48883,26**
		Сметная прибыль	Тенге				**16705,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**225527,81**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
21	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**1,0000**		**7909,57**	**7909,57**
		Накладные расходы	%	--		335,37	335,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	659,59
		Сметная стоимость:				**8904,53**	**8904,53**
22	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1,0000**		**1373,04**	**1373,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		58,22	58,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	114,50
		Сметная стоимость:				**1545,76**	**1545,76**
23	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2,0000**		**419,34**	**838,68**
		Накладные расходы	%	--		17,78	35,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	69,94
		Сметная стоимость:				**472,09**	**944,18**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**4,0000**		**3580,17**	**14320,68**
		Накладные расходы	%	--		151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	1194,23
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**16122,11**
25	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	**1,0000**		**12386,45**	**12386,45**
		Накладные расходы	%	--		525,19	525,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	1032,93
		Сметная стоимость:				**13944,57**	**13944,57**
26	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**6,0000**		**717,09**	**4302,54**
		Накладные расходы	%	--		30,40	182,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	358,80
		Сметная стоимость:				**807,29**	**4843,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.	**1,0000**		**787,34**	**787,34**
		Накладные расходы	%	--		33,38	33,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	65,66
		Сметная стоимость:				**886,38**	**886,38**
28	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**5,0000**		**246,98**	**1234,90**
		Накладные расходы	%	--		10,47	52,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	102,98
		Сметная стоимость:				**278,05**	**1390,24**
29	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**7,0000**		**259,21**	**1814,47**
		Накладные расходы	%	--		10,99	76,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	151,31
		Сметная стоимость:				**291,82**	**2042,72**
30	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**28,0000**		**340,73**	**9540,44**
		Накладные расходы	%	--		14,45	404,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	795,60
		Сметная стоимость:				**383,59**	**10740,55**
31	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3**	шт	**3,0000**		**225,09**	**675,27**
		Накладные расходы	%	--		9,54	28,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,77	56,31
		Сметная стоимость:				**253,40**	**760,21**
32	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4**	шт	**5,0000**		**296,46**	**1482,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,57	62,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	123,61
		Сметная стоимость:				**333,75**	**1668,76**
33	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	**3,0000**		**150,98**	**452,94**
		Накладные расходы	%	--		6,40	19,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	37,77
		Сметная стоимость:				**169,97**	**509,92**
34	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка КУВ-1М**	шт.	**40,0000**		**31,75**	**1270,00**
		Накладные расходы	%	--		1,35	53,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	105,91
		Сметная стоимость:				**35,74**	**1429,76**
35	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	**27,0000**		**36,96**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		1,57	42,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	83,22
		Сметная стоимость:				**41,61**	**1123,45**
36	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	шт.	**8,0000**		**214,25**	**1714,00**
		Накладные расходы	%	--		9,08	72,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	142,93
		Сметная стоимость:				**241,20**	**1929,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	**0,8000**		**416,00**	**332,80**
		Накладные расходы	%	--		17,64	14,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	27,75
		Сметная стоимость:				**468,33**	**374,66**
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**
		Накладные расходы	%	--		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	1715,27