1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**5569,85**
28	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**1,0000**		**2596,73**	**2596,73**
		Накладные расходы	%	--		110,10	110,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	216,55
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**2923,38**
29	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**3513,71**	**7027,42**
		Накладные расходы	%	--		148,98	297,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	586,03
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**7911,41**
30	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**2,0000**		**4099,60**	**8199,20**
		Накладные расходы	%	--		173,82	347,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	683,75
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**9230,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**188319,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**32879,02**
		Сметная прибыль	Тенге				**17695,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**238894,22**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**1,0000**		**18639,84**	**18639,84**
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**6954,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1332,31**	**1332,31**
		Итого материалов:				**10617,26**	**10617,26**
		Накладные расходы	%	--		5291,89	5291,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1914,54	1914,54
		Сметная стоимость:				**25846,27**	**25846,27**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**5,2520**		**782,81**	**4111,32**
		Накладные расходы	%	--		33,19	174,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	342,85
		Сметная стоимость:				**881,28**	**4628,49**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**8,0000**		**528,12**	**4224,93**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**3919,56**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**202,22**
		Итого материалов:				**22,18**	**177,41**
		Накладные расходы	%	--		330,87	2646,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,72	549,75
		Сметная стоимость:				**927,70**	**7421,60**
4	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 3мм ГОСТ10705-80**	м	**2,0000**		**255,32**	**510,64**
		Накладные расходы	%	--		10,83	21,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	42,58
		Сметная стоимость:				**287,44**	**574,87**
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80**	м	**2,0000**		**166,35**	**332,70**
		Накладные расходы	%	--		7,05	14,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	27,74
		Сметная стоимость:				**187,28**	**374,55**
6	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**4,0000**		**396,90**	**1587,60**
		Накладные расходы	%	--		16,83	67,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	132,39
		Сметная стоимость:				**446,83**	**1787,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**8,0000**		**341,45**	**2731,61**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**2669,91**
		Итого материалов:				**7,71**	**61,70**
		Накладные расходы	%	--		224,60	1796,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	362,27
		Сметная стоимость:				**611,34**	**4890,71**
8	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,4500**		**1849,85**	**832,43**
		Итого оплата труда:				**581,04**	**261,47**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**13,63**
		Итого материалов:				**1249,38**	**562,22**
		Накладные расходы	%	--		444,26	199,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,53	82,59
		Сметная стоимость:				**2477,65**	**1114,94**
9	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,4500**		**7593,72**	**3417,17**
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**641,59**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**44,99**
		Итого материалов:				**6088,03**	**2739,61**
		Накладные расходы	%	--		1219,64	548,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,07	317,28
		Сметная стоимость:				**9518,43**	**4283,29**
10	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**3,0000**		**1542,88**	**4628,64**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**3588,05**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**215,65**
		Итого материалов:				**283,55**	**850,64**
		Накладные расходы	%	--		818,44	2455,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	566,72
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**7650,68**
11	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 15мм**	шт.	**1,0000**		**501,03**	**501,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,24	21,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	41,78
		Сметная стоимость:				**564,06**	**564,06**
12	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 20мм**	шт.	**1,0000**		**819,85**	**819,85**
		Накладные расходы	%	--		34,76	34,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	68,37
		Сметная стоимость:				**922,98**	**922,98**
13	С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый диаметром 25мм**	шт.	**1,0000**		**1512,16**	**1512,16**
		Накладные расходы	%	--		64,12	64,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	126,10
		Сметная стоимость:				**1702,38**	**1702,38**
14	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Отопительный газовый котел.Установка**	котел	**1,0000**		**51191,26**	**51191,26**
		Итого оплата труда:				**35175,44**	**35175,44**
		Итого эксплуатация машин:				**7579,54**	**7579,54**
		Итого материалов:				**11299,21**	**11299,21**
		Накладные расходы	%	--		24317,30	24317,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6040,68	6040,68
		Сметная стоимость:				**81549,25**	**81549,25**
15	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV**	комплект	**1,0000**		**208928,57**	**208928,57**
		Накладные расходы	%	--		8858,57	8858,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17422,97	17422,97
		Сметная стоимость:				**235210,11**	**235210,11**
16	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м**	шт	**1,0000**		**6785,71**	**6785,71**
		Накладные расходы	%	--		287,71	287,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,87	565,87
		Сметная стоимость:				**7639,30**	**7639,30**
17	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**1,0000**		**819,25**	**819,25**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778,37**
		Итого материалов:				**40,88**	**40,88**
		Накладные расходы	%	--		391,74	391,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	96,88
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**1307,87**
18	С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	**1,0000**		**7104,67**	**7104,67**
		Накладные расходы	%	--		301,24	301,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	592,47
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**7998,38**
19	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**1,0000**		**2656,59**	**2656,59**
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**1005,06**
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**157,81**
		Итого материалов:				**1569,82**	**1569,82**
		Накладные расходы	%	--		745,43	745,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	272,16
		Сметная стоимость:				**3674,18**	**3674,18**
20	С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	**1,0000**		**37573,68**	**37573,68**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	1593,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	3133,34
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**42300,15**
21	С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**2,0000**		**100,25**	**200,50**
		Накладные расходы	%	--		4,25	8,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	16,72
		Сметная стоимость:				**112,86**	**225,72**
22	С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**2,0000**		**145,84**	**291,68**
		Накладные расходы	%	--		6,18	12,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	24,32
		Сметная стоимость:				**164,19**	**328,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**0,2000**		**511,02**	**102,20**
		Накладные расходы	%	--		21,67	4,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	8,52
		Сметная стоимость:				**575,30**	**115,06**
24	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности.Установка**	шт.	**1,0000**		**819,25**	**819,25**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778,37**
		Итого материалов:				**40,88**	**40,88**
		Накладные расходы	%	--		391,74	391,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	96,88
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**1307,87**
25	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана**	комплект	**1,0000**		**41339,29**	**41339,29**
		Накладные расходы	%	--		1752,79	1752,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,37	3447,37
		Сметная стоимость:				**46539,44**	**46539,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**401662,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**52002,08**
		Сметная прибыль	Тенге				**36293,17**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**489957,84**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
26	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	**1,4400**		**60,78**	**87,52**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**40,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1,49**
		Итого материалов:				**31,80**	**45,79**
		Накладные расходы	%	--		18,46	26,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	9,13
		Сметная стоимость:				**85,58**	**123,23**
27	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**1,4400**		**95,71**	**137,83**
		Итого оплата труда:				**13,18**	**18,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**1,93**
		Итого материалов:				**81,45**	**117,29**
		Накладные расходы	%	--		11,51	16,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	12,35
		Сметная стоимость:				**115,80**	**166,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**225,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**43,15**
		Сметная прибыль	Тенге				**21,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**289,98**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Щит учтено-распределительный навесной**	шт.	**1,0000**		**2768,66**	**2768,66**
		Итого оплата труда:				**2094,00**	**2094,00**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**938,07**
		Итого материалов:				**65,35**	**65,35**
		Накладные расходы	%	--		1051,63	1051,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,62	305,62
		Сметная стоимость:				**4125,91**	**4125,91**
2	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**6,0000**		**1789,68**	**10738,07**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**5080,86**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**122,50**
		Итого материалов:				**922,45**	**5534,71**
		Накладные расходы	%	--		453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,47	1076,81
		Сметная стоимость:				**2422,83**	**14536,99**
3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**1,0000**		**2984,33**	**2984,33**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1713,67**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82,16**
		Итого материалов:				**1208,55**	**1208,55**
		Накладные расходы	%	--		891,09	891,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,03	310,03
		Сметная стоимость:				**4185,45**	**4185,45**
4	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**1,0000**		**829,77**	**829,77**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**787,93**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56,39**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		386,72	386,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	97,32
		Сметная стоимость:				**1313,81**	**1313,81**
5	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**7,0000**		**1695,12**	**11865,83**
		Итого оплата труда:				**685,10**	**4795,69**
		Итого эксплуатация машин:				**449,35**	**3145,43**
		Итого материалов:				**883,90**	**6187,29**
		Накладные расходы	%	--		377,53	2642,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,81	1160,68
		Сметная стоимость:				**2238,46**	**15669,21**
6	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**5,0000**		**270,29**	**1351,43**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1283,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11,28**
		Итого материалов:				**12,07**	**60,35**
		Накладные расходы	%	--		126,01	630,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	158,52
		Сметная стоимость:				**428,00**	**2140,02**
7	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**7,0000**		**270,29**	**1892,00**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1797,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**15,79**
		Итого материалов:				**12,07**	**84,49**
		Накладные расходы	%	--		126,01	882,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	221,93
		Сметная стоимость:				**428,00**	**2996,02**
8	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**28,0000**		**322,75**	**9037,06**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**8425,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**63,16**
		Итого материалов:				**20,41**	**571,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,93	4141,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	1054,32
		Сметная стоимость:				**508,33**	**14233,35**
9	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	**8,0000**		**1024,09**	**8192,76**
		Итого оплата труда:				**726,56**	**5812,48**
		Итого материалов:				**297,53**	**2380,28**
		Накладные расходы	%	--		350,91	2807,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,00	880,00
		Сметная стоимость:				**1485,01**	**11880,06**
10	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**1355,26**	**4065,77**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**1305,27**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**24,05**
		Итого материалов:				**914,75**	**2744,26**
		Накладные расходы	%	--		251,58	754,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	385,64
		Сметная стоимость:				**1735,38**	**5206,14**
11	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Потолочные розетки.Монтаж**	шт.	**8,0000**		**322,75**	**2582,02**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**2407,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**18,04**
		Итого материалов:				**20,41**	**163,25**
		Накладные расходы	%	--		147,93	1183,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	301,23
		Сметная стоимость:				**508,33**	**4066,67**
12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**41,0000**		**309,35**	**12683,46**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**7636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**452,55**
		Итого материалов:				**114,27**	**4685,05**
		Накладные расходы	%	--		96,21	3944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1330,25
		Сметная стоимость:				**438,01**	**17958,40**
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**16,0000**		**59,26**	**948,13**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**672,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**9,02**
		Итого материалов:				**16,87**	**269,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,26	340,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	103,07
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1391,41**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**26,0000**		**69,69**	**1811,86**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**1315,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**29,32**
		Итого материалов:				**18,36**	**477,48**
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
18	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**35,0000**		**174,73**	**6115,72**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**4253,58**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**602,92**
		Итого материалов:				**40,39**	**1413,61**
		Накладные расходы	%	--		61,63	2157,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	661,82
		Сметная стоимость:				**255,27**	**8934,57**
19	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**1108,96**	**3326,87**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**2373,03**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**402,28**
		Итого материалов:				**221,95**	**665,85**
		Накладные расходы	%	--		399,93	1199,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	362,13
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**4888,78**
20	Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015	**Перекидка провода**	км линии	**0,0200**		**23093,41**	**461,87**
		Итого оплата труда:				**20754,88**	**415,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2193,35**	**43,87**
		Итого материалов:				**1189,98**	**23,80**
		Накладные расходы	%	--		14327,89	286,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,70	59,87
		Сметная стоимость:				**40415,00**	**808,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**159938,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**48883,26**
		Сметная прибыль	Тенге				**16705,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**225527,81**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
21	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**1,0000**		**7909,57**	**7909,57**
		Накладные расходы	%	--		335,37	335,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	659,59
		Сметная стоимость:				**8904,53**	**8904,53**
22	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1,0000**		**1373,04**	**1373,04**
		Накладные расходы	%	--		58,22	58,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	114,50
		Сметная стоимость:				**1545,76**	**1545,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2,0000**		**419,34**	**838,68**
		Накладные расходы	%	--		17,78	35,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	69,94
		Сметная стоимость:				**472,09**	**944,18**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**4,0000**		**3580,17**	**14320,68**
		Накладные расходы	%	--		151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	1194,23
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**16122,11**
25	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	**1,0000**		**12386,45**	**12386,45**
		Накладные расходы	%	--		525,19	525,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	1032,93
		Сметная стоимость:				**13944,57**	**13944,57**
26	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**6,0000**		**717,09**	**4302,54**
		Накладные расходы	%	--		30,40	182,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	358,80
		Сметная стоимость:				**807,29**	**4843,77**
27	С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.	**1,0000**		**787,34**	**787,34**
		Накладные расходы	%	--		33,38	33,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	65,66
		Сметная стоимость:				**886,38**	**886,38**
28	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**5,0000**		**246,98**	**1234,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,47	52,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	102,98
		Сметная стоимость:				**278,05**	**1390,24**
29	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**7,0000**		**259,21**	**1814,47**
		Накладные расходы	%	--		10,99	76,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	151,31
		Сметная стоимость:				**291,82**	**2042,72**
30	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**28,0000**		**340,73**	**9540,44**
		Накладные расходы	%	--		14,45	404,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	795,60
		Сметная стоимость:				**383,59**	**10740,55**
31	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3**	шт	**3,0000**		**225,09**	**675,27**
		Накладные расходы	%	--		9,54	28,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,77	56,31
		Сметная стоимость:				**253,40**	**760,21**
32	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4**	шт	**5,0000**		**296,46**	**1482,30**
		Накладные расходы	%	--		12,57	62,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	123,61
		Сметная стоимость:				**333,75**	**1668,76**
33	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	**3,0000**		**150,98**	**452,94**
		Накладные расходы	%	--		6,40	19,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	37,77
		Сметная стоимость:				**169,97**	**509,92**
34	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка КУВ-1М**	шт.	**40,0000**		**31,75**	**1270,00**
		Накладные расходы	%	--		1,35	53,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	105,91
		Сметная стоимость:				**35,74**	**1429,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	**27,0000**		**36,96**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		1,57	42,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	83,22
		Сметная стоимость:				**41,61**	**1123,45**
36	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	шт.	**8,0000**		**214,25**	**1714,00**
		Накладные расходы	%	--		9,08	72,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	142,93
		Сметная стоимость:				**241,20**	**1929,61**
37	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	**0,8000**		**416,00**	**332,80**
		Накладные расходы	%	--		17,64	14,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	27,75
		Сметная стоимость:				**468,33**	**374,66**
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	1715,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	3373,58
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**45543,40**
42	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0260**		**110890,61**	**2883,16**
		Накладные расходы	%	--		4701,76	122,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	240,43
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**3245,83**
43	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0200**		**296963,04**	**5939,26**
		Накладные расходы	%	--		12591,23	251,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	495,29
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**6686,37**
44	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**13,0000**		**39,84**	**517,92**
		Накладные расходы	%	--		1,69	21,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	43,19
		Сметная стоимость:				**44,85**	**583,07**
45	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 20мм**	м	**25,0000**		**52,09**	**1302,25**
		Накладные расходы	%	--		2,21	55,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
47	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0362**		**173445,36**	**6270,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	265,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	522,87
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**7058,77**
48	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0441**		**195064,13**	**8602,33**
		Накладные расходы	%	--		8270,72	364,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	717,37
		Сметная стоимость:				**219601,64**	**9684,43**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кронштейн анкерный СА-16**	шт	**1,0000**		**375,00**	**375,00**
		Накладные расходы	%	--		15,90	15,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,17**	**422,17**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Металлическая лента Г207**	м	**1,0000**		**13,64**	**13,64**
		Накладные расходы	%	--		0,58	0,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	1,14
		Сметная стоимость:				**15,36**	**15,36**
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Скрепа NC20**	шт	**1,0000**		**153,57**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		6,51	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,81	12,81
		Сметная стоимость:				**172,89**	**172,89**
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Анкерный зажим DN123**	шт	**1,0000**		**1136,61**	**1136,61**
		Накладные расходы	%	--		48,19	48,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	94,78
		Сметная стоимость:				**1279,58**	**1279,58**
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ответвительный зажим P616R**	шт	**4,0000**		**1413,39**	**5653,57**
		Накладные расходы	%	--		59,93	239,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	471,46
		Сметная стоимость:				**1591,19**	**6364,75**
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стяжной хомут Е778**	шт	**2,0000**		**76,79**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		3,26	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	12,81
		Сметная стоимость:				**86,44**	**172,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**161948,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**6866,63**
		Сметная прибыль	Тенге				**13505,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**182320,59**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
55	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	км траншеи	**0,0130**		**498207,67**	**6476,70**
		Итого оплата труда:				**281132,43**	**3654,72**
		Итого эксплуатация машин:				**289492,18**	**3763,40**
		Накладные расходы	%	--		194318,00	2526,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55402,05	720,23
		Сметная стоимость:				**747927,72**	**9723,06**
56	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м**	км траншеи	**0,0650**		**-75932,62**	**-4935,62**
		Итого оплата труда:				**-58294,07**	**-3789,11**
		Итого эксплуатация машин:				**-23581,54**	**-1532,80**
		Накладные расходы	%	--		-39132,09	-2543,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-598,34
		Сметная стоимость:				**-124269,89**	**-8077,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1541,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**-17,45**
		Сметная прибыль	Тенге				**121,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1645,52**

Итого прямые затраты	**11 307 957**
Накладные расходы , тенге	1 697 991
Итого с накладными расходами , тенге	**13 005 948**
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 476
Итого на подряд, тенге	**14 046 424**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту:					
		Строительно-монтажные работы					14 046 424
		Временные здания и сооружения		0,9%			126 418
		ИТОГО					14 172 842
		Зимнее удорожание		1,323%			187 507
		Итого					14 360 349
		НДС 12%		12%			1 723 242
		Итого с НДС					16 083 591
		Итого по акту:					**16 083 591**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

Сметное расчетно проверен