| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **94786,84** |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация бытовая

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы** | | | | | |
| **1** | Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка** | м трубопровода | **5,0000** | | **518,82** | **2594,10** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **515,74** | **2578,68** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,85** | **4,26** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,52** | **12,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,71 | 1733,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,24 | 346,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **934,77** | **4673,86** |
| **2** | С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013** | м | **5,0000** | | **320,61** | **1603,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,59 | 67,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,74 | 133,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **360,94** | **1804,70** |
| **3** | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка** | м трубопровода | **32,0000** | | **502,56** | **16082,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **494,93** | **15837,60** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,06** | **65,97** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,23** | **199,51** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,92 | 10653,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,84 | 2138,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **902,32** | **28874,25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013** | м | **32,0000** | | **1034,71** | **33110,72** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,87 | 1403,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,29 | 2761,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,87** | **37275,78** |
| 5 | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске** | м трубопровода | **12,0000** | | **502,56** | **6030,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **494,93** | **5939,10** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,06** | **24,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,23** | **74,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,92 | 3995,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,84 | 802,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **902,32** | **10827,84** |
| 6 | С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013** | м | **12,0000** | | **1034,71** | **12416,52** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,87 | 526,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,29 | 1035,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,87** | **13978,42** |
| 7 | С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **5,0000** | | **351,95** | **1759,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,92 | 74,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,35 | 146,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **396,22** | **1981,11** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **112,11** | **112,11** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,75 | 4,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,35 | 9,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,21** | **126,21** |
| **9** | С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **3,0000** | | **292,71** | **878,13** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,41 | 37,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,41 | 73,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **329,53** | **988,59** |
| **10** | С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **69,29** | **138,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,94 | 5,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,78 | 11,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78,01** | **156,01** |
| **11** | С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **3,0000** | | **249,86** | **749,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,59 | 31,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,84 | 62,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,29** | **843,87** |
| **12** | С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **441,99** | **441,99** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,74 | 18,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,86 | 36,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **497,59** | **497,59** |
| **13** | С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **1,0000** | | **144,92** | **144,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,14 | 6,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,09 | 12,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **163,15** | **163,15** |
| **14** | С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **78,39** | **156,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,32 | 6,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,54 | 13,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **88,25** | **176,50** |
| **15** | С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **6,0000** | | **208,68** | **1252,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,85 | 53,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,40 | 104,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,93** | **1409,58** |
| **16** | С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | **2,0000** | | **115,71** | **231,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,91 | 9,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,65 | 19,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,27** | **260,53** |
| **17** | Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | **2,0000** | | **2487,41** | **4974,82** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1937,59** | **3875,18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,07** | **230,15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **492,42** | **984,83** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1325,39 | 2650,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 305,02 | 610,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4117,82** | **8235,65** |
| **18** | С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | **2,0000** | | **11282,18** | **22564,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 478,36 | 956,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 940,84 | 1881,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12701,39** | **25402,78** |
| **19** | Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | **2,0000** | | **1941,30** | **3882,61** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1698,68** | **3397,36** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,93** | **115,87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **213,39** | **426,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1151,82 | 2303,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,45 | 494,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3340,57** | **6681,14** |
| **20** | С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | **2,0000** | | **4111,30** | **8222,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 174,32 | 348,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 342,85 | 685,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4628,47** | **9256,94** |
| **21** | Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | **Ванны купальные стальные. Установка** | комплект | **2,0000** | | **2058,60** | **4117,20** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1778,04** | **3556,09** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **227,32** | **454,63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **161,30** | **322,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1206,76 | 2413,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 261,23 | 522,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3526,58** | **7053,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | **2,0000** | | **17945,44** | **35890,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 760,89 | 1521,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1496,51 | 2993,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20202,83** | **40405,67** |
| 23 | Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | **Мойки на одно отделение. Установка** | комплект | **1,0000** | | **1672,03** | **1672,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1357,83** | **1357,83** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,55** | **43,55** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **292,50** | **292,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 925,80 | 925,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 207,83 | 207,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2805,66** | **2805,66** |
| 24 | С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | **1,0000** | | **3944,66** | **3944,66** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 167,25 | 167,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 328,95 | 328,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4440,87** | **4440,87** |
| 25 | С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | шт. | **2,0000** | | **1366,52** | **2733,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,94 | 115,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,96 | 227,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1538,42** | **3076,83** |
| 26 | С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | **3,0000** | | **551,40** | **1654,20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,38 | 70,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,98 | 137,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **620,76** | **1862,29** |
| **27** | Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | **Смесители. Установка** | шт. | **5,0000** | | **627,41** | **3137,06** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **599,48** | **2997,40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,10** | **0,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27,83** | **139,17** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 404,04 | 2020,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 82,52 | 412,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1113,97** | **5569,85** |
| **28** | С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | **1,0000** | | **2596,73** | **2596,73** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,10 | 110,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 216,55 | 216,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2923,38** | **2923,38** |
| **29** | С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | **2,0000** | | **3513,71** | **7027,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 148,98 | 297,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 293,02 | 586,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3955,71** | **7911,41** |
| **30** | С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | шт. | **2,0000** | | **4099,60** | **8199,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 173,82 | 347,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 341,87 | 683,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4615,30** | **9230,59** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **188319,33** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **32879,02** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17695,87 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 238894,22 |
| | | | Тенге | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

## РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство** | газовый ввод | 1,0000 | 18639,84 | 18639,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 6954,04 | 6954,04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1332,31 | 1332,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | 10617,26 | 10617,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5291,89 | 5291,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1914,54 | 1914,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 25846,27 | 25846,27 |
| 2 | С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 5,2520 | 782,81 | 4111,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 33,19 | 174,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 65,28 | 342,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 881,28 | 4628,49 |
| 3 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 8,0000 | 528,12 | 4224,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 489,94 | 3919,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 25,28 | 202,22 |
| | | **Итого материалов:** | | | 22,18 | 177,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 330,87 | 2646,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68,72 | 549,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 927,70 | 7421,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 3мм ГОСТ10705-80** | м | **2,0000** | | **255,32** | **510,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,83 | 21,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,29 | 42,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **287,44** | **574,87** |
| 5 | С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80** | м | **2,0000** | | **166,35** | **332,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,05 | 14,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,87 | 27,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,28** | **374,55** |
| 6 | С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | **4,0000** | | **396,90** | **1587,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,83 | 67,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,10 | 132,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **446,83** | **1787,31** |
| 7 | Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | м газопровода | **8,0000** | | **341,45** | **2731,61** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,74** | **2669,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,71** | **61,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,60 | 1796,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,28 | 362,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **611,34** | **4890,71** |
| 8 | Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка** | м трубопровода | **0,4500** | | **1849,85** | **832,43** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **581,04** | **261,47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,29** | **13,63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1249,38** | **562,22** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 444,26 | 199,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 183,53 | 82,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2477,65** | **1114,94** |
| **9** | Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка** | м трубопровода | **0,4500** | | **7593,72** | **3417,17** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1425,76** | **641,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **99,99** | **44,99** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6088,03** | **2739,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1219,64 | 548,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 705,07 | 317,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9518,43** | **4283,29** |
| **10** | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | **3,0000** | | **1542,88** | **4628,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196,02** | **3588,05** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,88** | **215,65** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **850,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 818,44 | 2455,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,91 | 566,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550,23** | **7650,68** |
| **11** | С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 15мм** | шт. | **1,0000** | | **501,03** | **501,03** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,24 | 21,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,78 | 41,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **564,06** | **564,06** |
| **12** | С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 20мм** | шт. | **1,0000** | | **819,85** | **819,85** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,76 | 34,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,37 | 68,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **922,98** | **922,98** |
| **13** | С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 25мм** | шт. | **1,0000** | | **1512,16** | **1512,16** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 64,12 | 64,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,10 | 126,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1702,38** | **1702,38** |
| **14** | Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Отопительный газовый котел.Установка** | котел | **1,0000** | | **51191,26** | **51191,26** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35175,44** | **35175,44** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7579,54** | **7579,54** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11299,21** | **11299,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24317,30 | 24317,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6040,68 | 6040,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81549,25** | **81549,25** |
| **15** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV** | комплект | **1,0000** | | **208928,57** | **208928,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8858,57 | 8858,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17422,97 | 17422,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235210,11** | **235210,11** |
| **16** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м** | шт | **1,0000** | | **6785,71** | **6785,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,71 | 287,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 565,87 | 565,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7639,30** | **7639,30** |
| **17** | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | **Счетчик газовый мембранный.Установка** | шт. | **1,0000** | | **819,25** | **819,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,37** | **778,37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **40,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,74 | 391,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,88 | 96,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,87** | **1307,87** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | С123-090101-0503 23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** | шт. | **1,0000** | | **7104,67** | **7104,67** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301,24 | 301,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592,47 | 592,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998,38** | **7998,38** |
| **19** | Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | прибор | **1,0000** | | **2656,59** | **2656,59** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1005,06** | **1005,06** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **157,81** | **157,81** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1569,82** | **1569,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 745,43 | 745,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 272,16 | 272,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3674,18** | **3674,18** |
| **20** | С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | шт. | **1,0000** | | **37573,68** | **37573,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1593,12 | 1593,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3133,34 | 3133,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42300,15** | **42300,15** |
| **21** | С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | **2,0000** | | **100,25** | **200,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,25 | 8,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,36 | 16,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112,86** | **225,72** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | **2,0000** | | **145,84** | **291,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,18 | 12,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,16 | 24,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **164,19** | **328,37** |
| 23 | С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | **0,2000** | | **511,02** | **102,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 4,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 8,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | **115,06** |
| 24 | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | **Система автоматического контроля загазованности.Установка** | шт. | **1,0000** | | **819,25** | **819,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,37** | **778,37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **40,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,74 | 391,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,88 | 96,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,87** | **1307,87** |
| 25 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана** | комплект | **1,0000** | | **41339,29** | **41339,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1752,79 | 1752,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3447,37 | 3447,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46539,44** | **46539,44** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **401662,58** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **52002,08** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **36293,17** |
| | | | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **489957,84** |

## РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | м2 | **1,4400** | | **60,78** | **87,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,11** | **40,48** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **1,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,80** | **45,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,46 | 26,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,34 | 9,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85,58** | **123,23** |
| **27** | Е11-130301-1421<br>11-130301-1421<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | м2 | **1,4400** | | **95,71** | **137,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,18** | **18,98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,34** | **1,93** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **81,45** | **117,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,51 | 16,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 12,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,80** | **166,75** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **225,34** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **43,15** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **21,48** |
| | | | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **289,98** |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

## РАЗДЕЛ 1.Монтаж

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ц13-080304-0304<br>13-080304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Щит учтено-распределительный навесной** | шт. | **1,0000** | | **2768,66** | **2768,66** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2094,00** | **2094,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,07** | **938,07** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **65,35** | **65,35** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1051,63 | 1051,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 305,62 | 305,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4125,91** | **4125,91** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ц13-080303-0601<br>13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | **6,0000** | | **1789,68** | **10738,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **846,81** | **5080,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,42** | **122,50** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **922,45** | **5534,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 453,68 | 2722,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,47 | 1076,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2422,83** | **14536,99** |
| 3 | Ц13-080303-0602<br>13-080303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | **1,0000** | | **2984,33** | **2984,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1713,67** | **1713,67** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,16** | **82,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1208,55** | **1208,55** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,09 | 891,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 310,03 | 310,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4185,45** | **4185,45** |
| 4 | Ц13-080305-1002<br>13-080305-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | **1,0000** | | **829,77** | **829,77** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **787,93** | **787,93** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,39** | **56,39** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,50** | **5,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 386,72 | 386,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,32 | 97,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,81** | **1313,81** |
| 5 | Ц13-080305-0301<br>13-080305-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | шт. | **7,0000** | | **1695,12** | **11865,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **685,10** | **4795,69** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **449,35** | **3145,43** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **883,90** | **6187,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 377,53 | 2642,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,81 | 1160,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2238,46** | **15669,21** |