1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
26	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	**1,4400**		**60,78**	**87,52**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**40,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1,49**
		Итого материалов:				**31,80**	**45,79**
		Накладные расходы	%	--		18,46	26,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	9,13
		Сметная стоимость:				**85,58**	**123,23**
27	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**1,4400**		**95,71**	**137,83**
		Итого оплата труда:				**13,18**	**18,98**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**1,93**
		Итого материалов:				**81,45**	**117,29**
		Накладные расходы	%	--		11,51	16,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	12,35
		Сметная стоимость:				**115,80**	**166,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ							**225,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**43,15**
		Сметная прибыль	Тенге				**21,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**289,98**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Щит учтено-распределительный навесной**	шт.	**1,0000**		**2768,66**	**2768,66**
		Итого оплата труда:				**2094,00**	**2094,00**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**938,07**
		Итого материалов:				**65,35**	**65,35**
		Накладные расходы	%	--		1051,63	1051,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,62	305,62
		Сметная стоимость:				**4125,91**	**4125,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ЦІЗ-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**6,0000**		**1789,68**	**10738,07**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**5080,86**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**122,50**
		Итого материалов:				**922,45**	**5534,71**
		Накладные расходы	%	--		453,68	2722,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,47	1076,81
		Сметная стоимость:				**2422,83**	**14536,99**
3	ЦІЗ-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**1,0000**		**2984,33**	**2984,33**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1713,67**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82,16**
		Итого материалов:				**1208,55**	**1208,55**
		Накладные расходы	%	--		891,09	891,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,03	310,03
		Сметная стоимость:				**4185,45**	**4185,45**
4	ЦІЗ-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**1,0000**		**829,77**	**829,77**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**787,93**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56,39**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		386,72	386,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	97,32
		Сметная стоимость:				**1313,81**	**1313,81**
5	ЦІЗ-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**7,0000**		**1695,12**	**11865,83**
		Итого оплата труда:				**685,10**	**4795,69**
		Итого эксплуатация машин:				**449,35**	**3145,43**
		Итого материалов:				**883,90**	**6187,29**
		Накладные расходы	%	--		377,53	2642,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,81	1160,68
		Сметная стоимость:				**2238,46**	**15669,21**
6	ЦІЗ-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**5,0000**		**270,29**	**1351,43**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1283,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11,28**
		Итого материалов:				**12,07**	**60,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		126,01	630,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	158,52
		Сметная стоимость:				**428,00**	**2140,02**
7	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**7,0000**		**270,29**	**1892,00**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1797,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**15,79**
		Итого материалов:				**12,07**	**84,49**
		Накладные расходы	%	--		126,01	882,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	221,93
		Сметная стоимость:				**428,00**	**2996,02**
8	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**28,0000**		**322,75**	**9037,06**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**8425,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**63,16**
		Итого материалов:				**20,41**	**571,37**
		Накладные расходы	%	--		147,93	4141,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	1054,32
		Сметная стоимость:				**508,33**	**14233,35**
9	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	**8,0000**		**1024,09**	**8192,76**
		Итого оплата труда:				**726,56**	**5812,48**
		Итого материалов:				**297,53**	**2380,28**
		Накладные расходы	%	--		350,91	2807,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,00	880,00
		Сметная стоимость:				**1485,01**	**11880,06**
10	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**1355,26**	**4065,77**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**1305,27**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**24,05**
		Итого материалов:				**914,75**	**2744,26**
		Накладные расходы	%	--		251,58	754,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	385,64
		Сметная стоимость:				**1735,38**	**5206,14**
11	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Потолочные розетки.Монтаж**	шт.	**8,0000**		**322,75**	**2582,02**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**2407,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**18,04**
		Итого материалов:				**20,41**	**163,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,93	1183,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	301,23
		Сметная стоимость:				**508,33**	**4066,67**
12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**41,0000**		**309,35**	**12683,46**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**7636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**452,55**
		Итого материалов:				**114,27**	**4685,05**
		Накладные расходы	%	--		96,21	3944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1330,25
		Сметная стоимость:				**438,01**	**17958,40**
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**16,0000**		**59,26**	**948,13**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**672,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**9,02**
		Итого материалов:				**16,87**	**269,85**
		Накладные расходы	%	--		21,26	340,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	103,07
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1391,41**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**26,0000**		**69,69**	**1811,86**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**1315,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**29,32**
		Итого материалов:				**18,36**	**477,48**
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	ЦІЗ-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
18	ЦІЗ-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**35,0000**		**174,73**	**6115,72**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**4253,58**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**602,92**
		Итого материалов:				**40,39**	**1413,61**
		Накладные расходы	%	--		61,63	2157,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	661,82
		Сметная стоимость:				**255,27**	**8934,57**
19	ЦІЗ-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**1108,96**	**3326,87**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**2373,03**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**402,28**
		Итого материалов:				**221,95**	**665,85**
		Накладные расходы	%	--		399,93	1199,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	362,13
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**4888,78**
20	Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015	**Перекидка провода**	км линии	**0,0200**		**23093,41**	**461,87**
		Итого оплата труда:				**20754,88**	**415,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2193,35**	**43,87**
		Итого материалов:				**1189,98**	**23,80**
		Накладные расходы	%	--		14327,89	286,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,70	59,87
		Сметная стоимость:				**40415,00**	**808,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**159938,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**48883,26**
		Сметная прибыль	Тенге				**16705,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				225527,81
			Тенге				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
21	С123-070201-0309 23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**1,0000**		**7909,57**	**7909,57**
		Накладные расходы	%	--		335,37	335,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,59	659,59
		Сметная стоимость:		**1,0000**		**8904,53**	**8904,53**
22	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.			**1373,04**	**1373,04**
		Накладные расходы	%	--		58,22	58,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,50	114,50
		Сметная стоимость:		**2,0000**		**1545,76**	**1545,76**
23	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.			**419,34**	**838,68**
		Накладные расходы	%	--		17,78	35,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	69,94
		Сметная стоимость:		**4,0000**		**472,09**	**944,18**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.			**3580,17**	**14320,68**
		Накладные расходы	%	--		151,80	607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	1194,23
		Сметная стоимость:		**1,0000**		**4030,53**	**16122,11**
25	С123-070501-0206 23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.			**12386,45**	**12386,45**
		Накладные расходы	%	--		525,19	525,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	1032,93
		Сметная стоимость:				**13944,57**	**13944,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**6,0000**		**717,09**	**4302,54**
		Накладные расходы	%	--		30,40	182,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	358,80
		Сметная стоимость:				**807,29**	**4843,77**
27	С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.	**1,0000**		**787,34**	**787,34**
		Накладные расходы	%	--		33,38	33,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	65,66
		Сметная стоимость:				**886,38**	**886,38**
28	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**5,0000**		**246,98**	**1234,90**
		Накладные расходы	%	--		10,47	52,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,60	102,98
		Сметная стоимость:				**278,05**	**1390,24**
29	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**7,0000**		**259,21**	**1814,47**
		Накладные расходы	%	--		10,99	76,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	151,31
		Сметная стоимость:				**291,82**	**2042,72**
30	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	**28,0000**		**340,73**	**9540,44**
		Накладные расходы	%	--		14,45	404,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	795,60
		Сметная стоимость:				**383,59**	**10740,55**
31	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3**	шт	**3,0000**		**225,09**	**675,27**
		Накладные расходы	%	--		9,54	28,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,77	56,31
		Сметная стоимость:				**253,40**	**760,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4**	шт	**5,0000**		**296,46**	**1482,30**
		Накладные расходы	%	--		12,57	62,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	123,61
		Сметная стоимость:				**333,75**	**1668,76**
33	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	**3,0000**		**150,98**	**452,94**
		Накладные расходы	%	--		6,40	19,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	37,77
		Сметная стоимость:				**169,97**	**509,92**
34	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка КУВ-1М**	шт.	**40,0000**		**31,75**	**1270,00**
		Накладные расходы	%	--		1,35	53,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,65	105,91
		Сметная стоимость:				**35,74**	**1429,76**
35	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	**27,0000**		**36,96**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		1,57	42,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	83,22
		Сметная стоимость:				**41,61**	**1123,45**
36	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	шт.	**8,0000**		**214,25**	**1714,00**
		Накладные расходы	%	--		9,08	72,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	142,93
		Сметная стоимость:				**241,20**	**1929,61**
37	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	**0,8000**		**416,00**	**332,80**
		Накладные расходы	%	--		17,64	14,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	27,75
		Сметная стоимость:				**468,33**	**374,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	8		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	8		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**
		Накладные расходы	%	8		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	8		8576,36	1715,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	3373,58
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**45543,40**
42	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0260**		**110890,61**	**2883,16**
		Накладные расходы	%	8		4701,76	122,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	240,43
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**3245,83**
43	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0200**		**296963,04**	**5939,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12591,23	251,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	495,29
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**6686,37**
44	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**13,0000**		**39,84**	**517,92**
		Накладные расходы	%	--		1,69	21,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	43,19
		Сметная стоимость:				**44,85**	**583,07**
45	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ лиаметром 20мм**	м	**25,0000**		**52,09**	**1302,25**
		Накладные расходы	%	--		2,21	55,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
47	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0362**		**173445,36**	**6270,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	265,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	522,87
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**7058,77**
48	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0441**		**195064,13**	**8602,33**
		Накладные расходы	%	--		8270,72	364,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	717,37
		Сметная стоимость:				**219601,64**	**9684,43**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кронштейн анкерный СА-16**	шт	**1,0000**		**375,00**	**375,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,90	15,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,17**	**422,17**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Металлическая лента Г207**	м	**1,0000**		**13,64**	**13,64**
		Накладные расходы	%	--		0,58	0,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	1,14
		Сметная стоимость:				**15,36**	**15,36**
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Скрепа NC20**	шт	**1,0000**		**153,57**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		6,51	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,81	12,81
		Сметная стоимость:				**172,89**	**172,89**
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Анкерный зажим DN123**	шт	**1,0000**		**1136,61**	**1136,61**
		Накладные расходы	%	--		48,19	48,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	94,78
		Сметная стоимость:				**1279,58**	**1279,58**
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ответвительный зажим Р616R**	шт	**4,0000**		**1413,39**	**5653,57**
		Накладные расходы	%	--		59,93	239,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	471,46
		Сметная стоимость:				**1591,19**	**6364,75**
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стяжной хомут Е778**	шт	**2,0000**		**76,79**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		3,26	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	12,81
		Сметная стоимость:				**86,44**	**172,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**161948,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**6866,63**
		Сметная прибыль	Тенге				**13505,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**182320,59**

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

55	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	км траншеи	**0,0130**		**498207,67**	**6476,70**
		Итого оплата труда:				**281132,43**	**3654,72**
		Итого эксплуатация машин:				**289492,18**	**3763,40**
		Накладные расходы	%	--		194318,00	2526,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55402,05	720,23
		Сметная стоимость:				**747927,72**	**9723,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м**	км траншеи	**0,0650**		**-75932,62**	**-4935,62**
		Итого оплата труда:				**-58294,07**	**-3789,11**
		Итого эксплуатация машин:				**-23581,54**	**-1532,80**
		Накладные расходы	%	--		-39132,09	-2543,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-598,34
		Сметная стоимость:				**-124269,89**	**-8077,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1541,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**-17,45**
		Сметная прибыль	Тенге				**121,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1645,52**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 178

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8.Навесы

109	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки с опрными пластинами.Монтаж**	т конструкций	**0,5687**		**16756,80**	**9529,76**
		Итого оплата труда:				**9636,79**	**5480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**7588,28**	**4315,53**
		Итого материалов:				**1526,02**	**867,86**
		Накладные расходы	%	--		6828,13	3883,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,79	1073,04
		Сметная стоимость:				**25471,73**	**14486,03**
110	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,5687**		**2050,51**	**1166,14**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**801,78**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**216,80**
		Итого материалов:				**260,32**	**148,05**
		Накладные расходы	%	--		981,93	558,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	137,97
		Сметная стоимость:				**3275,03**	**1862,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки из труб диаметром 299х8мм**	м	**8,7000**		**10745,49**	**93485,76**
		Накладные расходы	%	--		455,61	3963,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,09	7795,96
		Сметная стоимость:				**12097,19**	**105245,52**
112	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0692**		**180412,33**	**12491,75**
		Накладные расходы	%	--		7649,48	529,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15044,95	1041,71
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**14063,11**
113	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,4232**		**21834,87**	**9239,43**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5403,96**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**3361,93**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1233,42**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3822,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	1044,94
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**14106,67**
114	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,4232**		**9043,55**	**3826,78**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2517,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**607,16**
		Итого материалов:				**1662,03**	**703,29**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1760,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	446,97
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**6034,12**
115	С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,4232**		**260190,90**	**110099,78**
		Накладные расходы	%	--		11032,09	4668,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21697,84	9181,44
		Сметная стоимость:				**292920,83**	**123949,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Горизонтальное обрамление из уголка.Монтаж**	т конструкций	**0,0528**		**59769,39**	**3154,63**
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**2510,27**
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**744,62**
		Итого материалов:				**1683,40**	**88,85**
		Накладные расходы	%	--		32727,00	1727,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	390,56
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**5272,52**
117	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,0528**		**4914,47**	**259,39**
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**171,95**
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**43,13**
		Итого материалов:				**841,03**	**44,39**
		Накладные расходы	%	--		2276,59	120,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	30,36
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**409,91**
118	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0528**		**173445,36**	**9154,45**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	388,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	763,41
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**10306,00**
119	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**20,7000**		**3226,85**	**66795,89**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**9449,67**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**297,29**
		Итого материалов:				**2760,83**	**57149,27**
		Накладные расходы	%	--		405,20	8387,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,56	6014,69
		Сметная стоимость:				**3922,62**	**81198,31**
120	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	м2 покрытия	**4,5000**		**2215,71**	**9970,68**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**3328,26**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**37,78**
		Итого материалов:				**1470,01**	**6615,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2379,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	988,01
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**13338,18**
121	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз за два раза**	м2	**56,0000**		**123,39**	**6909,63**
		Итого оплата труда:				**21,48**	**1202,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**67,95**
		Итого материалов:				**100,95**	**5653,30**
		Накладные расходы	%	--		17,37	972,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,26	630,57
		Сметная стоимость:				**152,01**	**8512,71**
122	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**25,2000**		**167,21**	**4213,79**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**1837,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**21,65**
		Итого материалов:				**93,86**	**2365,34**
		Накладные расходы	%	--		48,74	1228,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	435,36
		Сметная стоимость:				**233,23**	**5877,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**340297,85**
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль	Тенге				**34389,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**29975,00**
			Тенге				**404662,45**

РАЗДЕЛ 9.Лестница

139	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**12,4400**		**49,78**	**619,32**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**397,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**16,80**
		Итого материалов:				**17,07**	**212,30**
		Накладные расходы	%	--		22,02	273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	71,46
		Сметная стоимость:				**77,55**	**964,73**
140	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,5100**		**6601,73**	**3366,88**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**752,14**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**13,78**
		Итого материалов:				**5111,38**	**2606,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1199,23	611,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	318,28
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**4296,77**
141	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	т конструкций	**0,1429**		**49394,92**	**7058,53**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4196,68**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2507,09**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1096,57**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	801,76
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**10823,72**
142	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	т	**0,1429**		**299947,97**	**42862,56**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1817,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3574,40
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**48254,33**
143	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**2311,97**	**27743,66**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**11412,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**275,39**
		Итого материалов:				**1349,04**	**16188,43**
		Накладные расходы	%	--		641,30	7695,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2835,14
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**38274,39**
144	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**430,89**	**5170,62**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**2207,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**54,49**
		Итого материалов:				**244,07**	**2928,82**
		Накладные расходы	%	--		123,35	1480,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	532,06
		Сметная стоимость:				**598,57**	**7182,85**
145	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	м ограждения	**8,3000**		**2547,58**	**21144,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**9722,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**481,36**
		Итого материалов:				**1342,01**	**11138,67**
		Накладные расходы	%	--		866,25	7189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	2266,78
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**30601,59**
146	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	м2 окрашиваемой поверхности	**5,7600**		**613,15**	**3531,73**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**2933,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3,91**
		Итого материалов:				**103,45**	**595,85**
		Накладные расходы	%	--		316,96	1825,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	428,59
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**5786,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**111498,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**23857,67**
		Сметная прибыль	Тенге				**10828,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**146184,35**

РАЗДЕЛ 14.Двери

195	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	м2 проемов	**2,6250**		**1511,31**	**3967,20**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**3546,23**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**226,49**
		Итого материалов:				**109,93**	**288,57**
		Накладные расходы	%	--		906,20	2378,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	507,68
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**6853,65**
196	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,6250**		**37330,92**	**97993,66**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	4154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	8171,89
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**110320,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**17,0100**		**1180,80**	**20085,37**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**13288,21**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**870,69**
		Итого материалов:				**370,47**	**6301,64**
		Накладные расходы	%	--		537,03	9134,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	2337,62
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**31557,89**
198	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**11,3400**		**6960,27**	**78929,46**
		Накладные расходы	%	--		295,12	3346,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	6582,09
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**88858,16**
199	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,7300**		**11066,73**	**30212,17**
		Накладные расходы	%	--		469,23	1281,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	2519,45
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**34012,62**
200	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,9400**		**7559,19**	**22224,02**
		Накладные расходы	%	--		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**25019,62**
201	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**1,6500**		**3017,71**	**4979,22**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**1746,18**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**197,31**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3128,23**
		Накладные расходы	%	--		787,64	1299,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	502,31
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**6781,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	**1,6500**		**25813,01**	**42591,47**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	1805,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	3551,79
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**47949,13**
203	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	ШТ.	**20,0000**		**428,37**	**8567,40**
		Накладные расходы	%	--		18,16	363,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	714,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**9645,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**309549,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**24707,26**
		Сметная прибыль	Тенге				**26740,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**360997,80**

РАЗДЕЛ 15.Полы

210	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,8000**		**2164,59**	**25542,21**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**10006,40**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**583,60**
		Итого материалов:				**1290,06**	**15222,75**
		Накладные расходы	%	--		630,11	7435,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	2638,20
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**35615,67**
211	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,6260**		**448,66**	**5664,80**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2529,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13,62**
		Итого материалов:				**247,74**	**3127,91**
		Накладные расходы	%	--		146,22	1846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	600,87
		Сметная стоимость:				**642,47**	**8111,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
213	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
		По перекрытию					
217	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,2000**		**2164,59**	**32901,83**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**12889,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**751,76**
		Итого материалов:				**1290,06**	**19608,97**
		Накладные расходы	%	--		630,11	9577,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	3398,36
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**45877,81**
218	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,2640**		**448,66**	**7297,03**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3258,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**17,54**
		Итого материалов:				**247,74**	**4029,17**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2378,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	774,01
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10449,10**
219	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
220	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**307442,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**59679,30**
		Сметная прибыль	Тенге				**29369,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**396491,99**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	шт.	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**9,0000**		**5562,33**	**50060,97**
		Накладные расходы	%	--		235,84	2122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	4174,68
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**56358,24**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**16316,19**	**16316,19**
		Накладные расходы	%	--		691,81	691,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	1360,64
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**18368,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	шт.	**1,0000**		**6302,64**	**6302,64**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**6092,46**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**151,76**
		Итого материалов:				**99,73**	**99,73**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	4103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	832,46
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**11238,20**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	шт.	**1,0000**		**35836,67**	**35836,67**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	1519,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	2988,49
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**40344,64**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	шт.	**1,0000**		**18575,39**	**18575,39**
		Накладные расходы	%	--		787,60	787,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**20912,03**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90"**	шт.	**24,0000**		**44,65**	**1071,60**
		Накладные расходы	%	--		1,89	45,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	89,36
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1206,40**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**34,0000**		**44,65**	**1518,10**
		Накладные расходы	%	--		1,89	64,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	126,60
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1709,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	шт.	**32,0000**		**80,17**	**2565,44**
		Накладные расходы	%	8		3,40	108,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	213,94
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2888,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**612129,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**57729,81**
		Сметная прибыль	Тенге				**53588,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**723448,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**2,0000**		**1187,14**	**2374,28**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**269,40**	**538,81**
		Накладные расходы	%	8		620,16	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	289,17
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**3903,78**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**1,0000**		**1276,66**	**1276,66**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**905,05**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**21,68**
		Итого материалов:				**358,92**	**358,92**
		Накладные расходы	%	8		623,96	623,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	152,05
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**2052,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3650,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**1864,29**
		Сметная прибыль	Тенге				**441,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5956,44**