1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	855,48
		Сметная стоимость:				**642,47**	**11549,01**
193	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**126,2000**		**1691,27**	**213437,94**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**36518,80**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1752,28**
		Итого материалов:				**1394,95**	**176042,30**
		Накладные расходы	%	--		255,41	32232,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	19653,65
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**265324,28**
194	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**135,0340**		**257,67**	**34794,35**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**10586,27**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**72,83**
		Итого материалов:				**178,99**	**24169,94**
		Накладные расходы	%	--		60,69	8195,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	3439,20
		Сметная стоимость:				**343,83**	**46429,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1160323,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**224951,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110822,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1496097,32**
		РАЗДЕЛ 15.Ограждение лоджий					
195	Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**6,9600**		**466,76**	**3248,66**
		Итого оплата труда:				**368,99**	**2568,14**
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**375,70**
		Итого материалов:				**65,60**	**456,61**
		Накладные расходы	%	--		258,65	1800,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,03	403,91
		Сметная стоимость:				**783,44**	**5452,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1348**		**304460,67**	**41047,39**
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1740,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	3423,02
		Сметная стоимость:				**342759,39**	**46210,82**
197	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,1760**		**61,99**	**258,87**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**72,57**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3,42**
		Итого материалов:				**43,96**	**183,59**
		Накладные расходы	%	--		12,45	51,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	24,87
		Сметная стоимость:				**80,39**	**335,71**
198	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0038**		**51791,62**	**199,29**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**152,62**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**19,72**
		Итого материалов:				**7887,01**	**30,35**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	107,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	24,52
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**331,06**
199	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0038**		**172944,47**	**665,49**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	28,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	55,50
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**749,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**45419,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3931,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**53079,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
200	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**4,1920**		**32602,82**	**136671,02**
		Итого оплата труда:				**9263,29**	**38831,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**4744,12**
		Итого материалов:				**22721,66**	**95249,21**
		Накладные расходы	%	--		6722,16	28179,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3146,00	13188,02
		Сметная стоимость:				**42470,97**	**178038,32**
201	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**15,2000**		**1564,97**	**23787,58**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**9745,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**145,22**
		Итого материалов:				**917,67**	**13948,55**
		Накладные расходы	%	--		466,02	7083,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,48	2469,69
		Сметная стоимость:				**2193,48**	**33340,84**
202	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**37,2000**		**1655,03**	**61567,30**
		Итого оплата труда:				**701,42**	**26092,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,63**	**358,20**
		Итого материалов:				**947,39**	**35243,07**
		Накладные расходы	%	--		507,41	18875,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,00	6435,43
		Сметная стоимость:				**2335,44**	**86878,27**
203	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**302,6000**		**411,84**	**124621,74**
		Итого оплата труда:				**407,72**	**123376,25**
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**6055,89**
		Итого материалов:				**0,69**	**208,25**
		Накладные расходы	%	--		250,37	75760,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	16030,61
		Сметная стоимость:				**715,18**	**216413,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1815,6000**		**78,06**	**141725,74**
		Накладные расходы	%	--		3,31	6009,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	11818,79
		Сметная стоимость:				**87,88**	**159553,70**
205	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**276,4000**		**63,59**	**17575,33**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**12355,04**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**187,74**
		Итого материалов:				**18,54**	**5124,53**
		Накладные расходы	%	--		28,23	7802,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	2030,25
		Сметная стоимость:				**99,16**	**27408,41**
206	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,2000**		**205,76**	**5390,86**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**3240,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**46,06**
		Итого материалов:				**81,18**	**2126,81**
		Накладные расходы	%	--		79,37	2079,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	597,63
		Сметная стоимость:				**307,94**	**8067,96**
207	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,1000**		**398,95**	**11609,45**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**8435,89**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**101,76**
		Итого материалов:				**107,46**	**3126,97**
		Накладные расходы	%	--		182,51	5311,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	1353,65
		Сметная стоимость:				**627,98**	**18274,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**809,2000**		**107,71**	**87155,90**
		Итого оплата труда:				**80,97**	**65522,52**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**695,11**
		Итого материалов:				**26,29**	**21276,85**
		Накладные расходы	%	--		50,82	41124,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	10262,41
		Сметная стоимость:				**171,21**	**138542,49**
209	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,5000**		**185,68**	**15132,92**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**9032,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**128,62**
		Итого материалов:				**74,04**	**6034,14**
		Накладные расходы	%	--		71,18	5801,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	1674,72
		Сметная стоимость:				**277,41**	**22608,77**
210	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,2000**		**295,21**	**22495,21**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**11426,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**79,16**
		Итого материалов:				**144,73**	**11028,19**
		Накладные расходы	%	--		98,17	7480,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	2398,09
		Сметная стоимость:				**424,86**	**32374,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**647733,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**205508,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68259,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**921500,34**

РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
211	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,0000**		**885,53**	**23023,69**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**14078,10**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**609,79**
		Итого материалов:				**338,81**	**8809,12**
		Накладные расходы	%	--		346,85	9018,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	2563,34
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**34605,14**
212	Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**381,8000**		**609,63**	**232756,53**
		Итого оплата труда:				**110,19**	**42070,18**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**855,88**
		Итого материалов:				**498,23**	**190222,85**
		Накладные расходы	%	--		88,79	33900,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	21332,59
		Сметная стоимость:				**754,30**	**287989,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**255780,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**42918,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23895,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**322595,11**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
213	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**56,9600**		**233,78**	**13316,17**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**3322,02**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1274,33**
		Итого материалов:				**160,62**	**9149,09**
		Накладные расходы	%	--		46,94	2673,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1279,17
		Сметная стоимость:				**303,17**	**17268,83**
214	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**8,5440**		**20279,67**	**173269,53**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**22720,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**45,81**
		Итого материалов:				**17615,10**	**150503,44**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	21769,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	15603,16
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**210642,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**186585,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**24443,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16882,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**227911,48**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**218,0000**		**1050,51**	**229011,84**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**210283,70**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**24825,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,89**	**2154,98**
		Накладные расходы	%	--		651,87	142106,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	29689,49
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**400808,06**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**218,0000**		**313,74**	**68395,32**
		Накладные расходы	%	--		13,30	2899,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	5703,62
		Сметная стоимость:				**353,21**	**76998,90**
5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**32,8600**		**562,96**	**18498,97**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**16830,22**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1819,73**
		Итого материалов:				**22,09**	**725,76**
		Накладные расходы	%	--		346,34	11380,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	2390,38
		Сметная стоимость:				**982,05**	**32270,18**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**212,0000**		**1558,63**	**330429,56**
		Накладные расходы	%	--		66,09	14010,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	27555,18
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**371994,96**
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	**комплект**	**88,0000**		**524,28**	**46136,64**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1956,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	3847,43
		Сметная стоимость:				**590,23**	**51940,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**22,0000**		**210,66**	**4634,45**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**2469,58**
		Итого материалов:				**98,40**	**2164,87**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1751,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	510,87
		Сметная стоимость:				**313,49**	**6896,68**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1542,88**	**33943,36**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**26312,34**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1581,40**
		Итого материалов:				**283,55**	**6238,03**
		Накладные расходы	%	--		818,44	18005,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4155,92
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**56104,98**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**22,0000**		**7073,95**	**155626,90**
		Накладные расходы	%	--		299,94	6598,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	12978,04
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**175203,52**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**22,0000**		**5547,92**	**122054,24**
		Накладные расходы	%	--		235,23	5175,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	10178,35
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**137407,69**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**26,0000**		**1542,88**	**40114,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**31096,40**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1868,93**
		Итого материалов:				**283,55**	**7372,22**
		Накладные расходы	%	--		818,44	21279,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4911,55
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**66305,89**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**4531,03**	**36248,24**
		Накладные расходы	%	--		192,12	1536,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	3022,81
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**40807,98**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**5562,33**	**100121,94**
		Накладные расходы	%	--		235,84	4245,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	8349,37
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**112716,48**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**16316,19**	**32632,38**
		Накладные расходы	%	--		691,81	1383,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	2721,28
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**36737,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	**шт.**	**2,0000**		**6302,64**	**12605,27**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**12184,91**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**303,52**
		Итого материалов:				**99,73**	**199,45**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	8206,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	1664,92
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**22476,39**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	**шт.**	**2,0000**		**35836,67**	**71673,34**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	3038,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	5976,98
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**80689,27**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	**шт.**	**2,0000**		**18575,39**	**37150,78**
		Накладные расходы	%	--		787,60	1575,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	3098,08
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**41824,05**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90" диаметром 15мм**	**шт.**	**40,0000**		**44,65**	**1786,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	75,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	148,94
		Сметная стоимость:				**50,27**	**2010,66**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,0000**		**44,65**	**3572,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	151,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	297,88

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**50,27**	**4021,33**
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	**шт.**	**52,0000**		**80,17**	**4168,84**
		Накладные расходы	%	--		3,40	176,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	347,65
		Сметная стоимость:				**90,25**	**4693,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1373526,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**258816,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130587,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1762930,18**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1187,14**	**4748,56**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**3620,20**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**86,71**
		Итого материалов:				**269,40**	**1077,62**
		Накладные расходы	%	--		620,16	2480,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	578,34
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**7807,56**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1276,66**	**2553,31**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**358,92**	**717,84**
		Накладные расходы	%	--		623,96	1247,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	304,10
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**4105,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7301,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**882,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11912,89

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,4000**		**1636,09**	**20287,50**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**7950,37**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**118,47**
		Итого материалов:				**988,78**	**12260,93**
		Накладные расходы	%	--		469,04	5816,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	2088,29
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**28191,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**20287,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**5816,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2088,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28191,88**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-4

на холодное водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1775,18**	**24852,55**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**21718,80**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**4408,01**
		Итого материалов:				**12,83**	**179,58**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	14728,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	3166,45
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**42747,12**
2	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**114,02**	**1596,28**

28600

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,83	67,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	133,12
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1797,08**
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1342,71**	**53708,54**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**48113,21**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**7770,77**
		Итого материалов:				**9,86**	**394,57**
		Накладные расходы	%	--		814,24	32569,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	6902,27
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**93180,58**
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**181,51**	**7260,40**
		Накладные расходы	%	--		7,70	307,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	605,46
		Сметная стоимость:				**204,34**	**8173,70**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**372,68**	**745,35**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703,12**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**35,96**
		Итого материалов:				**11,70**	**23,41**
		Накладные расходы	%	--		237,15	474,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	97,57
		Сметная стоимость:				**658,61**	**1317,21**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**2541,29**	**5082,58**
		Накладные расходы	%	--		107,75	215,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	423,85
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**5721,93**

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1542,88**	**3085,76**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**2392,03**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**143,76**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--		818,44	1636,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	377,81
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**5100,45**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**337,29**	**674,58**
		Накладные расходы	%	--		14,30	28,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	56,25
		Сметная стоимость:				**379,72**	**759,44**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	**фильтр**	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**788,86**	**1577,72**
		Накладные расходы	%	--		33,45	66,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	131,57
		Сметная стоимость:				**888,09**	**1776,18**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**391,02**	**782,04**

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				**440,21**	**880,41**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**402,02**	**804,04**
		Накладные расходы	%	--		17,05	34,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	67,05
		Сметная стоимость:				**452,59**	**905,18**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1542,88**	**24686,08**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**19136,24**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1150,11**
		Итого материалов:				**283,55**	**4536,75**
		Накладные расходы	%	--		818,44	13095,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	3022,49
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**40803,62**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**337,29**	**4047,48**
		Накладные расходы	%	--		14,30	171,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	337,53
		Сметная стоимость:				**379,72**	**4556,62**
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**429,23**	**1716,92**
		Накладные расходы	%	--		18,20	72,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	143,18
		Сметная стоимость:				**483,22**	**1932,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**21,88**	**87,52**
		Накладные расходы	%	--		0,93	3,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	7,30
		Сметная стоимость:				**24,63**	**98,53**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**36,92**	**369,20**
		Накладные расходы	%	--		1,57	15,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	30,79
		Сметная стоимость:				**41,56**	**415,64**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**15,50**	**155,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	12,93
		Сметная стоимость:				**17,45**	**174,50**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**26,45**	**423,20**
		Накладные расходы	%	--		1,12	17,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	35,29
		Сметная стоимость:				**29,78**	**476,44**
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**278,77**	**7805,56**
		Накладные расходы	%	--		11,82	330,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	650,92

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					28600
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**313,84**	**8787,44**
		Накладные расходы				**404,51**	**1618,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		17,15	68,60
		Сметная стоимость:	%	8		33,73	134,93
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**455,39**	**1821,58**
		Накладные расходы				**180,40**	**360,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7,65	15,30
		Сметная стоимость:	%	8		15,04	30,09
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**203,09**	**406,19**
		Накладные расходы				**159,49**	**318,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6,76	13,52
		Сметная стоимость:	%	8		13,30	26,60
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**2,0000**		**179,55**	**359,11**
		Итого оплата труда:				**623,38**	**1246,76**
		Итого материалов:				**244,85**	**489,70**
		Накладные расходы				**378,53**	**757,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		180,59	361,18
		Сметная стоимость:	%	8		64,32	128,64
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**868,29**	**1736,58**
						11,86	**35,58**

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**17,32**	**173,20**
		Накладные расходы	%	--		0,73	7,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	14,44
		Сметная стоимость:				**19,50**	**194,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**7,29**	**182,25**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	15,20
		Сметная стоимость:				**8,21**	**205,18**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	**км трубопровода**	**0,0180**		**187337,09**	**3372,07**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**2832,14**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**775,00**
		Итого материалов:				**1213,74**	**21,85**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	1976,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	427,87
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**5776,24**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,1800**		**134,84**	**2451,39**
		Накладные расходы	%	--		5,72	103,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	204,43
		Сметная стоимость:				**151,80**	**2759,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**150764,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**67352,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				17449,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				235565,53

28600

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-5

на горячее водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1775,18**	**55030,65**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**48091,63**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**9760,60**
		Итого материалов:				**12,83**	**397,65**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	32612,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	7011,43
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**94654,34**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**31,0000**		**125,85**	**3901,35**
		Накладные расходы	%	--		5,34	165,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	325,34
		Сметная стоимость:				**141,68**	**4392,11**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**21,88**	**175,04**
		Накладные расходы	%	--		0,93	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	14,60
		Сметная стоимость:				**24,63**	**197,06**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**15,50**	**341,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,66	14,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	28,44
		Сметная стоимость:				**17,45**	**383,90**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1542,88**	**18514,56**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**14352,18**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**862,58**
		Итого материалов:				**283,55**	**3402,56**
		Накладные расходы	%	--		818,44	9821,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2266,87
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**30602,72**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**765,36**	**9184,32**
		Накладные расходы	%	--		32,45	389,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	765,90
		Сметная стоимость:				**861,64**	**10339,63**
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				**313,84**	**7532,09**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7,29**	**174,96**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	14,59
		Сметная стоимость:				**8,21**	**196,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**94012,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**43301,36**

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				10985,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				148298,81

28600

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-6

на канализация бытовая

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**518,82**	**6225,83**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**6188,83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**10,23**
		Итого материалов:				**2,52**	**30,20**
		Накладные расходы	%	--		346,71	4160,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	830,91
		Сметная стоимость:				**934,77**	**11217,26**
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**12,0000**		**320,61**	**3847,32**
		Накладные расходы	%	--		13,59	163,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	320,84
		Сметная стоимость:				**360,94**	**4331,28**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**502,56**	**15076,90**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**14847,75**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**61,85**
		Итого материалов:				**6,23**	**187,04**
		Накладные расходы	%	--		332,92	9987,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	2005,16
		Сметная стоимость:				**902,32**	**27069,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**30,0000**		**1034,71**	**31041,30**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1316,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2588,60
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**34946,05**
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске**	**м трубопровода**	**24,0000**		**502,56**	**12061,52**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**11878,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**49,48**
		Итого материалов:				**6,23**	**149,63**
		Накладные расходы	%	--		332,92	7990,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	1604,12
		Сметная стоимость:				**902,32**	**21655,69**
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**24,0000**		**1034,71**	**24833,04**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1052,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2070,88
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**27956,84**
7	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**351,95**	**2111,70**
		Накладные расходы	%	--		14,92	89,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	176,10
		Сметная стоимость:				**396,22**	**2377,33**
8	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**112,11**	**672,66**

28600

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,75	28,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	56,09
		Сметная стоимость:				**126,21**	**757,28**
9	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**		**69,29**	**831,48**
		Накладные расходы	%	--		2,94	35,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	69,34
		Сметная стоимость:				**78,01**	**936,07**
10	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**249,86**	**999,44**
		Накладные расходы	%	--		10,59	42,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	83,35
		Сметная стоимость:				**281,29**	**1125,16**
11	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**441,99**	**883,98**
		Накладные расходы	%	--		18,74	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	73,72
		Сметная стоимость:				**497,59**	**995,18**
12	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**144,92**	**579,68**
		Накладные расходы	%	--		6,14	24,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	48,34
		Сметная стоимость:				**163,15**	**652,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**78,39**	**313,56**
		Накладные расходы	%	--		3,32	13,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	26,15
		Сметная стоимость:				**88,25**	**353,00**
14	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**		**208,68**	**2504,16**
		Накладные расходы	%	--		8,85	106,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,40	208,83
		Сметная стоимость:				**234,93**	**2819,16**
15	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**115,71**	**231,42**
		Накладные расходы	%	--		4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	19,30
		Сметная стоимость:				**130,27**	**260,53**
16	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2487,41**	**9949,63**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**7750,36**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**460,30**
		Итого материалов:				**492,42**	**1969,66**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	5301,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	1220,10
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**16471,30**
17	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**4,0000**		**11282,18**	**45128,72**
		Накладные расходы	%	--		478,36	1913,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	3763,37

28600