1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**864,81**	**40645,94**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**965,49**
		Итого материалов:				**1519,58**	**71420,03**
		Накладные расходы	%	--		640,74	30114,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,06	11423,79
		Сметная стоимость:				**3281,30**	**154221,17**
86	Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**6,8000**		**2721,82**	**18508,35**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**5880,69**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**139,69**
		Итого материалов:				**1843,89**	**12538,42**
		Накладные расходы	%	--		654,49	4450,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,10	1836,71
		Сметная стоимость:				**3646,41**	**24795,57**
87	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	**4,3040**		**9129,44**	**39293,11**
		Накладные расходы	%	--		387,09	1666,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	3276,73
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**44235,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**170484,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**36231,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16537,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**223252,61**
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
88	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**5,0000**		**2975,76**	**14878,80**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**7888,41**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2936,63**
		Итого материалов:				**949,49**	**4747,45**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	5737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1649,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**22265,36**
89	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**9,0000**		**4506,56**	**40559,05**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**21969,84**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**7108,40**
		Итого материалов:				**1464,22**	**13178,02**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	15941,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4520,04
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**61020,54**
90	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**73,2000**		**5064,15**	**370695,78**
		Накладные расходы	%	--		214,72	15717,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	30913,06
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**417326,34**
91	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**
92	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1620**		**416672,97**	**67484,35**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**6423,70**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**829,96**
		Итого материалов:				**372768,36**	**60373,56**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	7019,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	5960,32
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**80464,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,1620**		**103445,17**	**16753,98**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	710,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1397,15
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**18861,50**
94	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,3110**		**25713,35**	**7996,85**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1442,41**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**278,93**
		Итого материалов:				**20399,67**	**6344,30**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1068,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	725,21
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**9790,36**
95	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0490**		**148173,19**	**7261,23**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	307,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	605,53
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**8174,63**
96	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0156**		**149630,18**	**2332,44**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	98,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	194,51
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**2625,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**541293,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47166,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47076,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**635537,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7					
97	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**2975,76**	**11903,04**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**6310,73**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2349,30**
		Итого материалов:				**949,49**	**3797,96**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**17812,29**
98	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**4506,56**	**36052,49**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**19528,75**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**6318,58**
		Итого материалов:				**1464,22**	**11713,79**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**54240,48**
99	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**51,3600**		**5064,15**	**260094,74**
		Накладные расходы	%	--		214,72	11028,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	21689,82
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**292812,58**
100	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытия железобетонные многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	м2	**9,7200**		**4628,93**	**44993,20**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1907,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	3752,07
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**50652,98**
102	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0855**		**416672,97**	**35629,71**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**3391,52**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**438,19**
		Итого материалов:				**372768,36**	**31875,42**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	3706,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	3146,87
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**42482,71**
103	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,0855**		**103445,17**	**8845,60**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	375,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	737,65
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**9958,30**
104	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,2800**		**25713,35**	**7199,74**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1298,63**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**251,12**
		Итого материалов:				**20399,67**	**5711,91**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	961,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	652,92
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**8814,47**
105	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0267**		**148173,19**	**3960,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6282,54	167,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	330,29
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**4458,89**
106	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0206**		**149630,18**	**3082,08**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	130,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	257,02
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**3469,78**
107	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0131**		**13766,44**	**179,98**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**169,95**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**8,98**
		Итого материалов:				**275,40**	**3,60**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	93,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	21,88
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**295,42**
108	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**447945,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**38657,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38928,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**525531,34**

РАЗДЕЛ 9.Лестница

1	2	3	4	5	6	7	8
123	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,1728**		**21834,87**	**3773,07**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2206,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1372,90**
		Итого материалов:				**2914,84**	**503,69**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1560,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	426,72
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**5760,68**
124	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,1728**		**9043,55**	**1562,73**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1028,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**247,94**
		Итого материалов:				**1662,03**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	718,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	182,53
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**2464,13**
125	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,1728**		**260494,47**	**45013,44**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	1908,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	3753,76
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**50675,78**
126	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	**0,5293**		**49394,92**	**26144,63**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**15544,40**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**9286,20**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4061,66**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	10976,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2969,69
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**40090,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	т	**0,5293**		**243523,94**	**128896,73**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	5465,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	10748,96
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**145110,91**
128	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1398**		**51791,62**	**7239,02**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5543,67**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**716,26**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1102,38**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3895,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	890,76
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12025,30**
129	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0077**		**172944,47**	**1331,67**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	111,05
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**1499,19**
130	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0057**		**181323,04**	**1024,84**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	43,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	85,46
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**1153,75**
131	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	**0,1184**		**178133,15**	**21098,09**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	894,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	1759,41
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**23752,06**
132	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0080**		**199173,04**	**1589,40**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	67,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	132,54
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**1789,33**
133	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0201**		**39397,55**	**790,31**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**589,58**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**99,59**
		Итого материалов:				**5915,26**	**118,66**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	415,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	96,44
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**1301,92**
134	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0201**		**173673,04**	**3483,88**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	290,53
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**3922,13**
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**18834,19**	**5650,26**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**327,63**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**195,02**
		Итого материалов:				**17247,29**	**5174,19**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	484,44
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**6539,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	м2 горизонтальной проекции	**8,0388**		**3651,12**	**29350,60**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**28501,53**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**867,14**
		Итого материалов:				**49,13**	**394,99**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	19011,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	3868,93
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**52230,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**276948,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**45566,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25801,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**348316,42**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 185

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
45	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	м3	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
47	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
48	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58735,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5123,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69172,09**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
50	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**301,64**	**603,28**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**304,05**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**300,53**
		Итого материалов:				**36,17**	**72,35**
		Накладные расходы	%	--		111,20	222,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	66,05
		Сметная стоимость:				**445,87**	**891,73**
51	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,0280**		**67609,15**	**1893,06**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	80,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	157,87
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**2131,19**
52	Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**5796,57**	**11593,14**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**4806,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**2053,57**
		Итого материалов:				**2619,80**	**5239,60**
		Накладные расходы	%	--		1801,45	3602,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	1215,68
		Сметная стоимость:				**8205,86**	**16411,73**
53	Е11-070508-0104 11-070508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	**25,0000**		**7081,42**	**177035,40**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**79319,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**29759,93**
		Итого материалов:				**3021,58**	**75539,59**
		Накладные расходы	%	--		2354,08	58852,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	18871,00
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**254758,50**
54	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 1**	шт	**1,0000**		**157275,89**	**157275,89**
		Накладные расходы	%	--		6668,50	6668,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13115,55	13115,55
		Сметная стоимость:				**177059,94**	**177059,94**
55	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 1-1**	шт	**1,0000**		**144149,11**	**144149,11**
		Накладные расходы	%	--		6111,92	6111,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12020,88	12020,88
		Сметная стоимость:				**162281,91**	**162281,91**
56	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 2**	шт	**1,0000**		**91022,32**	**91022,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3859,35	3859,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7590,53	7590,53
		Сметная стоимость:				**102472,20**	**102472,20**
57	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 2-1**	шт	**1,0000**		**84458,04**	**84458,04**
		Накладные расходы	%	--		3581,02	3581,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7043,12	7043,12
		Сметная стоимость:				**95082,18**	**95082,18**
58	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 3**	шт	**2,0000**		**142786,61**	**285573,21**
		Накладные расходы	%	--		6054,15	12108,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11907,26	23814,52
		Сметная стоимость:				**160748,02**	**321496,04**
59	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 3-1**	шт	**2,0000**		**107864,29**	**215728,57**
		Накладные расходы	%	--		4573,45	9146,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8995,02	17990,04
		Сметная стоимость:				**121432,75**	**242865,50**
60	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 4**	шт	**1,0000**		**137461,61**	**137461,61**
		Накладные расходы	%	--		5828,37	5828,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11463,20	11463,20
		Сметная стоимость:				**154753,18**	**154753,18**
61	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 5**	шт	**1,0000**		**77771,43**	**77771,43**
		Накладные расходы	%	--		3297,51	3297,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6485,51	6485,51
		Сметная стоимость:				**87554,45**	**87554,45**
62	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 6**	шт	**1,0000**		**123095,54**	**123095,54**
		Накладные расходы	%	--		5219,25	5219,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10265,18	10265,18
		Сметная стоимость:				**138579,97**	**138579,97**
63	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 6-1**	шт	**1,0000**		**101672,32**	**101672,32**
		Накладные расходы	%	--		4310,91	4310,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8478,66	8478,66
		Сметная стоимость:				**114461,89**	**114461,89**
64	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 7**	шт	**1,0000**		**185263,39**	**185263,39**
		Накладные расходы	%	--		7855,17	7855,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15449,48	15449,48
		Сметная стоимость:				**208568,05**	**208568,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 7-1**	шт	**1,0000**		**116780,36**	**116780,36**
		Накладные расходы	%	--		4951,49	4951,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9738,55	9738,55
		Сметная стоимость:				**131470,39**	**131470,39**
66	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 8**	шт	**2,0000**		**32445,54**	**64891,07**
		Накладные расходы	%	--		1375,69	2751,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,70	5411,40
		Сметная стоимость:				**36526,92**	**73053,85**
67	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 8-1**	шт	**2,0000**		**20433,93**	**40867,86**
		Накладные расходы	%	--		866,40	1732,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,03	3408,05
		Сметная стоимость:				**23004,35**	**46008,71**
68	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 9**	шт	**1,0000**		**122476,79**	**122476,79**
		Накладные расходы	%	--		5193,02	5193,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10213,58	10213,58
		Сметная стоимость:				**137883,39**	**137883,39**
69	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 9-1**	шт	**1,0000**		**100309,82**	**100309,82**
		Накладные расходы	%	--		4253,14	4253,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8365,04	8365,04
		Сметная стоимость:				**112927,99**	**112927,99**
70	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 10**	шт	**1,0000**		**146750,00**	**146750,00**
		Накладные расходы	%	--		6222,20	6222,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12237,78	12237,78
		Сметная стоимость:				**165209,98**	**165209,98**
71	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 10-1**	шт	**1,0000**		**110343,75**	**110343,75**
		Накладные расходы	%	--		4678,57	4678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9201,79	9201,79
		Сметная стоимость:				**124224,11**	**124224,11**
72	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 11**	шт	**1,0000**		**175727,68**	**175727,68**
		Накладные расходы	%	--		7450,85	7450,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14654,28	14654,28
		Сметная стоимость:				**197832,81**	**197832,81**
73	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 12**	шт	**1,0000**		**60062,50**	**60062,50**
		Накладные расходы	%	--		2546,65	2546,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5008,73	5008,73
		Сметная стоимость:				**67617,88**	**67617,88**
74	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 13**	шт	**1,0000**		**87554,46**	**87554,46**
		Накладные расходы	%	--		3712,31	3712,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7301,34	7301,34
		Сметная стоимость:				**98568,12**	**98568,12**
75	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая 3НС 14**	шт	**2,0000**		**61919,64**	**123839,29**
		Накладные расходы	%	--		2625,39	5250,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5163,60	10327,21
		Сметная стоимость:				**69708,64**	**139417,28**
76	Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**4799,91**	**19199,64**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**9335,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**4315,66**
		Итого материалов:				**1654,78**	**6619,11**
		Накладные расходы	%	--		1714,28	6857,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	2084,54
		Сметная стоимость:				**7035,33**	**28141,32**
77	Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**5271,43**	**10542,86**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**5288,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**2307,99**
		Итого материалов:				**1763,30**	**3526,60**
		Накладные расходы	%	--		1935,07	3870,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	1153,04
		Сметная стоимость:				**7783,01**	**15566,02**
78	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая ВС 1**	шт	**1,0000**		**119041,96**	**119041,96**
		Накладные расходы	%	--		5047,38	5047,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9927,15	9927,15
		Сметная стоимость:				**134016,49**	**134016,49**
79	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая ВС 1-1**	шт	**1,0000**		**115715,18**	**115715,18**
		Накладные расходы	%	--		4906,32	4906,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9649,72	9649,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**130271,22**	**130271,22**
80	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая ВС 2,ВС2-1**	шт	**3,0000**		**73816,96**	**221450,89**
		Накладные расходы	%	--		3129,84	9389,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6155,74	18467,23
		Сметная стоимость:				**83102,55**	**249307,64**
81	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Панель стеновая ВС 4**	шт	**1,0000**		**84516,07**	**84516,07**
		Накладные расходы	%	--		3583,48	3583,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7047,96	7047,96
		Сметная стоимость:				**95147,52**	**95147,52**
82	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	м3 кладки	**0,4000**		**19814,87**	**7925,95**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**1432,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**570,99**
		Итого материалов:				**15149,00**	**6059,60**
		Накладные расходы	%	--		2736,41	1094,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	721,64
		Сметная стоимость:				**24355,38**	**9742,15**
83	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва	**167,6000**		**122,95**	**20606,14**
		Итого оплата труда:				**51,99**	**8713,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**301,32**
		Итого материалов:				**70,02**	**11734,91**
		Накладные расходы	%	--		38,87	6514,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	2169,63
		Сметная стоимость:				**174,76**	**29289,94**
84	Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	**167,6000**		**660,09**	**110630,98**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**27343,65**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**24856,10**
		Итого материалов:				**380,92**	**63842,41**
		Накладные расходы	%	--		133,60	22391,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	10641,77
		Сметная стоимость:				**857,18**	**143663,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3653829,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**243141,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**311757,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4208729,14**
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
85	Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**47,0000**		**2397,51**	**112682,77**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**40645,94**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**965,49**
		Итого материалов:				**1519,58**	**71420,03**
		Накладные расходы	%	--		640,74	30114,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,06	11423,79
		Сметная стоимость:				**3281,30**	**154221,17**
86	Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**6,8000**		**2721,82**	**18508,35**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**5880,69**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**139,69**
		Итого материалов:				**1843,89**	**12538,42**
		Накладные расходы	%	--		654,49	4450,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,10	1836,71
		Сметная стоимость:				**3646,41**	**24795,57**
87	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	**4,3040**		**9129,44**	**39293,11**
		Накладные расходы	%	--		387,09	1666,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	3276,73
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**44235,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**170484,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**36231,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16537,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**223252,61**
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
88	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**5,0000**		**2975,76**	**14878,80**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**7888,41**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2936,63**
		Итого материалов:				**949,49**	**4747,45**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	5737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1649,29
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**22265,36**
89	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**9,0000**		**4506,56**	**40559,05**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**21969,84**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**7108,40**
		Итого материалов:				**1464,22**	**13178,02**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	15941,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4520,04
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**61020,54**
90	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**73,2000**		**5064,15**	**370695,78**
		Накладные расходы	%	--		214,72	15717,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	30913,06
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**417326,34**
91	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1620**		**416672,97**	**67484,35**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**6423,70**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**829,96**
		Итого материалов:				**372768,36**	**60373,56**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	7019,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	5960,32
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**80464,26**
93	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,1620**		**103445,17**	**16753,98**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	710,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1397,15
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**18861,50**
94	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,3110**		**25713,35**	**7996,85**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1442,41**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**278,93**
		Итого материалов:				**20399,67**	**6344,30**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1068,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	725,21
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**9790,36**
95	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0490**		**148173,19**	**7261,23**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	307,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	605,53
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**8174,63**
96	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0156**		**149630,18**	**2332,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6344,32	98,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	194,51
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**2625,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**541293,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47166,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47076,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**635537,12**

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7

97	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**2975,76**	**11903,04**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**6310,73**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2349,30**
		Итого материалов:				**949,49**	**3797,96**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**17812,29**
98	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**4506,56**	**36052,49**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**19528,75**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**6318,58**
		Итого материалов:				**1464,22**	**11713,79**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**54240,48**
99	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**51,3600**		**5064,15**	**260094,74**
		Накладные расходы	%	--		214,72	11028,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	21689,82
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**292812,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**
101	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытия железобетонные многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	м2	**9,7200**		**4628,93**	**44993,20**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1907,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	3752,07
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**50652,98**
102	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0855**		**416672,97**	**35629,71**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**3391,52**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**438,19**
		Итого материалов:				**372768,36**	**31875,42**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	3706,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	3146,87
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**42482,71**
103	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,0855**		**103445,17**	**8845,60**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	375,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	737,65
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**9958,30**
104	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,2800**		**25713,35**	**7199,74**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1298,63**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**251,12**
		Итого материалов:				**20399,67**	**5711,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3435,04	961,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	652,92
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**8814,47**
105	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0267**		**148173,19**	**3960,67**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	167,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	330,29
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**4458,89**
106	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0206**		**149630,18**	**3082,08**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	130,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	257,02
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**3469,78**
107	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0131**		**13766,44**	**179,98**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**169,95**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**8,98**
		Итого материалов:				**275,40**	**3,60**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	93,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	21,88
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**295,42**
108	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**447945,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**38657,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**38928,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**525531,34**

РАЗДЕЛ 9.Лестница

123	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,1728**		**21834,87**	**3773,07**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2206,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1372,90**
		Итого материалов:				**2914,84**	**503,69**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1560,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	426,72
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**5760,68**
124	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,1728**		**9043,55**	**1562,73**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1028,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**247,94**
		Итого материалов:				**1662,03**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	718,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	182,53
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**2464,13**
125	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,1728**		**260494,47**	**45013,44**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	1908,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	3753,76
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**50675,78**
126	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	**0,5293**		**49394,92**	**26144,63**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**15544,40**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**9286,20**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4061,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20737,76	10976,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2969,69
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**40090,77**
127	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	т	**0,5293**		**243523,94**	**128896,73**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	5465,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	10748,96
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**145110,91**
128	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1398**		**51791,62**	**7239,02**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5543,67**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**716,26**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1102,38**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3895,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	890,76
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12025,30**
129	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0077**		**172944,47**	**1331,67**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	111,05
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**1499,19**
130	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0057**		**181323,04**	**1024,84**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	43,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	85,46
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**1153,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	**0,1184**		**178133,15**	**21098,09**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	894,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	1759,41
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**23752,06**
132	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0080**		**199173,04**	**1589,40**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	67,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	132,54
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**1789,33**
133	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0201**		**39397,55**	**790,31**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**589,58**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**99,59**
		Итого материалов:				**5915,26**	**118,66**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	415,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	96,44
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**1301,92**
134	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0201**		**173673,04**	**3483,88**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	290,53
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**3922,13**
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**18834,19**	**5650,26**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**327,63**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**195,02**
		Итого материалов:				**17247,29**	**5174,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1350,70	405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	484,44
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**6539,90**
136	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	м2 горизонтальной проекции	**8,0388**		**3651,12**	**29350,60**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**28501,53**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**867,14**
		Итого материалов:				**49,13**	**394,99**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	19011,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	3868,93
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**52230,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**276948,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**45566,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25801,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**348316,42**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 188

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца

45	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	м3	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
47	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
48	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**58735,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5123,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**69172,09**
		РАЗДЕЛ 9.Лестница					
123	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,1728**		**21834,87**	**3773,07**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2206,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1372,90**
		Итого материалов:				**2914,84**	**503,69**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1560,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	426,72
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**5760,68**
124	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,1728**		**9043,55**	**1562,73**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1028,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**247,94**
		Итого материалов:				**1662,03**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	718,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	182,53
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**2464,13**
125	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,1728**		**260494,47**	**45013,44**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	1908,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	3753,76
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**50675,78**
126	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	**0,5293**		**49394,92**	**26144,63**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**15544,40**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**9286,20**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4061,66**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	10976,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2969,69
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**40090,77**
127	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	т	**0,5293**		**243523,94**	**128896,73**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	5465,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	10748,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**145110,91**
128	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1398**		**51791,62**	**7239,02**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5543,67**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**716,26**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1102,38**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3895,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	890,76
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12025,30**
129	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0077**		**172944,47**	**1331,67**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	111,05
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**1499,19**
130	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0057**		**181323,04**	**1024,84**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	43,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	85,46
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**1153,75**
131	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	**0,1184**		**178133,15**	**21098,09**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	894,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	1759,41
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**23752,06**
132	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0080**		**199173,04**	**1589,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8444,94	67,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	132,54
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**1789,33**
133	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0201**		**39397,55**	**790,31**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**589,58**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**99,59**
		Итого материалов:				**5915,26**	**118,66**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	415,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	96,44
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**1301,92**
134	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0201**		**173673,04**	**3483,88**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	290,53
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**3922,13**
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**18834,19**	**5650,26**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**327,63**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**195,02**
		Итого материалов:				**17247,29**	**5174,19**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	484,44
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**6539,90**
136	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	м2 горизонтальной проекции	**8,0388**		**3651,12**	**29350,60**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**28501,53**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**867,14**
		Итого материалов:				**49,13**	**394,99**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	19011,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	3868,93
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**52230,57**