1	2	3	4	5	6	7	8
194	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**20,4000**		**1564,97**	**31925,44**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**13079,64**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**194,90**
		Итого материалов:				**917,67**	**18720,43**
		Накладные расходы	%	--		466,02	9506,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,48	3314,59
		Сметная стоимость:				**2193,48**	**44746,92**
195	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**16,4000**		**1655,03**	**27142,57**
		Итого оплата труда:				**701,42**	**11503,29**
		Итого эксплуатация машин:				**9,63**	**157,92**
		Итого материалов:				**947,39**	**15537,27**
		Накладные расходы	%	--		507,41	8321,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,00	2837,12
		Сметная стоимость:				**2335,44**	**38301,17**
196	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**250,0000**		**411,84**	**102959,14**
		Итого оплата труда:				**407,72**	**101930,15**
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**5003,22**
		Итого материалов:				**0,69**	**172,05**
		Накладные расходы	%	--		250,37	62591,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	13244,06
		Сметная стоимость:				**715,18**	**178794,75**
197	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**750,0000**		**78,06**	**58545,00**
		Накладные расходы	%	--		3,31	2482,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	4882,18
		Сметная стоимость:				**87,88**	**65909,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
198	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**234,8000**		**63,59**	**14930,13**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**10495,53**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**159,48**
		Итого материалов:				**18,54**	**4353,25**
		Накладные расходы	%	--		28,23	6628,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1724,69
		Сметная стоимость:				**99,16**	**23283,27**
199	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,2000**		**205,76**	**3127,52**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**1879,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**26,72**
		Итого материалов:				**81,18**	**1233,87**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1206,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	346,71
		Сметная стоимость:				**307,94**	**4680,65**
200	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,5000**		**398,95**	**11370,08**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**8261,96**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**99,66**
		Итого материалов:				**107,46**	**3062,50**
		Накладные расходы	%	--		182,51	5201,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	1325,74
		Сметная стоимость:				**627,98**	**17897,42**
201	Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**723,3000**		**107,71**	**77903,93**
		Итого оплата труда:				**80,97**	**58567,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**621,32**
		Итого материалов:				**26,29**	**19018,22**
		Накладные расходы	%	--		50,82	36758,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	9173,01
		Сметная стоимость:				**171,21**	**123835,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,3000**		**185,68**	**12124,90**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**7236,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**103,05**
		Итого материалов:				**74,04**	**4834,72**
		Накладные расходы	%	--		71,18	4648,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	1341,83
		Сметная стоимость:				**277,41**	**18114,76**
203	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**74,9000**		**295,21**	**22111,44**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**11231,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**77,81**
		Итого материалов:				**144,73**	**10840,05**
		Накладные расходы	%	--		98,17	7353,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	2357,18
		Сметная стоимость:				**424,86**	**31821,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**458122,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**164488,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49808,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**672420,48**
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
204	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,5000**		**885,53**	**27008,55**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**16514,69**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**715,33**
		Итого материалов:				**338,81**	**10333,78**
		Накладные расходы	%	--		346,85	10578,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	3007,00
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**40594,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**323,4000**		**609,63**	**197154,17**
		Итого оплата труда:				**110,19**	**35635,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**724,96**
		Итого материалов:				**498,23**	**161126,43**
		Накладные расходы	%	--		88,79	28715,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	18069,56
		Сметная стоимость:				**754,30**	**243939,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**224162,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**39294,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21076,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**284533,61**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
206	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**50,2000**		**233,78**	**11735,81**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**2927,76**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1123,10**
		Итого материалов:				**160,62**	**8063,28**
		Накладные расходы	%	--		46,94	2356,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1127,36
		Сметная стоимость:				**303,17**	**15219,37**
207	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**7,5300**		**20279,67**	**152705,94**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**20023,85**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**40,37**
		Итого материалов:				**17615,10**	**132641,72**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	19186,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	13751,38
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**185643,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**164441,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**21542,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14878,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**200863,00**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-2

28470

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**192,0000**		**1050,51**	**201698,50**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**185204,00**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**21864,34**
		Итого материалов:				**9,89**	**1897,96**
		Накладные расходы	%	--		651,87	125158,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	26148,54
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**353005,27**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**192,0000**		**313,74**	**60238,08**
		Накладные расходы	%	--		13,30	2554,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	5023,37
		Сметная стоимость:				**353,21**	**67815,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**29,4500**		**562,96**	**16579,27**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				**512,18**	**15083,69**
		Накладные расходы				**55,38**	**1630,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**22,09**	**650,44**
		Сметная стоимость:	%	8		346,34	10199,80
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**190,0000**		**982,05**	**28921,39**
						1558,63	**296139,70**
		Накладные расходы				72,74	2142,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**66,09**	**12556,32**
		Сметная стоимость:	%	8		129,98	24695,68
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	**комплект**	**88,0000**		**1754,69**	**333391,71**
						524,28	**46136,64**
		Накладные расходы				22,23	1956,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		43,72	3847,43
		Сметная стоимость:	%	8		**590,23**	**51940,26**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**22,0000**		**210,66**	**4634,45**
		Итого оплата труда:					
		Итого материалов:				**112,25**	**2469,58**
		Накладные расходы				**98,40**	**2164,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		79,61	1751,37
		Сметная стоимость:	%	8		23,22	510,87
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**313,49**	**6896,68**
						1542,88	**33943,36**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**1196,02**	**26312,34**
		Итого материалов:				**71,88**	**1581,40**
						283,55	**6238,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		818,44	18005,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4155,92
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**56104,98**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**22,0000**		**7073,95**	**155626,90**
		Накладные расходы	%	--		299,94	6598,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	12978,04
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**175203,52**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**22,0000**		**5547,92**	**122054,24**
		Накладные расходы	%	--		235,23	5175,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	10178,35
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**137407,69**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**26,0000**		**1542,88**	**40114,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**31096,40**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1868,93**
		Итого материалов:				**283,55**	**7372,22**
		Накладные расходы	%	--		818,44	21279,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4911,55
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**66305,89**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**4531,03**	**36248,24**
		Накладные расходы	%	--		192,12	1536,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	3022,81
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**40807,98**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**5562,33**	**100121,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		235,84	4245,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	8349,37
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**112716,48**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**16316,19**	**32632,38**
		Накладные расходы	%	--		691,81	1383,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	2721,28
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**36737,27**
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	**шт.**	**2,0000**		**6302,64**	**12605,27**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**12184,91**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**303,52**
		Итого материалов:				**99,73**	**199,45**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	8206,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	1664,92
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**22476,39**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	**шт.**	**2,0000**		**35836,67**	**71673,34**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	3038,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	5976,98
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**80689,27**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	**шт.**	**2,0000**		**18575,39**	**37150,78**
		Накладные расходы	%	--		787,60	1575,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	3098,08
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**41824,05**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90" диаметром 15мм**	**шт.**	**40,0000**		**44,65**	**1786,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	75,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	148,94
		Сметная стоимость:				**50,27**	**2010,66**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,0000**		**44,65**	**3572,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	151,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	297,88
		Сметная стоимость:				**50,27**	**4021,33**
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	**шт.**	**52,0000**		**80,17**	**4168,84**
		Накладные расходы	%	--		3,40	176,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	347,65
		Сметная стоимость:				**90,25**	**4693,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1301846,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**238886,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**123258,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1663992,00**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1187,14**	**4748,56**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**3620,20**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**86,71**
		Итого материалов:				**269,40**	**1077,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		620,16	2480,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	578,34
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**7807,56**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1276,66**	**2553,31**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**358,92**	**717,84**
		Накладные расходы	%	--		623,96	1247,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	304,10
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**4105,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7301,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**882,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**11912,89**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,4000**		**1636,09**	**20287,50**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**7950,37**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**118,47**
		Итого материалов:				**988,78**	**12260,93**
		Накладные расходы	%	--		469,04	5816,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	2088,29
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**28191,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**20287,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**5816,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2088,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28191,88**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-4

на холодное водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1775,18**	**24852,55**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**21718,80**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**4408,01**
		Итого материалов:				**12,83**	**179,58**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	14728,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	3166,45
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**42747,12**
2	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**114,02**	**1596,28**
		Накладные расходы	%	--		4,83	67,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	133,12
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1797,08**
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1342,71**	**40281,40**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**36084,90**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**5828,08**
		Итого материалов:				**9,86**	**295,93**
		Накладные расходы	%	--		814,24	24427,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	5176,70
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**69885,44**
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**181,51**	**5445,30**
		Накладные расходы	%	--		7,70	230,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	454,09
		Сметная стоимость:				**204,34**	**6130,28**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**372,68**	**745,35**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**35,96**
		Итого материалов:				**11,70**	**23,41**
		Накладные расходы	%	--		237,15	474,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	97,57
		Сметная стоимость:				**658,61**	**1317,21**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**2541,29**	**5082,58**
		Накладные расходы	%	--		107,75	215,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	423,85
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**5721,93**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1542,88**	**3085,76**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**2392,03**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**143,76**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--		818,44	1636,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	377,81
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**5100,45**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**337,29**	**674,58**
		Накладные расходы	%	--		14,30	28,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	56,25
		Сметная стоимость:				**379,72**	**759,44**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	**фильтр**	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**788,86**	**1577,72**
		Накладные расходы	%	--		33,45	66,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	131,57
		Сметная стоимость:				**888,09**	**1776,18**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**391,02**	**782,04**
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				**440,21**	**880,41**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**402,02**	**804,04**
		Накладные расходы	%	--		17,05	34,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	67,05
		Сметная стоимость:				**452,59**	**905,18**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1542,88**	**24686,08**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**19136,24**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1150,11**
		Итого материалов:				**283,55**	**4536,75**
		Накладные расходы	%	--		818,44	13095,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	3022,49
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**40803,62**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**337,29**	**4047,48**
		Накладные расходы	%	--		14,30	171,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	337,53
		Сметная стоимость:				**379,72**	**4556,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**429,23**	**1716,92**
		Накладные расходы	%	--		18,20	72,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	143,18
		Сметная стоимость:				**483,22**	**1932,89**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**21,88**	**87,52**
		Накладные расходы	%	--		0,93	3,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	7,30
		Сметная стоимость:				**24,63**	**98,53**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**36,92**	**369,20**
		Накладные расходы	%	--		1,57	15,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	30,79
		Сметная стоимость:				**41,56**	**415,64**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**15,50**	**155,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	12,93
		Сметная стоимость:				**17,45**	**174,50**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**26,45**	**423,20**
		Накладные расходы	%	--		1,12	17,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	35,29
		Сметная стоимость:				**29,78**	**476,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**278,77**	**7805,56**
		Накладные расходы	%	--		11,82	330,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	650,92
		Сметная стоимость:				**313,84**	**8787,44**
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**404,51**	**1618,04**
		Накладные расходы	%	--		17,15	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	134,93
		Сметная стоимость:				**455,39**	**1821,58**
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**180,40**	**360,80**
		Накладные расходы	%	--		7,65	15,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	30,09
		Сметная стоимость:				**203,09**	**406,19**
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**159,49**	**318,98**
		Накладные расходы	%	--		6,76	13,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	26,60
		Сметная стоимость:				**179,55**	**359,11**
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**2,0000**		**623,38**	**1246,76**
		Итого оплата труда:				**244,85**	**489,70**
		Итого материалов:				**378,53**	**757,06**
		Накладные расходы	%	--		180,59	361,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	128,64
		Сметная стоимость:				**868,29**	**1736,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**11,86**	**35,58**
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**17,32**	**173,20**
		Накладные расходы	%	--		0,73	7,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	14,44
		Сметная стоимость:				**19,50**	**194,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**7,29**	**182,25**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	15,20
		Сметная стоимость:				**8,21**	**205,18**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	**км трубопровода**	**0,0180**		**187337,09**	**3372,07**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**2832,14**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**775,00**
		Итого материалов:				**1213,74**	**21,85**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	1976,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	427,87
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**5776,24**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,1800**		**134,84**	**2451,39**
		Накладные расходы	%	--		5,72	103,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	204,43
		Сметная стоимость:				**151,80**	**2759,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				135521,82
		Накладные расходы -	Тенге				59132,78
		Сметная прибыль -	Тенге				15572,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				210226,96

28470

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-5

на горячее водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**	**1775,18**	**55030,65**
		Итого оплата труда:			**1551,34**	**48091,63**
		Итого эксплуатация машин:			**314,86**	**9760,60**
		Итого материалов:			**12,83**	**397,65**
		Накладные расходы	%	--	1052,01	32612,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,18	7011,43
		Сметная стоимость:			**3053,37**	**94654,34**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**31,0000**	**125,85**	**3901,35**
		Накладные расходы	%	--	5,34	165,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,49	325,34
		Сметная стоимость:			**141,68**	**4392,11**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**21,88**	**175,04**
		Накладные расходы	%	--	0,93	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	14,60
		Сметная стоимость:			**24,63**	**197,06**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**	**15,50**	**341,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,66	14,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	28,44
		Сметная стоимость:				**17,45**	**383,90**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1542,88**	**18514,56**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**14352,18**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**862,58**
		Итого материалов:				**283,55**	**3402,56**
		Накладные расходы	%	--		818,44	9821,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2266,87
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**30602,72**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**765,36**	**9184,32**
		Накладные расходы	%	--		32,45	389,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	765,90
		Сметная стоимость:				**861,64**	**10339,63**
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				**313,84**	**7532,09**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7,29**	**174,96**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	14,59
		Сметная стоимость:				**8,21**	**196,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**94012,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**43301,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10985,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				148298,81

28470

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-6

на канализация бытовая

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**518,82**	**6225,83**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**6188,83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**10,23**
		Итого материалов:				**2,52**	**30,20**
		Накладные расходы	%	--		346,71	4160,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	830,91
		Сметная стоимость:				**934,77**	**11217,26**
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**12,0000**		**320,61**	**3847,32**
		Накладные расходы	%	--		13,59	163,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	320,84
		Сметная стоимость:				**360,94**	**4331,28**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**502,56**	**15076,90**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**14847,75**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**61,85**
		Итого материалов:				**6,23**	**187,04**
		Накладные расходы	%	--		332,92	9987,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	2005,16
		Сметная стоимость:				**902,32**	**27069,61**
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**30,0000**		**1034,71**	**31041,30**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1316,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2588,60
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**34946,05**
5	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка на выпуске**	**м трубопровода**	**24,0000**		**502,56**	**12061,52**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**11878,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**49,48**
		Итого материалов:				**6,23**	**149,63**
		Накладные расходы	%	--		332,92	7990,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	1604,12
		Сметная стоимость:				**902,32**	**21655,69**
6	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**24,0000**		**1034,71**	**24833,04**
		Накладные расходы	%	--		43,87	1052,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	2070,88
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**27956,84**
7	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**351,95**	**2111,70**
		Накладные расходы	%	--		14,92	89,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	176,10
		Сметная стоимость:				**396,22**	**2377,33**
8	С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**112,11**	**672,66**
		Накладные расходы	%	--		4,75	28,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	56,09
		Сметная стоимость:				**126,21**	**757,28**
9	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**		**69,29**	**831,48**
		Накладные расходы	%	--		2,94	35,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	69,34
		Сметная стоимость:				**78,01**	**936,07**
10	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**249,86**	**999,44**
		Накладные расходы	%	--		10,59	42,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	83,35
		Сметная стоимость:				**281,29**	**1125,16**
11	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**441,99**	**883,98**
		Накладные расходы	%	--		18,74	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	73,72
		Сметная стоимость:				**497,59**	**995,18**
12	С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**144,92**	**579,68**
		Накладные расходы	%	--		6,14	24,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	48,34
		Сметная стоимость:				**163,15**	**652,60**
13	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**78,39**	**313,56**
		Накладные расходы	%	--		3,32	13,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	26,15
		Сметная стоимость:				**88,25**	**353,00**
14	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**		**208,68**	**2504,16**
		Накладные расходы	%	--		8,85	106,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,40	208,83
		Сметная стоимость:				**234,93**	**2819,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**115,71**	**231,42**
		Накладные расходы	%	--		4,91	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	19,30
		Сметная стоимость:				**130,27**	**260,53**
16	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2487,41**	**9949,63**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**7750,36**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**460,30**
		Итого материалов:				**492,42**	**1969,66**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	5301,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	1220,10
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**16471,30**
17	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**4,0000**		**11282,18**	**45128,72**
		Накладные расходы	%	--		478,36	1913,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	3763,37
		Сметная стоимость:				**12701,39**	**50805,55**
18	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4,0000**		**1941,30**	**7765,21**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**6794,73**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**231,74**
		Итого материалов:				**213,39**	**853,55**
		Накладные расходы	%	--		1151,82	4607,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	989,80
		Сметная стоимость:				**3340,57**	**13362,28**
19	С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**4111,30**	**16445,20**
		Накладные расходы	%	--		174,32	697,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,85	1371,40
		Сметная стоимость:				**4628,47**	**18513,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2058,60**	**8234,39**
		Итого оплата труда:				**1778,04**	**7112,17**
		Итого эксплуатация машин:				**227,32**	**909,27**
		Итого материалов:				**161,30**	**645,20**
		Накладные расходы	%	--		1206,76	4827,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,23	1044,91
		Сметная стоимость:				**3526,58**	**14106,34**
21	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**		**17945,44**	**71781,76**
		Накладные расходы	%	--		760,89	3043,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1496,51	5986,02
		Сметная стоимость:				**20202,83**	**80811,33**
22	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**1672,03**	**3344,06**
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**2715,67**
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**87,10**
		Итого материалов:				**292,50**	**584,99**
		Накладные расходы	%	--		925,80	1851,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,83	415,65
		Сметная стоимость:				**2805,66**	**5611,32**
23	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**3944,66**	**7889,32**
		Накладные расходы	%	--		167,25	334,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,95	657,91
		Сметная стоимость:				**4440,87**	**8881,73**
24	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**1366,52**	**5466,08**
		Накладные расходы	%	--		57,94	231,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	455,83
		Сметная стоимость:				**1538,42**	**6153,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**551,40**	**3308,40**
		Накладные расходы	%	--		23,38	140,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,98	275,89
		Сметная стоимость:				**620,76**	**3724,57**
26	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**627,41**	**6274,12**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**5994,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**0,99**
		Итого материалов:				**27,83**	**278,33**
		Накладные расходы	%	--		404,04	4040,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	825,16
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**11139,69**
27	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2596,73**	**5193,46**
		Накладные расходы	%	--		110,10	220,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	433,09
		Сметная стоимость:				**2923,38**	**5846,76**
28	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**3513,71**	**14054,84**
		Накладные расходы	%	--		148,98	595,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	1172,06
		Сметная стоимость:				**3955,71**	**15822,83**
29	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**4099,60**	**16398,40**
		Накладные расходы	%	--		173,82	695,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,87	1367,50
		Сметная стоимость:				**4615,30**	**18461,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**323447,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				53557,46
		Сметная прибыль -	Тенге				30160,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				407165,47

28470

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-7

на внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	**газовый ввод**	**2,0000**		**18639,84**	**37279,68**
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**13908,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1332,31**	**2664,62**
		Итого материалов:				**10617,26**	**21234,52**
		Накладные расходы	%	--		5291,89	10583,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1914,54	3829,08
		Сметная стоимость:				**25846,27**	**51692,54**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,5040**		**782,81**	**8222,64**
		Накладные расходы	%	--		33,19	348,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	685,70
		Сметная стоимость:				**881,28**	**9256,98**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**528,12**	**6865,51**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**6369,28**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**328,61**
		Итого материалов:				**22,18**	**288,29**
		Накладные расходы	%	--		330,87	4301,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,72	893,34
		Сметная стоимость:				**927,70**	**12060,11**