27900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**5014,18**
		Итого материалов:				**7673,67**	**2193,14**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5926,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1603,51
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**21647,43**
116	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	**т**	**0,2858**		**299947,97**	**85725,13**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	3634,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	7148,79
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**96508,67**
117	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**2311,97**	**55487,31**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**22825,13**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**550,77**
		Итого материалов:				**1349,04**	**32376,85**
		Накладные расходы	%	--		641,30	15391,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	5670,28
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**76548,77**
118	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**430,89**	**10341,25**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**4414,73**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**108,98**
		Итого материалов:				**244,07**	**5857,65**
		Накладные расходы	%	--		123,35	2960,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	1064,13
		Сметная стоимость:				**598,57**	**14365,69**
119	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Поручень.Установка**	**м ограждения**	**16,6000**		**2547,58**	**42289,82**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**19444,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**962,72**
		Итого материалов:				**1342,01**	**22277,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		866,25	14379,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	4533,57
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**61203,17**
120	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска ограждений и стремянки**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,5200**		**613,15**	**7063,46**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5867,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7,82**
		Итого материалов:				**103,45**	**1191,70**
		Накладные расходы	%	--		316,96	3651,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	857,19
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**11572,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**843585,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**143797,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78990,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1066373,51**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
121	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**125,4300**		**112,11**	**14061,39**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**7019,50**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**962,24**
		Итого материалов:				**50,41**	**6323,55**
		Накладные расходы	%	--		37,65	4723,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1502,76
		Сметная стоимость:				**161,74**	**20287,20**
122	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,1380**		**77745,42**	**10726,77**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	454,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	894,53
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**12076,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**125,4300**		**620,16**	**77786,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**43769,69**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**4003,18**
		Итого материалов:				**246,98**	**30978,09**
		Накладные расходы	%	--		231,45	29030,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	8545,36
		Сметная стоимость:				**919,73**	**115362,35**
124	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**23,2547**		**22276,14**	**518025,44**
		Накладные расходы	%	--		944,51	21964,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	43199,18
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**583188,90**
125	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**125,4300**		**531,46**	**66661,38**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**23235,16**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**8843,64**
		Итого материалов:				**292,33**	**36666,50**
		Накладные расходы	%	--		131,44	16486,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	6651,85
		Сметная стоимость:				**715,94**	**89799,93**
126	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**3135,7500**		**17,09**	**53594,02**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**2764,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3253,35**
		Итого материалов:				**15,43**	**48382,22**
		Накладные расходы	%	--		1,24	3897,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	4599,32
		Сметная стоимость:				**19,80**	**62090,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**740855,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**76557,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65392,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**882805,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10.Крыша					
127	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции и**	**2,2035**		**64043,91**	**141120,76**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**37652,70**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**1493,97**
		Итого материалов:				**46586,54**	**102653,44**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	29454,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	13646,02
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**184221,31**
128	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции и**	**3,2537**		**69729,77**	**226879,74**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**54338,64**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**2951,52**
		Итого материалов:				**52482,78**	**170763,23**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	43491,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	21629,74
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**292001,45**
129	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**400,0000**		**158,13**	**63253,92**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57001,94**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3156,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**4716,96**
		Накладные расходы	%	--		94,50	37798,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	8084,19
		Сметная стоимость:				**272,84**	**109136,61**
130	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,1000**		**14374,15**	**15811,57**
		Накладные расходы	%	--		609,46	670,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	1318,56
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**17800,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза досками**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**6,0000**		**2190,20**	**13141,20**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1701,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**60,73**
		Итого материалов:				**1901,24**	**11407,47**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1618,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	1180,74
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**15939,94**
132	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,4572**		**6019,85**	**32851,54**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**3357,10**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**203,88**
		Итого материалов:				**5383,34**	**29377,98**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3485,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2906,97
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**39244,09**
133	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**406,0000**		**209,60**	**85098,48**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**9466,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**703,58**
		Итого материалов:				**185,30**	**75230,37**
		Накладные расходы	%	--		23,42	9509,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	7568,61
		Сметная стоимость:				**251,67**	**102176,26**
134	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**406,0000**		**49,78**	**20212,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**12967,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**548,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**6928,79**
		Накладные расходы	%	--		22,02	8940,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	2332,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77,55**	**31485,54**
135	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,1000**		**112,11**	**4495,43**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**2244,13**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**307,63**
		Итого материалов:				**50,41**	**2021,64**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1509,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	480,43
		Сметная стоимость:				**161,74**	**6485,82**
136	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0441**		**77745,42**	**3429,35**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	145,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	285,98
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3860,74**
137	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**400,0000**		**112,11**	**44842,17**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**22385,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3068,62**
		Итого материалов:				**50,41**	**20166,00**
		Накладные расходы	%	--		37,65	15061,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4792,33
		Сметная стоимость:				**161,74**	**64696,49**
138	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4400**		**77745,42**	**34207,98**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1450,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2852,67
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**38511,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**400,0000**		**2605,57**	**1042226,78**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**182602,33**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5744,81**
		Итого материалов:				**2139,55**	**855818,68**
		Накладные расходы	%	--		378,86	151544,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	95501,73
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**1289273,31**
140	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**22,0000**		**189,38**	**4166,29**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**4000,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**43,51**
		Итого материалов:				**6,49**	**142,69**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2670,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	546,95
		Сметная стоимость:				**335,63**	**7383,82**
141	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**22,0000**		**1550,23**	**34105,06**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1446,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2844,09
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**38395,20**
142	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
143	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
144	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**0,8000**		**2663,67**	**2130,93**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**903,48**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**88,29**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1181,95**
		Накладные расходы	%	--		816,92	653,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	222,76
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3007,23**
145	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**0,8000**		**12442,55**	**9954,04**
		Накладные расходы	%	--		527,56	422,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	830,09
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**11206,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1787459,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**312183,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167971,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2267614,67**
		РАЗДЕЛ 11.Вентканалы					
146	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,0000**		**24032,11**	**72096,34**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11097,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4282,44**
		Итого материалов:				**19247,94**	**57743,81**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	8933,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6482,39
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**87512,32**
147	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0643**		**39397,55**	**2534,44**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1890,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**319,39**
		Итого материалов:				**5915,26**	**380,53**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1331,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	309,27
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**4175,09**
148	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0619**		**173445,36**	**10736,27**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	895,32
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**12086,80**
149	**С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,6000**		**295,13**	**472,21**
		Накладные расходы	%	--		12,51	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	39,38
		Сметная стоимость:				**332,25**	**531,61**
150	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**1,9000**		**2605,57**	**4950,58**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**867,36**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**27,29**
		Итого материалов:				**2139,55**	**4065,14**
		Накладные расходы	%	--		378,86	719,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	453,63
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**6124,05**
151	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**9,5200**		**61,99**	**590,14**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**165,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7,80**
		Итого материалов:				**43,96**	**418,54**
		Накладные расходы	%	--		12,45	118,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	56,69
		Сметная стоимость:				**80,39**	**765,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**91379,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				11578,53
		Сметная прибыль -	Тенге				8236,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				111195,19
		РАЗДЕЛ 12.Окна					
152	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	4,2000		3009,56	12640,13
		Итого оплата труда:				1067,70	4484,33
		Итого эксплуатация машин:				115,62	485,62
		Итого материалов:				1879,72	7894,81
		Накладные расходы	%	--		793,16	3331,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	1277,71
		Сметная стоимость:				4106,93	17249,12
153	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	36,9000		1906,64	70354,95
		Итого оплата труда:				689,78	25452,85
		Итого эксплуатация машин:				112,84	4163,67
		Итого материалов:				1158,26	42739,89
		Накладные расходы	%	--		510,82	18849,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	7136,33
		Сметная стоимость:				2610,85	96340,50
154	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	4,2000		25354,01	106486,84
		Накладные расходы	%	--		1075,01	4515,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	8880,15
		Сметная стоимость:				28543,34	119882,03
155	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	36,9000		22762,19	839924,81
		Накладные расходы	%	--		965,12	35612,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	70043,01
		Сметная стоимость:				25625,49	945580,63

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**29,2000**		**650,04**	**18981,23**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**4767,54**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**120,17**
		Итого материалов:				**484,66**	**14152,11**
		Накладные расходы	%	--		129,34	3776,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1820,63
		Сметная стоимость:				**841,73**	**24578,54**
157	**С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**29,2000**		**1304,63**	**38095,20**
		Накладные расходы	%	--		55,32	1615,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	3176,83
		Сметная стоимость:				**1468,74**	**42887,27**
158	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**36,0000**		**59,23**	**2132,28**
		Накладные расходы	%	--		2,51	90,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	177,82
		Сметная стоимость:				**66,68**	**2400,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1088615,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**67790,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92512,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1248918,59**
		РАЗДЕЛ 13.Двери					
159	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Металлические двери.Установка**	**м2 проемов**	**5,2600**		**1511,31**	**7949,52**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**7105,97**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**453,83**
		Итого материалов:				**109,93**	**578,24**
		Накладные расходы	%	--		906,20	4766,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1017,29
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**13733,41**
160	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,2600**		**37330,92**	**196360,64**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	8325,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	16374,91
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**221061,24**
161	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**30,2400**		**1180,80**	**35707,33**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**23623,49**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**1547,89**
		Итого материалов:				**370,47**	**11202,92**
		Накладные расходы	%	--		537,03	16239,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	4155,77
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**56102,91**
162	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**18,9000**		**6960,27**	**131549,10**
		Накладные расходы	%	--		295,12	5577,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	10970,14
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**148096,93**
163	**С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**11066,73**	**60424,35**
		Накладные расходы	%	--		469,23	2561,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	5038,91
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**68025,25**
164	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,8800**		**7559,19**	**44448,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		320,51	1884,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	3706,61
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**50039,24**
165	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,3000**		**3017,71**	**9958,43**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**3492,36**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**394,62**
		Итого материалов:				**1895,89**	**6256,45**
		Накладные расходы	%	--		787,64	2599,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	1004,61
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**13562,26**
166	**С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,3000**		**25813,01**	**85182,93**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	3611,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	7103,58
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**95898,26**
167	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**36,0000**		**428,37**	**15421,32**
		Накладные расходы	%	--		18,16	653,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	1286,01
		Сметная стоимость:				**482,26**	**17361,20**
168	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
		Итого эксплуатация машин:				**320,84**	**519,77**
		Итого материалов:				**1332,58**	**2158,79**
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**
169	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6200**		**31527,51**	**51074,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1336,77	2165,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,14	4259,21
		Сметная стоимость:				**35493,42**	**57499,34**
170	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**643966,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**49656,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55489,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**749113,65**
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
171	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**121,8000**		**233,78**	**28474,53**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**7103,61**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**2724,96**
		Итого материалов:				**160,62**	**19563,89**
		Накладные расходы	%	--		46,94	5716,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	2735,31
		Сметная стоимость:				**303,17**	**36926,68**
172	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,3080**		**24488,13**	**178959,27**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**19433,50**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**39,18**
		Итого материалов:				**21823,56**	**159486,59**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	19924,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	15910,72
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**214794,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,8000**		**1031,91**	**8048,92**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3314,49**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**406,92**
		Итого материалов:				**562,82**	**4389,99**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2445,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	839,54
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**11333,85**
174	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,8000**		**677,16**	**5281,83**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**1997,80**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**201,88**
		Итого материалов:				**399,72**	**3117,80**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1492,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	541,92
		Сметная стоимость:				**937,94**	**7315,95**
175	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**6,0900**		**10006,73**	**60941,00**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**18130,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**7129,20**
		Итого материалов:				**6226,72**	**37920,69**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	14093,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	6002,78
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**81037,50**
176	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**121,8000**		**582,22**	**70914,03**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**31818,17**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2287,15**
		Итого материалов:				**311,84**	**37982,07**
		Накладные расходы	%	--		190,52	23205,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	7529,57
		Сметная стоимость:				**834,56**	**101649,22**
177	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,2000**		**2926,13**	**38624,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**848,00**	**11193,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**652,84**
		Итого материалов:				**2051,60**	**27081,07**
		Накладные расходы	%	--		662,40	8743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,08	3789,48
		Сметная стоимость:				**3875,60**	**51157,97**
178	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**14,1240**		**448,66**	**6336,89**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2829,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**15,24**
		Итого материалов:				**247,74**	**3499,01**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2065,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	672,16
		Сметная стоимость:				**642,47**	**9074,22**
179	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**108,6000**		**1691,27**	**183671,64**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**31425,84**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1507,91**
		Итого материалов:				**1394,95**	**151491,23**
		Накладные расходы	%	--		255,41	27737,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	16912,73
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**228321,85**
180	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**116,2020**		**257,67**	**29941,89**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**9109,90**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**62,67**
		Итого материалов:				**178,99**	**20799,17**
		Накладные расходы	%	--		60,69	7052,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	2959,57
		Сметная стоимость:				**343,83**	**39954,15**
		По перекрытию					
181	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**1031,91**	**7842,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3229,50**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**396,49**
		Итого материалов:				**562,82**	**4277,43**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2382,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	818,02
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**11043,24**
182	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**677,16**	**5146,40**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**1946,57**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**196,70**
		Итого материалов:				**399,72**	**3037,86**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1453,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	528,03
		Сметная стоимость:				**937,94**	**7128,36**
183	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**126,2000**		**582,22**	**73475,79**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**32967,59**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2369,77**
		Итого материалов:				**311,84**	**39354,17**
		Накладные расходы	%	--		190,52	24043,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	7801,58
		Сметная стоимость:				**834,56**	**105321,27**
184	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,8000**		**2926,13**	**46232,79**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**13398,39**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**781,43**
		Итого материалов:				**2051,60**	**32415,21**
		Накладные расходы	%	--		662,40	10465,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,08	4535,89
		Сметная стоимость:				**3875,60**	**61234,54**
185	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,9060**		**448,66**	**7585,07**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3387,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**18,24**
		Итого материалов:				**247,74**	**4188,21**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2471,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	804,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10861,57**
186	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**110,4000**		**1691,27**	**186715,92**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**31946,71**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1532,90**
		Итого материалов:				**1394,95**	**154002,14**
		Накладные расходы	%	--		255,41	28197,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	17193,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**232106,19**
187	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**118,1280**		**257,67**	**30438,16**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**9260,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**63,71**
		Итого материалов:				**178,99**	**21143,91**
		Накладные расходы	%	--		60,69	7169,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	3008,62
		Сметная стоимость:				**343,83**	**40616,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**968631,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**188662,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92583,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1249877,60**
		РАЗДЕЛ 15.Ограждение лоджий					
188	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**6,9600**		**466,76**	**3248,66**
		Итого оплата труда:				**368,99**	**2568,14**
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**375,70**
		Итого материалов:				**65,60**	**456,61**
		Накладные расходы	%	--		258,65	1800,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,03	403,91
		Сметная стоимость:				**783,44**	**5452,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1348**		**304460,67**	**41047,39**
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1740,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	3423,02
		Сметная стоимость:				**342759,39**	**46210,82**
190	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,1760**		**61,99**	**258,87**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**72,57**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3,42**
		Итого материалов:				**43,96**	**183,59**
		Накладные расходы	%	--		12,45	51,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	24,87
		Сметная стоимость:				**80,39**	**335,71**
191	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0038**		**51791,62**	**199,29**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**152,62**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**19,72**
		Итого материалов:				**7887,01**	**30,35**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	107,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	24,52
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**331,06**
192	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0038**		**172944,47**	**665,49**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	28,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	55,50
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**749,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**45419,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3931,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**53079,54**

РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
193	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**2,9440**		**32602,82**	**95982,70**
		Итого оплата труда:				**9263,29**	**27271,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**3331,75**
		Итого материалов:				**22721,66**	**66892,58**
		Накладные расходы	%	--		6722,16	19790,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3146,00	9261,82
		Сметная стоимость:				**42470,97**	**125034,55**
194	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**20,4000**		**1564,97**	**31925,44**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**13079,64**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**194,90**
		Итого материалов:				**917,67**	**18720,43**
		Накладные расходы	%	--		466,02	9506,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,48	3314,59
		Сметная стоимость:				**2193,48**	**44746,92**
195	**Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**16,4000**		**1655,03**	**27142,57**
		Итого оплата труда:				**701,42**	**11503,29**
		Итого эксплуатация машин:				**9,63**	**157,92**
		Итого материалов:				**947,39**	**15537,27**
		Накладные расходы	%	--		507,41	8321,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,00	2837,12
		Сметная стоимость:				**2335,44**	**38301,17**
196	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**250,0000**		**411,84**	**102959,14**
		Итого оплата труда:				**407,72**	**101930,15**
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**5003,22**
		Итого материалов:				**0,69**	**172,05**
		Накладные расходы	%	--		250,37	62591,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,98	13244,06
		Сметная стоимость:				**715,18**	**178794,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**750,0000**		**78,06**	**58545,00**
		Накладные расходы	%	--		3,31	2482,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	4882,18
		Сметная стоимость:				**87,88**	**65909,49**
198	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**234,8000**		**63,59**	**14930,13**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**10495,53**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**159,48**
		Итого материалов:				**18,54**	**4353,25**
		Накладные расходы	%	--		28,23	6628,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1724,69
		Сметная стоимость:				**99,16**	**23283,27**
199	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,2000**		**205,76**	**3127,52**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**1879,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**26,72**
		Итого материалов:				**81,18**	**1233,87**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1206,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	346,71
		Сметная стоимость:				**307,94**	**4680,65**
200	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,5000**		**398,95**	**11370,08**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**8261,96**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**99,66**
		Итого материалов:				**107,46**	**3062,50**
		Накладные расходы	%	--		182,51	5201,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	1325,74
		Сметная стоимость:				**627,98**	**17897,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**723,3000**		**107,71**	**77903,93**
		Итого оплата труда:				**80,97**	**58567,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**621,32**
		Итого материалов:				**26,29**	**19018,22**
		Накладные расходы	%	--		50,82	36758,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	9173,01
		Сметная стоимость:				**171,21**	**123835,62**
202	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,3000**		**185,68**	**12124,90**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**7236,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**103,05**
		Итого материалов:				**74,04**	**4834,72**
		Накладные расходы	%	--		71,18	4648,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	1341,83
		Сметная стоимость:				**277,41**	**18114,76**
203	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**74,9000**		**295,21**	**22111,44**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**11231,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**77,81**
		Итого материалов:				**144,73**	**10840,05**
		Накладные расходы	%	--		98,17	7353,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	2357,18
		Сметная стоимость:				**424,86**	**31821,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**458122,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**164488,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49808,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**672420,48**

РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,5000**		**885,53**	**27008,55**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**16514,69**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**715,33**
		Итого материалов:				**338,81**	**10333,78**
		Накладные расходы	%	--		346,85	10578,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	3007,00
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**40594,49**
205	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**323,4000**		**609,63**	**197154,17**
		Итого оплата труда:				**110,19**	**35635,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**724,96**
		Итого материалов:				**498,23**	**161126,43**
		Накладные расходы	%	--		88,79	28715,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	18069,56
		Сметная стоимость:				**754,30**	**243939,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**224162,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**39294,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21076,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**284533,61**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
206	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**50,2000**		**233,78**	**11735,81**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**2927,76**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1123,10**
		Итого материалов:				**160,62**	**8063,28**
		Накладные расходы	%	--		46,94	2356,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1127,36
		Сметная стоимость:				**303,17**	**15219,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**7,5300**		**20279,67**	**152705,94**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**20023,85**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**40,37**
		Итого материалов:				**17615,10**	**132641,72**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	19186,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	13751,38
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**185643,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**164441,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**21542,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14878,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**200863,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		ПРЯМЫ ЗАТРАТЫ по смете					**18012251**
		Накладные расходы -					**1971544,18**
		Сметная прибыль -					**1598703,60**
		ИТОГО по смете:					**21582498,64**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32x5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**192,0000**		**1050,51**	**201698,50**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**185204,00**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**21864,34**
		Итого материалов:				**9,89**	**1897,96**
		Накладные расходы	%	--		651,87	125158,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	26148,54
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**353005,27**
4	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**192,0000**		**313,74**	**60238,08**
		Накладные расходы	%	--		13,30	2554,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	5023,37
		Сметная стоимость:				**353,21**	**67815,55**
5	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**29,4500**		**562,96**	**16579,27**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**15083,69**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1630,89**
		Итого материалов:				**22,09**	**650,44**
		Накладные расходы	%	--		346,34	10199,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	2142,33
		Сметная стоимость:				**982,05**	**28921,39**
6	**С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**190,0000**		**1558,63**	**296139,70**
		Накладные расходы	%	--		66,09	12556,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	24695,68