ДОГОВОР № 8

с. Бозай « 10 » августа 2013 г.

КГУ « Сергиопольская общеобразовательная средняя школа »Аягозского районного отдела образования именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Есентемиров Даулет Акановича действующего на основании Устава №174-1917-20 ГУ от 02.08.2012 г. с одной стороны, и ТОО « НУР – ТӨК» ,в лице руководителя Сыдыкова Айгуль Муратовна, « Услугодатель», действующего на оснований Свидетельства № 2742-1917-27- ТОО от 22.01.2013г. Заключили договор о нижеследующем :

1.Предмет договора.

1.1 Услугодатель выполняет работы текущий ремонт зданий школы КГУ «Сергиопольская общеобразовательная средняя школа» Аягозского районного отдела образования .

1.2 Заказчик оплачивает выполненные работы в полном объеме по мере предоставления «Услугодателем» Акт выполненных работ.

2 Права и обязанности сторон.

2.1 Услугодатель обязан:
- Выполнить работу качественно и в срок в течении работы с момента подписания договора
- Передать результат работы Заказчику

2.2 Заказчик обязан:
- Передать Услугодателю для выполнения работ в течении 1 месяца с момента подписания настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ.
- Своевременно оплачивать работу Услугодателя по установленной цене в порядке и на условиях, предусмотренного договором.
- Срок оплаты работ: в сентябре месяце 2013 года .

3 Цена договора и порядок расчета.

3.1 Сумма настоящего договора составляют 950000-00 **(Девятьсот пятьдесят тысячи) тенге 00 тиын.**

3.2 Оплата производится по коду администратора бюджетных программ 464 « Отдел образования района (города областного значения)», программы 003 «Общеобразовательное обучение» подпрограммы 015« за счет средств местного бюджета »,специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» .

3.3 Расчет производится путем перечисления средств на расчетный счет Услугодателя согласно предоставления акта выполненных работ .Поставщик не является плательщиком НДС.

4 Порядок сдачи и приемки работ.

4.1 При завершении работ Услугодатель предоставляет Заказчику акта .

4.2 Заказчик обязуется принять работу в течении 5 дней со дня получения акта , и направить Услугодателю подписанный или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон.

5.1. За несоблюдение сроков исполнения обязательств ,установленных настоящим Договором Услугодатель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более от общей суммы Договора. Заказчик обязан взыскивать неустойку.

5.2. За нарушения сроков платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора,Заказчик выплачивает Услугодателю пеню в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки,но не более 1% от несвоевременно оплаченной суммы.

5.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах Услугодатель обязан безвозмездно их устранить.

5.4. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

ШҚО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ АЯГӨЗ ҚАЛАЛЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
2 08 АВГ 2013 ШТТ
Қолы

5 Срок действия договора.

5.1 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013г.

6 Дополнительные условия.

6.1 Услугодатель обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.2 В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительное соглашение.

6.3 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются правилами и в порядке действующего Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

ЗАКАЗЧИК	УСЛУГОДАТЕЛЬ
КГУ «Сергиопольская общеобразовательная средняя школа » Аягозского районного отдела образования ИИК KZ64 0701 03KS N182 0000 БИК KKMFKZ2A БИН 000 340 004 305 ГУ Аягузское городское Управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК Код 4646335	ТОО « НУР - ТӨК» г. Семей , ул.Чимкентская 78 А БИК ALMNKZKA ИИК KZ23 826F 1KZT D200 1581 БИН 021 140 007 938 АО «АТФ Банк »
_____ Д.Есентемиров .	_____ Сыдыкова.
МП	МП

ШҚО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ АЯГӨЗ ҚАЛАЛЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
2 28 АВГ 2013 ШТТ
Қолы _____

Заказчик: КГУ «Сергиопольская общеобразовательная средняя школа »Аягозского районного отдела образования .
БИН 000340004305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64 0701 03KS N182 0000
ГУ Аягузское городское управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
Подрядчик: ТОО "Нур-Төк"
ВКО, г. Семей пер. Чимкентский 78 «А»
БИН 021140007938
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ БАНК»

Акт выполненных работ за сентябрь 2013 г.
Текущий ремонт здания КГУ "Сергиопольская общеобразовательная средняя школа "Аягозского районного отдела образования в с.Бозай Аягозского района ВКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	--
2	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	1,3	3018,15	--	3924	--	4167	21,24	28
				3018,15	--	3924	--	106,2	--	--
3	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	2,5	558,00	--	1395	--	1576	3,37	8
				558,00	--	1395	--	113	--	--
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	5,2	6494,31	311,32	33770	1619	3050	2,82	15
				441,00	117,61	2293	612	105	0,57	3
5	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	6	5081,24	335,84	30487	2015	5846	4,54	27
				699,75	126,00	4199	756	118	0,61	4

6	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	15,9	712,81	34,37	11334	546	3787	1,21	19
				189,00	12,87	3005	205	118	0,06	1
7	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа м2	9,6	789,12	34,73	7576	333	2696	1,43	14
				225,00	13,01	2160	125	118	0,06	1
8	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок м2	30	737,84	28,55	22135	857	6925	1,19	36
				181,58	10,78	5447	323	120	0,05	2
9	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	30	384,14	4,48	11524	134	3900	0,67	20
				106,65	1,69	3200	51	120	0,01	--
10	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	30	122,44	0,99	3673	30	427	0,07	2
				11,59	0,38	348	11	119	--	--
11	Е0112-14-3	Утепление покрытий шлаком котельным м3	6	731,22	245,72	4387	1474	3390	2,71	16
				382,50	92,25	2295	553	119	0,45	3
12	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	45	36,77	1,67	1655	75	1706	0,23	10
				35,10	0,29	1580	13	107,1	--	--
13	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	45	48,37	4,36	2177	196	2154	0,29	13
				44,01	0,68	1980	31	107,1	0,01	--
14	Е0110-14-1	Установка стропил м3	1,8	13919,18	334,28	25055	602	7611	22,10	40
				3397,50	126,00	6116	227	120	0,62	1
15	Е0158-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов м2	59,2	73,93	1,45	4376	61	1636	0,17	7
				25,58	0,23	1514	14	107,1	--	--
16	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного м2	59,2	441,18	4,09	26112	172	4288	0,42	18
				67,01	0,63	3966	37	107,1	0,01	--
17	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	3,6	317,98	1,70	1145	6	447	0,73	3
				114,66	0,27	413	1	108	--	--
18	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных полотно	2	243,23	15,06	486	30	490	1,20	2
				224,53	2,41	449	5	108	0,03	--
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,6	4010,00	--	14436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12065-17	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45 мм м	6	203,00	--	1218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0156-26-1	Установка наличников м	9,8	125,77	0,41	1233	4	127	0,08	1

				11,97	0,07	117	1	108	--	--
22	Е0115-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности м2	7,2	201,42	0,16	1450	1	962	0,76	5
				127,13	0,07	915	1	105	--	--
23	Е0115-176-1 0	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 разам м2	7,2	245,74	--	1769	--	293	0,21	2
				38,70	--	279	--	105	--	--
24	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных шт	2	77,90	--	156	--	165	0,39	1
				76,46	--	153	--	108	--	--
25	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0156-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м2 м2	5,2	363,33	6,06	1889	32	601	0,69	4
				106,07	0,97	552	5	108	0,01	--
28	Е0163-5-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2 м2	12	1192,39	3,26	14309	39	3170	1,65	20
				278,55	0,99	3343	12	94,5	0,01	--
29	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	48	250,15	1,96	12007	94	5511	0,61	29
				108,90	0,45	5227	22	105	0,03	1
30	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	120	25,17	0,05	3020	6	2503	0,14	17
				22,05	0,02	2646	2	94,5	--	--
31	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков м2	30	412,16	0,07	12365	2	1031	0,22	7
				36,36	0,02	1091	1	94,5	--	--
32	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	30	247,64	14,01	7429	420	2922	0,58	18
				85,79	2,21	2574	66	110,7	0,01	--
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	30	1938,96	4,90	58169	147	2227	0,38	11
				58,50	1,85	1755	55	123	0,01	--
34	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных1м	31,4	178,36	0,09	5601	3	526	0,09	3
				15,12	0,02	475	1	110,7	--	--
35	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	4	37,55	--	150	--	146	0,24	1
				37,55	--	150	--	97,2	--	--
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими	2	46,00	--	92	--	--	--	--

		контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	40	94,79	10,91	3792	436	3681	0,48	19
				78,30	6,91	3132	276	108	0,03	1
39	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,04	16900,00	--	676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м	7,5	109,47	1,00	821	8	939	0,49	4
				108,47	0,16	814	1	115,2	--	--
41	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм м	7,5	1089,75	20,80	8173	156	1328	0,73	5
				130,50	7,79	979	58	128	0,04	--
		Прямые затраты				344591				
		Накладные расходы				80655				
		Итого в базисных ценах 2001 года МРП=775				425246				
		Итого по акту в текущих ценах 2013года МРПтек=1735 коэф. 2,234				950000				

Заказчик: Директор КГУ "Сергиопольская общеобразовательная средняя школа "Аягозского районного отдела образования ВКО Есентемиров Д.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Тек" Сыдыкова А.